

積算内訳書

1. 工事名

工事名	国道42号すさみ地区法面等補修工事
工事地名	和歌山県西牟婁郡すさみ町周参見地先

2. 工事内容

1) 事務所名	紀南河川国道事務所 道路管理課		
2) 主 工 種	道路維持工事		
3) 工 期	148日間	自	令和 7年10月 3日
		至	令和 8年 2月27日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	国道４２号すさみ地区法面等補修工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路維持	式	1	14,740,692	
落石雪害防止工	式	1	7,596,592	
落石防護柵工（高エネルギー吸収型）	式	1	7,580,500	支柱 4 本 鋼管柱 φ267.4 t9.3 柵高3.7m；削孔、支柱調整、上弦材・サポート組立、充填材含む ロープ・金網 15 m 柵高3.7m 5.0φ×50×50；間隔保持材含む
除去工	式	1	16,092	小割除去 0.09 m3 ；積込、小運搬、取卸し、運搬、処分費含む
法面工	式	1	4,979,520	
法面吹付工	式	1	4,979,520	モルタル吹付 494 m2 厚10cm；法面清掃、ラス張、アンカーピン、水抜パイプ、目地材含む
仮設工	式	1	2,164,580	
防護施設工	式	1	925,680	仮設防護柵 1 式 H=5.0m；設置・撤去、基本料、賃料、損料、整備費、アンカー含む
交通管理工	式	1	1,238,900	交通誘導警備員 1 式 交通誘導警備員A； 交通誘導警備員 1 式 交通誘導警備員B；
直接工事費	式	1	14,740,692	
共通仮設費	式	1	2,986,353	
共通仮設費	式	1	500,353	
運搬費	式	1	50,700	仮設材運搬費 1 式 ；積込み、取卸し含む

積算内訳書

工事名	国道 4 2 号すさみ地区法面等補修工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
準備費		式	1	173, 473	伐木伐採費	1 式
					；集積・積込み、小運搬含む	
					木根等運搬	1 式
					幹；	
技術管理費		式	1	63, 180	木根等処分	1 式
					幹；	
技術管理費		式	1	63, 180	道路施設基本データ作成費用	1 式
現場環境改善費（率計上）		式	1	213, 000		
共通仮設費（率計上）		式	1	2, 486, 000		
純工事費		式	1	17, 727, 045		
現場管理費		式	1	9, 326, 000		
工事原価		式	1	51, 257, 444		
一般管理費等		式	1	8, 962, 556		
工事価格		式	1	60, 220, 000		

積算内訳書

工事名	国道 4 2 号すさみ地区法面等補修工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路維持		式	1	13, 208, 480		
落石雪害防止工		式	1	11, 683, 680		
落石防止網工		式	1	1, 202, 920	覆式落石防護網	68 m2
					φ 2. 6×50×50 ; アンカー含む	
落石防護柵工 (高エネルギー吸収型)		式	1	6, 842, 700	支柱	4 本
					鋼管柱 φ 165. 2 t3. 7 柵高3. 0m ; 削孔、やぐら	
					設置・撤去、支柱組立工、充填材含む	
					ロープ・金網	15 m
					柵高3. 0m 3. 2 φ ×50×50 ; スポートロープ、間隔保持	
					材含む	
					足場	1 式
					架設用 ; 安全ネット含む	
					足場	1 式
					掘削用 ;	
落石防護柵工 (高エネルギー吸収型)		式	1	3, 602, 040	支柱	3 本
					鋼管柱 φ 139. 8 t6. 0 柵高3. 0m ; 削孔、鋼管杭、	
					スポート、充填材含む	
					ロープ・金網	8 m
					柵高3. 0m 3. 2 φ ×50×50 ; 間隔保持材、ピンアンカ	
					ー含む	
除去工		式	1	36, 020	小割除去	0. 2 m3
					; 積込、小運搬、取卸し、運搬、処分費含む	
仮設工		式	1	1, 524, 800		
交通管理工		式	1	1, 524, 800	交通誘導警備員	1 式
					交通誘導警備員A ;	
					交通誘導警備員	1 式
					交通誘導警備員B ;	
直接工事費		式	1	13, 208, 480		
共通仮設費		式	1	2, 547, 919		

積算内訳書

工事名	国道 4 2 号すさみ地区法面等補修工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	234, 919	
準備費	式	1	39, 919	伐木伐採費 1 式
				；集積・積込み、小運搬含む
				木根等運搬 1 式
				幹；
				木根等処分 1 式
				幹；
現場環境改善費（率計上）	式	1	195, 000	
共通仮設費（率計上）	式	1	2, 313, 000	
純工事費	式	1	15, 756, 399	
現場管理費	式	1	8, 448, 000	
工事原価	式	1	24, 204, 399	