


単 価 合 意 書

令和7年9月5日に契約した国道42号すさみ地区法面等補修工事における契約に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。
以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和7年9月2日

発注者 住所 和歌山県田辺市中万呂142

氏名 分任支出負担行為担当官 近畿地方整備局紀南河川国道事務所長 田中 雄



受注者 住所 和歌山県田辺市秋津町1595番地の2

氏名 株式会社

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路維持						
(B地区：K042A871)		式	1		14,313,000	
落石雪害防止工						
		式	1		7,365,300	
落石防護柵工（高エネルギー吸収型）						
		式	1		7,350,000	
支柱	鋼管柱 φ267.4 t9.3 柵高3.7m					
		本	4	1,350,000	5,400,000	
ロープ・金網	柵高3.7m 5.0φ×50×50					
		m	15	130,000	1,950,000	
除去工						
		式	1		15,300	
小割除去						
		m3	0.09	170,000	15,300	
法面工						
		式	1		4,940,000	
法面吹付工						
		式	1		4,940,000	
モルタル吹付	厚10cm					
		m2	494	10,000	4,940,000	
仮設工						
		式	1		2,007,700	
防護施設工						
		式	1		907,700	
仮設防護柵	H=5.0m					
		式	1		907,700	
交通管理工						
		式	1		1,100,000	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
交通誘導警備員	交通誘導警備員A	式	1		400,000	
交通誘導警備員	交通誘導警備員B	式	1		700,000	
直接工事費		式	1		14,313,000	
共通仮設費		式	1		2,713,000	
共通仮設費		式	1		473,000	
運搬費		式	1		50,000	
仮設材運搬費		式	1		50,000	
準備費		式	1		170,000	
伐木伐採費		式	1		100,000	
木根等運搬	幹	式	1		16,000	
木根等処分	幹	式	1		54,000	
技術管理費		式	1		63,000	
道路施設基本データ作成費用		式	1		63,000	
現場環境改善費（率計上）		式	1		190,000	

單 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
共通仮設費（率計上）		式	1		2,240,000	
純工事費		式	1		17,026,000	
現場管理費		式	1		8,390,000	
工事原価		式	1		48,115,000	
一般管理費等		式	1		6,085,000	
工事価格		式	1		54,200,000	
消費税相当額		式	1		5,420,000	
工事費計		式	1		59,620,000	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路維持						
(A地区：K042A936)		式	1		12,844,000	
落石雪害防止工		式	1		11,324,000	
落石防止網工						
[トンネル坑口上部側面]		式	1		1,190,000	
覆式落石防護網	φ 2.6×50×50					
		m2	68	17,500	1,190,000	
落石防護柵工(高エネルギー吸収型)						
[トンネル坑口部]		式	1		6,740,000	
支柱	鋼管柱 φ 165.2 t3.7 柵高3.0m					
		本	4	1,000,000	4,000,000	
ロープ・金網	柵高3.0m 3.2φ×50×50					
		m	15	140,000	2,100,000	
足場	架設用					
		式	1		240,000	
足場	掘削用					
		式	1		400,000	
落石防護柵工(高エネルギー吸収型)						
[既設吹付モルタル側部]		式	1		3,360,000	
支柱	鋼管柱 φ 139.8 t6.0 柵高3.0m					
		本	3	1,000,000	3,000,000	
ロープ・金網	柵高3.0m 3.2φ×50×50					
		m	8	45,000	360,000	
除去工						
		式	1		34,000	
小割除去						
		m3	0.2	170,000	34,000	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
仮設工						
		式	1		1, 520, 000	
交通管理工						
		式	1		1, 520, 000	
交通誘導警備員	交通誘導警備員A					
		式	1		560, 000	
交通誘導警備員	交通誘導警備員B					
		式	1		960, 000	
直接工事費						
		式	1		12, 844, 000	
共通仮設費						
		式	1		2, 273, 000	
共通仮設費						
		式	1		221, 000	
準備費						
		式	1		41, 000	
伐木伐採費						
		式	1		18, 000	
木根等運搬	幹					
		式	1		5, 000	
木根等処分	幹					
		式	1		18, 000	
現場環境改善費（率計上）						
		式	1		180, 000	
共通仮設費（率計上）						
		式	1		2, 052, 000	
純工事費						
		式	1		15, 117, 000	

單 價 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
現場管理費		式	1		7, 582, 000	
工事原価		式	1		22, 699, 000	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路維持						
(B地区：K042A871)		式	1		14,313,000	
落石雪害防止工						
		式	1		7,365,300	
落石防護柵工（高エネルギー吸収型）						
		式	1		7,350,000	
支柱	鋼管柱 φ267.4 t9.3 柵高3.7m					
		本	4	1,350,000	5,400,000	
ロープ・金網	柵高3.7m 5.0φ×50×50					
		m	15	130,000	1,950,000	
除去工						
		式	1		15,300	
小割除去						
		m3	0.09	170,000	15,300	
法面工						
		式	1		4,940,000	
法面吹付工						
		式	1		4,940,000	
モルタル吹付	厚10cm					
		m2	494	10,000	4,940,000	
仮設工						
		式	1		2,007,700	
防護施設工						
		式	1		907,700	
仮設防護柵	H=5.0m					
		式	1		907,700	
交通管理工						
		式	1		1,100,000	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
交通誘導警備員	交通誘導警備員A	式	1		400,000	
交通誘導警備員	交通誘導警備員B	式	1		700,000	
直接工事費		式	1		14,313,000	
共通仮設費		式	1		2,713,000	
共通仮設費		式	1		473,000	
運搬費		式	1		50,000	
仮設材運搬費		式	1		50,000	
準備費		式	1		170,000	
伐木伐採費		式	1		100,000	
木根等運搬	幹	式	1		16,000	
木根等処分	幹	式	1		54,000	
技術管理費		式	1		63,000	
道路施設基本データ作成費用		式	1		63,000	
現場環境改善費（率計上）		式	1		190,000	

單 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
共通仮設費（率計上）		式	1		2,240,000	
純工事費		式	1		17,026,000	
現場管理費		式	1		8,390,000	
工事原価		式	1		48,115,000	
一般管理費等		式	1		6,085,000	
工事価格		式	1		54,200,000	
消費税相当額		式	1		5,420,000	
工事費計		式	1		59,620,000	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路維持						
(A地区：K042A936)		式	1		12,844,000	
落石雪害防止工		式	1		11,324,000	
落石防止網工						
[トンネル坑口上部側面]		式	1		1,190,000	
覆式落石防護網	φ 2.6×50×50					
		m2	68	17,500	1,190,000	
落石防護柵工(高エネルギー吸収型)						
[トンネル坑口部]		式	1		6,740,000	
支柱	鋼管柱 φ 165.2 t3.7 柵高3.0m					
		本	4	1,000,000	4,000,000	
ロープ・金網	柵高3.0m 3.2φ×50×50					
		m	15	140,000	2,100,000	
足場	架設用					
		式	1		240,000	
足場	掘削用					
		式	1		400,000	
落石防護柵工(高エネルギー吸収型)						
[既設吹付モルタル側部]		式	1		3,360,000	
支柱	鋼管柱 φ 139.8 t6.0 柵高3.0m					
		本	3	1,000,000	3,000,000	
ロープ・金網	柵高3.0m 3.2φ×50×50					
		m	8	45,000	360,000	
除去工						
		式	1		34,000	
小割除去						
		m3	0.2	170,000	34,000	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
仮設工						
		式	1		1, 520, 000	
交通管理工						
		式	1		1, 520, 000	
交通誘導警備員	交通誘導警備員A					
		式	1		560, 000	
交通誘導警備員	交通誘導警備員B					
		式	1		960, 000	
直接工事費						
		式	1		12, 844, 000	
共通仮設費						
		式	1		2, 273, 000	
共通仮設費						
		式	1		221, 000	
準備費						
		式	1		41, 000	
伐木伐採費						
		式	1		18, 000	
木根等運搬	幹					
		式	1		5, 000	
木根等処分	幹					
		式	1		18, 000	
現場環境改善費（率計上）						
		式	1		180, 000	
共通仮設費（率計上）						
		式	1		2, 052, 000	
純工事費						
		式	1		15, 117, 000	

單 價 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
現場管理費		式	1		7, 582, 000	
工事原価		式	1		22, 699, 000	

