

積算内訳書

1. 工事名

工事名	国道42号串本町田並地区道路改良他工事
工事地名	和歌山県東牟婁郡串本町田並地先

2. 工事内容

1) 事務所名	紀南河川国道事務所 道路管理課		
2) 主 工 種	道路維持工事		
3) 工 期	172日間	自	令和 7年 7月28日
		至	令和 8年 1月15日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	国道４２号串本町田並地区道路改良他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路維持	式	1	31,587,614	
道路土工	式	1	2,291,648	
掘削工	m3	340	108,528	掘削 1 式 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満；
路体盛土工	m3	20	127,720	路体(築堤)盛土 1 式 2.5m未満；
残土処理工	式	1	2,055,400	土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 残土等処分 1 式 土砂； 残土等処分 1 式 土砂(小規模)；
舗装工	式	1	15,625,751	
路面切削工	式	1	25,560	路面切削 38 m2 全面切削6cm以下(4000m2以下) 段差すりつけ撤 去作業無； 殻運搬(路面切削) 1 m3 アスファルト殻； 殻処分 1 m3 アスファルト殻；
切削オーバーレイ工	式	1	5,534,210	切削オーバーレイ 1,540 m2 7cm以下 一層 段差すりつけ無 密粒度アスコン(20) ；タックコート含む 殻運搬(路面切削) 55 m3 アスファルト殻； 殻処分 55 m3 アスファルト殻；
オーバーレイ工	式	1	1,857,642	基層(車道・路肩部) 454 m2 粗粒度アスコン(20) 舗装厚 17mm 1.4m以上3.0m

積算内訳書

工事名	国道 4 2 号串本町田並地区道路改良他工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				以下；タックコート含む 表層(車道・路肩部) 密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m 以下；タックコート含む 基層(車道・路肩部) 粗粒度アスコン(20) 舗装厚 17mm 1.4m未満(1層 当り平均仕上り厚50mm以下) ；タックコート含む 表層(車道・路肩部) 密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満(1層 当り平均仕上り厚50mm以下) ；タックコート含む	454 m2 52 m2 52 m2
車道舗装工	式	1	4,953,353	下層路盤(車道・路肩部) 再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm ； 上層路盤(車道・路肩部) 粒度調整砕石 M-40 仕上り厚 150mm ； 基層(車道・路肩部) 粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m 以下；プライムコート含む 表層(車道・路肩部) 密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m 以下；タックコート含む	651 m2 651 m2 651 m2 698 m2
乗入舗装工	式	1	153,698	下層路盤(車道・路肩部) 再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 250mm ； 表層(車道・路肩部) 密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m 以下；プライムコート含む	37 m2 37 m2
歩道舗装工	式	1	3,101,288	下層路盤(歩道部) クラッシュラン C-30 仕上り厚 100mm ； 表層(歩道部) 細粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m以上；プラ イムコート含む	856 m2 856 m2
排水構造物工	式	1	3,374,770		
作業土工	式	1	101,630	；床掘り、埋戻し、基面整正含む	

積算内訳書

工事名	国道４２号串本町田並地区道路改良他工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
側溝工	式	1	2,158,420	プレキャスト街渠(A)	142	m
				φ150一般部；基礎材、敷モルタル、目地モルタル含む		
				プレキャスト街渠(B)	18	m
				φ150乗入部；基礎材、敷モルタル、目地モルタル含む		
集水桝・マンホール工	式	1	1,114,720	プレキャスト街渠(D)	4	m
				φ150斜部(一般部～乗入部)；基礎材、敷モルタル、目地モルタル含む		
				プレキャスト街渠桝(A1)	3	箇所
				400×600×570；基礎材、モルタル、敷モルタル、コンクリート削孔、モルタル巻付け含む		
				プレキャスト街渠桝(A2)	6	箇所
縁石工	式	1	2,038,508	400×600×845；基礎材、モルタル、敷モルタル、コンクリート削孔、モルタル巻付け含む		
				街渠桝蓋改修	1	箇所
				18-8-40(高炉)；コンクリート、型枠、差し筋、コンクリート削孔、グレーチング蓋含む		
				人孔蓋嵩上げ	1	箇所
作業土工	式	1	8,420	角蓋 1200×600；蓋設置、撤去、無収縮モルタル、調整リング含む		
				；床掘り、基面整正含む		
縁石工	式	1	2,030,088	縁石(A)	103	m
				一般部 180/230×250×600；基礎材、均しコンクリート、型枠、均しコンクリート、敷モルタル、目地モルタル含む		
				縁石(C)	6	m
				切下げ部 180/190×100×600；基礎材、均しコンクリート、型枠、均しコンクリート、敷モルタル、目地モルタル含む		
				舗装止め	17	m
嵩上げ	式	1	208	150×150×600；基礎材、均しコンクリート、型枠、均しコンクリート、敷モルタル、目地モルタル含む		
				18-12-25(高炉)；コンクリート、型枠、目地板、コンクリート		

積算内訳書

工事名	国道４２号串本町田並地区道路改良他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				はつり、コンクリート接着剤含む
標識工	式	1	183,012	
小型標識工	式	1	183,012	標識柱 1 基 単柱式 径76.3 柱長さ 4.2m 2基以下；床掘り、埋戻し、基礎材、コンクリートブロック含む 標識柱 1 基 単柱式 径60.5 柱長さ 3.7m 2基以下；床掘り、埋戻し、基礎材、コンクリートブロック含む 標識板 1 枚 2.0m2未満； 標識板 4 枚 2.0m2未満；
区画線工	式	1	790,187	
区画線工	式	1	790,187	溶融式区画線 580 m 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無； 溶融式区画線 140 m 溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無； 溶融式区画線 290 m 溶融式手動 実線 20cm 厚1.5mm 排水性舗装無； 溶融式区画線 320 m 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無； 溶融式区画線 6 箇所 矢羽根 1500×750 排水性舗装無；
構造物撤去工	式	1	1,642,538	
標識撤去工	式	1	143,810	標識撤去 1 基 路側式 径76.3 警戒標識 右方背向屈曲あり；

積算内訳書

工事名	国道４２号串本町田並地区道路改良他工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				標識撤去 片持式 規制標識 自転車及び歩行者専用；	1 基
構造物取壊し工	式	1	782,391	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工；積込含む	62 m3
				コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 人力施工；積込含む	0.1 m3
				舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下；	57 m
				舗装版破砕 アスファルト舗装版 舗装版厚 15 c m；積込含む	68 m2
				舗装版破砕 アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m；積込含む	55 m2
				舗装版破砕 アスファルト舗装版 舗装版厚 4 c m；積込含む	960 m2
				舗装版破砕 アスファルト舗装版 舗装版厚 4 c m；積込含む	
				舗装版破砕 アスファルト舗装版 舗装版厚 4 c m；積込含む	
				舗装版破砕 アスファルト舗装版 舗装版厚 4 c m；積込含む	
運搬処理工	式	1	716,337	殻運搬 コンクリート殻(無筋)；	64 m3
				殻運搬 アスファルト殻；	51 m3
				殻運搬 コンクリート殻(無筋) 人力積込；	0.1 m3
				殻処分 コンクリート殻(無筋)；	64 m3
				殻処分 アスファルト殻；	51 m3
				現場発生品運搬 片持式標識柱、標識板；積込み、荷卸し含む	1 式
				現場発生品運搬 グレーチング 蓋；積込み、荷卸し含む	1 式
				現場発生品運搬 グレーチング 蓋；積込み、荷卸し含む	
				現場発生品運搬 グレーチング 蓋；積込み、荷卸し含む	
仮設工	式	1	5,641,200		
交通管理工	式	1	5,641,200	交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	31,587,614		

積算内訳書

工事名	国道 4 2 号串本町田並地区道路改良他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	13,154,440	
共通仮設費	式	1	9,129,440	
運搬費	式	1	449,600	建設機械運搬費 1 式
準備費	式	1	8,239,660	雑木伐採費 1 式 伐採木等運搬 1 式 枝葉；運搬、処分含む 伐採木等運搬 1 式 幹；運搬、処分含む 伐採木等運搬 1 式 根；運搬、処分含む
技術管理費	式	1	63,180	道路施設基本データ作成費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	377,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	4,025,000	
純工事費	式	1	44,742,054	
現場管理費	式	1	19,532,000	
工事原価	式	1	64,274,054	
一般管理費等	式	1	11,295,946	
工事価格	式	1	75,570,000	