

積算内訳書

1. 工事名

工事名	国道4号宇久井跨線歩道橋南歩道整備工事
工事地名	和歌山県東牟婁郡那智勝浦町宇久井地先

2. 工事内容

1) 事務所名	紀南河川国道事務所 道路管理課		
2) 主 工 種	道路改良工事		
3) 工 期	167日間	自	令和 7年 9月 4日
		至	令和 8年 2月17日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	国道42号宇久井跨線歩道橋南歩道整備工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路改良	式	1	67,869,203		
道路土工	式	1	1,932,249		
掘削工 (ICT)	m3	330	284,972	掘削 (ICT)	1 式
				土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満 ;	
				掘削 (ICT)	1 式
				土砂 片切掘削 ;	
路体盛土工	m3	290	452,440	路体 (築堤) 盛土	1 式
				2.5m未満 ;	
				路体 (築堤) 盛土	1 式
				2.5m以上4.0m未満 ;	
路体盛土工 (ICT)	m3	780	1,000,653	路体 (築堤) 盛土 (ICT)	1 式
				土砂等運搬	1 式
				土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ;	
				積込 (ルーズ)	1 式
				土砂 土量50,000m3未満 ;	
法面整形工 (ICT)	式	1	194,184	法面整形 (盛土部) (ICT)	360 m2
				法面締固め無し ;	
地盤改良工	式	1	29,385,016		
路床安定処理工	式	1	116,016	安定処理	24 m2
				1mを超え2m以下 固化材100m2あたり使用量 10.5t/100m2 セメント系固化材 (特殊土用 フレコン) ; 固化材含む	
固結工	式	1	29,269,000	大口径型超高压噴射攪拌	26 本
				SJMM-Dy工法 φ1500mm quck=1000kN/m2 セメント系固化材 (特殊品) 長さ (注入長) 6.8m 長さ (土被長) 1.6m ; 固化材、特許料含む	
				大口径低変位型超高压噴射攪拌	23 本
				LDis-Dy工法 φ1500mm quck=1000kN/m2 セメント系固化材 (特殊品) 長さ (注入長) 6.8m 長さ (土被長) 1.6m ; 固化材、特許料含む	
				注入設備据付・解体	1 式

積算内訳書

工事名	国道42号宇久井跨線歩道橋南歩道整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				SJMM-Dy工法・LDis-Dy工法；
法面工	式	1	111,240	
植生工	式	1	111,240	種子散布 360 m2 肥料無し 250m2以上500m2未満；法面清掃含む
擁壁工	式	1	16,736,873	
作業土工	式	1	358,890	；床掘り、埋戻し含む
場所打擁壁工	式	1	16,377,983	均しコンクリート 64 m2 18-8-40(高炉) 敷厚 10cm；均し型枠含む コンクリート 176 m3 U型擁壁 擁壁の平均高さ 6.95m 24-12-25(20) (高炉)； 鉄筋 1.98 t SD345 D13； 鉄筋 5.21 t SD345 D16～25； 鉄筋 12.15 t SD345 D29～32； 型枠 1 式 一般型枠； 足場 1 式 安全ネット必要； 目地板 14 m2 瀝青繊維質目地板t=20； 水抜パイプ 2 m VP-75 フィルター無； 排水材設置 60 m 300×50；
石・ブロック積(張)工	式	1	4,944,639	

積算内訳書

工事名	国道４２号宇久井跨線歩道橋南歩道整備工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
作業土工	式	1	338,740	；床掘り、埋戻し、基面整正含む	
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)	式	1	4,605,899	現場打基礎コンクリート	38 m
				B型 18-8-40(高炉) 底幅55cm 高さ35cm；基礎材、コンクリート、型枠、目地材含む	
				コンクリート(間知)ブロック積	104 m2
				控35cm 裏込コンクリート厚 15cm；胴込・裏込コンクリート、水抜パイプ、吸出防止材、目地材含む	
				胴込・裏込材(碎石)	32 m3
				再生碎石 RC-40；	
				目地板	0.3 m2
				瀝青繊維質目地板t=10；	
				現場打天端コンクリート	3 m3
				B型 幅894mm 18-8-40(高炉)；型枠含む	
排水構造物工	式	1	6,017,156		
作業土工	式	1	1,490,227	；床掘り、埋戻し、基面整正含む	
側溝工	式	1	1,475,499	プレキャストU型側溝	143 m
				PU1-B300-H300；基礎材、敷モルタル、目地モルタル含む	
				側溝蓋	4 枚
				グレーチング 蓋 U字溝300用 歩道用細目 すべり止め型(ゴム付)；	
管渠工	式	1	479,100	鉄筋コンクリート台付管	15 m
集水桝・マンホール工	式	1	2,572,330	D600；基礎材、敷モルタル、目地モルタル含む	
				現場打ち集水桝	4 箇所
				G2-B500-L500-H800 18-8-40(高炉)；基礎材、コンクリート、型枠含む	
				現場打ち集水桝	1 箇所
				G2-B800-L800-H3100-1 18-12-25(20)(高炉)；基礎材、コンクリート、型枠、鉄筋、足掛金物、足場含む	
				現場打ち集水桝	1 箇所
				G2-B800-L800-H3100-2 18-12-25(20)(高炉)；基礎材、コンクリート、型枠、鉄筋、足掛金物、足場含む	

積算内訳書

工事名	国道４２号宇久井跨線歩道橋南歩道整備工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				現場打ち集水桝	1	箇所
				G2-B800-L1300-H3200 18-12-25(20) (高炉) ; 基礎材、コンクリート、型枠、鉄筋、足掛金物、足場含む		
				蓋	4	枚
				縞鋼板蓋 500×500用 t=6mm 溶融亜鉛メッキ ; 等辺山形鋼、吊り手含む		
				蓋	2	枚
				縞鋼板蓋 800×800用 t=6mm 溶融亜鉛メッキ ; 等辺山形鋼、吊り手含む		
				蓋	1	組
				縞鋼板蓋 800×1300用 t=6mm 溶融亜鉛メッキ 2枚 / 組 ; 等辺山形鋼、吊り手含む		
舗装工	式	1	627,226			
アスファルト舗装工	式	1	520,782	下層路盤(歩道部)	146	m2
				クラッシュラン C-30 仕上り厚 100mm ;		
				表層(歩道部)	146	m2
				細粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m以上 ; フライムコート含む		
アスファルト舗装工	式	1	106,444	下層路盤(車道・路肩部)	26	m2
				再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 250mm ;		
				表層(車道・路肩部)	26	m2
				密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 ; フライムコート含む		
縁石工	式	1	305,732			
縁石工	式	1	305,732	地先境界ブロック	61	m
				C種(150×150×600) ; 基礎材、敷モルタル、目地モルタル含む		
防護柵工	式	1	3,299,135			
路側防護柵工	式	1	128,960	ガードレール	8	m
				塗装品(タールフラスコン) Gr-C-4E ; 樹脂キャップ 含む		

積算内訳書

工事名	国道４２号宇久井跨線歩道橋南歩道整備工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
防止柵工	式	1	3,170,175	基礎ブロック、鋼管基礎 フェンス用基礎ブロック 200×200×450mm；基礎材含む	28 基
				基礎ブロック、鋼管基礎 門扉用基礎ブロック 400×400×600mm；基礎材含む	2 基
				基礎ブロック、鋼管基礎 落し用基礎ブロック 200×200×200mm 舟形落し受付；	1 基
				金網・支柱（立入防止柵） 柵高 1.8m 支柱間隔 2.0m 基礎ブロック 塗装品（タークブラウン）；充填材含む	52 m
				門扉 立入防止柵門扉 両開き H=1.8m W=3.0m 塗装品（タークブラウン）；充填材含む	1 基
				転落（横断）防止柵 2段手摺併設柵 柵高 1.1m 土中建込 塗装品（タークブラウン）；	31 m
				転落（横断）防止柵 2段手摺併設柵 柵高 1.1m コンクリート建込 塗装品（タークブラウン）；充填材含む	41 m
構造物防護工	式	1	358,726		
作業土工	式	1	55,206	；床掘り、埋戻し、基面整正含む	
情報管路防護工	式	1	303,520	情報ボックスコンクリート防護 18-12-25(20)（高炉）；基礎材、コンクリート、型枠、鉄筋、防護鋼板含む	8 m
構造物撤去工	式	1	1,996,551		
防護柵撤去工	式	1	13,056	防護柵撤去（カートレベル） 塗装品 Gr-C-2B；	8 m
構造物取壊し工	式	1	1,089,396	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工；積込含む	132 m3

積算内訳書

工事名	国道４２号宇久井跨線歩道橋南歩道整備工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
大型土のう撤去工	式	1	248,794	大型土のう撤去	260 袋
運搬処理工	式	1	645,305	殻運搬	132 m3
				コンクリート殻(無筋)；	
				殻処分	132 m3
				コンクリート殻(無筋)；	
仮設工	式	1	2,154,660	現場発生品運搬	1 式
				ガードレール；積込、荷卸し含む	
土留・仮締切工	式	1	685,230	軽量鋼矢板	1 式
				軽量型(3型)長さ3.5m 打込長3.0m 引抜長3.0m	
				；布掘り、埋戻し、打込、引抜、賃料含む	
交通管理工	式	1	1,469,430	交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	67,869,203		
共通仮設費	式	1	11,107,690		
共通仮設費	式	1	1,993,690		
運搬費	式	1	62,010	仮設材運搬費	1 式
				；積込、取卸し含む	
技術管理費	式	1	1,216,680	システム初期費(ICT)	1 式
				六価クロム溶出試験費	1 式
				道路施設基本データ作成費	1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	715,000		
共通仮設費（率計上）	式	1	9,114,000		
純工事費	式	1	78,976,893		
現場管理費	式	1	26,936,000		

積算内訳書

工事名	国道 4 2 号宇久井跨線歩道橋南歩道整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
工事原価	式	1	105,912,893	
一般管理費等	式	1	18,007,107	
工事価格	式	1	123,920,000	