

積算内訳書

1. 工事名

工事名	すさみ串本道路江住第二トンネル舗装工事
工事地名	(自)和歌山県西牟婁郡すさみ町里野地先 (至)和歌山県西牟婁郡すさみ町江住地先

2. 工事内容

1) 事務所名	紀南河川国道事務所	工務第三課
2) 主 工 種	舗装工事	
3) 工 期	401日間	自 令和 7年 7月24日 至 令和 8年 8月28日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	すさみ串本道路江住第二トンネル舗装工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
舗装	式	1	174,685,938	
道路土工	式	1	443,250	
残土処理工	式	1	443,250	土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 片道運搬距離L=1.5km以下 DID無 ; 残土等処分 1 式
舗装工	式	1	110,069,474	
舗装準備工	式	1	1,270,152	不陸整正 7,670 m2 補足材無し ;
コンクリート舗装工	式	1	108,799,322	上層路盤(車道・路肩部) 7,570 m2 セメント安定処理路盤 M-40 平均仕上り厚 317mm ; 上層路盤(車道・路肩部) 105 m2 (すりつけ版部) セメント安定処理路盤 M-40 仕上り厚 150mm ; コンクリート舗装 211 m2 (緩衝版部) 曲げ4.5-6.5-40(高炉) 舗装厚 200mm ; 目地切り・清掃、鉄筋、型枠、プライムコート含む コンクリート舗装 105 m2 (すりつけ版部) 曲げ4.5-6.5-40(高炉) 平均舗装厚 175mm ; 目地切り・清掃、鉄筋、型枠、プライムコート含む 連続鉄筋コンクリート舗装 6,860 m2 (本線部) 曲げ4.5-4.0-40(高炉) 舗装厚 200mm ; センザライン、スぺーサー、鉄筋、型枠、プライムコート含む 連続鉄筋コンクリート舗装 62 m2 (非常駐車帯部) 曲げ4.5-6.5-40(高炉) 舗装厚 200mm ; スぺーサー、鉄筋、型枠、プライムコート含む 側目地(路側排水部) 1,263 m

積算内訳書

工事名		すさみ串本道路江住第二トンネル舗装工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				(一般部) ; 目地切り・清掃、目地板、加熱注入式目地材含 む 側目地(路側排水部) 40 m (緩衝版部) ; 目地板、加熱注入式目地材含む 側目地(路側排水部) 10 m (すりつけ版部) ; 目地板、加熱注入式目地材含む 縦目地 60 m (非常駐車帯部) 突合せ目地; 目地切り・清掃、ｼﾝｸﾞﾙﾀｲﾊﾟｰ、ｸﾛｽﾊﾟｰ、 ｾｱｰ、加熱注入式目地材含む 横目地 24 m (起点緩衝版部) 膨張目地; ｷｬｯﾌﾟ 付ｽﾘｯﾌﾟ ｾｱｰ、ｸﾛｽﾊﾟｰ、ｾｱｰ、目地 板、加熱注入式目地材含む 横目地 21 m (終点緩衝版部) 膨張目地; ｷｬｯﾌﾟ 付ｽﾘｯﾌﾟ ｾｱｰ、ｸﾛｽﾊﾟｰ、ｾｱｰ、目地 板、加熱注入式目地材含む 横目地 12 m (起点すりつけ版部) 突合せ目地; ｼﾝｸﾞﾙﾀｲﾊﾟｰ、ｸﾛｽﾊﾟｰ、ｾｱｰ、加熱注 入式目地材含む 横目地 11 m (終点すりつけ版部) 突合せ目地; ｼﾝｸﾞﾙﾀｲﾊﾟｰ、ｸﾛｽﾊﾟｰ、ｾｱｰ、加熱注 入式目地材含む	
排水構造物工	式	1	33,721,600		
作業土工	式	1	1,170,220	; 床掘り、埋戻し、基面整正含む	

積算内訳書

工事名	すさみ串本道路江住第二トンネル舗装工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
側溝工	式	1	29,857,780	管(函)渠型側溝 φ200相当；均しコンクリート、均し型枠、敷モルタル、目地モルタル含む	1,282	m
集水桝・マンホール工	式	1	2,693,600	プレキャスト集水桝 170×250×800；均しコンクリート、均し型枠、敷モルタル、グレーチング 蓋含む	26	箇所
縁石工	式	1	15,610,480			
縁石工	式	1	15,610,480	歩車道境界ブロック (一般部)(A) 130/155×250/270×990；均しコンクリート、均し型枠、敷モルタル、目地モルタル含む	1,276	m
				歩車道境界ブロック (一般部)(B) 130/155×250/270×990；目地モルタル含む	6	m
				歩車道境界ブロック (管理桝部) 130/154×240×790；均しコンクリート、均し型枠、敷モルタル、目地モルタル含む	21	m
道路付属施設工	式	1	5,615,370			
配管・配線工	式	1	4,684,570	地中配管 角型多条電線管 FEP(難燃性) 径 50mm×6条； 呼び線含む	650	m
				ヘルマウス 角型FEP(難燃性)用 50mm；	48	個
ハットホール工	式	1	930,800	現場打ちハットホール (Aタイプ) 幅765mm 長さ1270mm 深さ580mm；コンクリート、型枠、 蓋、コンクリートアンカー含む	4	箇所
監視員通路工	式	1	7,919,764			
監視員通路工	式	1	7,919,764	下層路盤(歩道部) クラッシャー C-30 仕上り厚 100mm；	894	m2

積算内訳書

工事名	すさみ串本道路江住第二トンネル舗装工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				コンクリート舗装 18-8-25(高炉) 舗装厚 70mm ;	933 m2
				目地板 収縮目地 瀝青繊維質目地板t=10 ;	12 m2
				目地板 膨張目地 瀝青繊維質目地板t=20 ;	3 m2
				中詰土 砂 ; 埋戻し含む	370 m3
仮設工	式	1	1,306,000		
交通管理工	式	1	1,306,000	交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	174,685,938		
共通仮設費	式	1	19,177,280		
共通仮設費	式	1	4,050,280		
運搬費	式	1	2,430,600	建設機械運搬費	1 式
				重建設機械分解組立輸送費	1 式
技術管理費	式	1	85,680	道路施設基本データ作成費用	1 式
				六価クロム溶出試験費	1 式
現場環境改善費 (率計上)	式	1	1,534,000		
共通仮設費 (率計上)	式	1	15,127,000		
純工事費	式	1	193,863,218		
現場管理費	式	1	46,308,000		
工事原価	式	1	240,171,218		
一般管理費等	式	1	36,588,782		

積算内訳書

工事名	すさみ串本道路江住第二トンネル舗装工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
工事価格	式	1	276,760,000	