

積算内訳書

1. 工事名

工事名	すさみ串本道路宇の平見西地区整備工事
工事地名	和歌山県西牟婁郡すさみ町里野地先

2. 工事内容

- | | | |
|----------|-----------|--------------------------------|
| 1) 事務所名 | 紀南河川国道事務所 | 工務第三課 |
| 2) 主 工 種 | 道路改良工事 | |
| 3) 工 期 | 394日間 | 自 令和 7年 9月 3日
至 令和 8年10月 1日 |

4) 工事概要

積算内訳書

工事名	すさみ串本道路宇の平見西地区整備工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路改良		式	1	175,720,172		
道路土工		式	1	19,940,436		
掘削工 (ICT)		m3	12,400	4,912,880	掘削 (ICT) 土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満 ;	1 式
					掘削 (ICT) 土砂 片切掘削 ;	1 式
路体盛土工		m3	90	71,253	路体 (築堤) 盛土 2.5m以上4.0m未満 ;	1 式
路体盛土工 (ICT)		m3	5,200	1,286,480	路体 (築堤) 盛土 (ICT)	1 式
路床盛土工		m3	4	25,940	路床盛土 2.5m未満 ;	1 式
路床盛土工 (ICT)		m3	2,200	785,840	路床盛土 (ICT)	1 式
法面整形工 (ICT)		式	1	2,060,860	法面整形 (切土部) (ICT) ㄧ質土、砂及び砂質土、粘性土 ; 法面整形 (盛土部) (ICT) 法面締固め無し ;	1,550 m2 1,350 m2
残土処理工		式	1	10,621,998	土砂等運搬 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ; 残土等処分	1 式 1 式
水平排水工		式	1	175,185	水平排水層 板状排水材 高密度ポリエチレン製 不織布被覆 W=300mm t=7mm ;	153 m
法面工		式	1	80,723,749		
植生工		式	1	323,570	種子散布 肥料無し 1000m2以上 ; 法面清掃含む	1,310 m2
法面吹付工		式	1	12,963,468	コンクリート吹付 高炉セメント 厚10cm ; 法面清掃、ラス張、アンカーピン含む	1,554 m2

積算内訳書

工事名	すさみ串本道路宇の平見西地区整備工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
アンカー工 (ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ板)	式	1	67,436,711	ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ板据付	115	枚
				セﾐｽｸｴｱﾀｲﾌﾟ・ｽｸｴｱﾀｲﾌﾟ ;		
				アンカー工材料費(アンカー)	1	式
				; 付属品含む		
				削孔(アンカー)	696	m
				削孔径 90mm ｾﾞﾗ質土 ;		
擁壁工	式	1	51,361,385	削孔(アンカー)	638	m
				削孔径 90mm 軟岩 ;		
				アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理(アンカー)	115	本
				設計荷重 f<400kN ;		
				ｸﾞﾗウト注入	27	m3
				σ ck=24N/mm2 ;		
作業土工	式	1	104,001	; 床掘り、埋戻し、基面整正含む		
場所打擁壁工(構造物単位)	式	1	2,051,280	重力式擁壁 (1号) 2m以上5m以下 18-8-40(高炉) ; 基礎材、コンクリート、 型枠、目地材、水抜きﾊﾟｲﾌﾟ、背面排水材(透水材) 含む	28	m3
帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁工	式	1	49,206,104	補強土壁壁面材組立・設置	280	m2
				帯鋼補強土壁 ; 壁面材、水平目地材、透水防砂材、 端部調整金具、アンカーﾎﾞﾙﾄ、垂直目地、充填樹脂 含む		
				補強材取付	9,091	m
				帯鋼補強土壁 ; リﾌﾟ付ｽﾄﾘｯﾌﾟ、ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ含む		
				まき出し・敷均し、締固め	5,000	m3
				帯鋼補強土壁 ;		
				壁面材背面排水層	135	m3
				ｸﾗｯｼｬｰﾌﾟ C-40 ; まき出し、敷均し、締固め含む		
				笠コンクリート	89	m
				24-12-25(20)(高炉) ; 型枠、鉄筋、目地材、足 場、補強用固定金具取付含む		

積算内訳書

工事名	すさみ串本道路宇の平見西地区整備工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				プレキャスト連結柵	1	基
				2500-2500-2400；補強用固定金具取付含む		
				縞鋼板蓋	1	組
				450×900×3.2 2枚組 亜鉛メッキ HDZT77；		
排水構造物工	式	1	13,238,974	足場	1	式
				手摺先行枠組足場；		
				採取土盛土材	1	式
				土砂；積込、運搬含む		
作業土工	式	1	258,456	；床掘り、埋戻し、基面整正含む		
側溝工	式	1	1,444,428	プレキャストU型側溝	119	m
				PU1-B300-H300；基礎材、敷モルタル、目地モルタル含む		
				プレキャストU型側溝	4	m
				PU-B300-H400(T-25 横断用) 蓋掛あり；基礎材、敷モルタル、目地モルタル含む		
管渠工	式	1	5,657,820	グレーチング 蓋	4	枚
				幅400 T-25 ボルト固定 かさ上げ式 普通目；		
				ヒューム管(B形管)	2	m
				P1-Rc1-D300 外圧管1種 90° 巻き 18-8-40(高炉)；基礎材、基礎コンクリート、型枠含む		
				横断管渠	21	m
				高耐圧ポリエチレン管 φ1800(支給品)；裏込材含む		
				縦排水管	8	m
				高耐圧ポリエチレン管 φ600；エルボ、固定金具、コンクリートアンカー含む		
				タテ溝(A)	9	m
				VP φ300；加工管、T足金具、支持金具、コンクリートアンカー含む		
				縦排水管	23	m
				VP φ200；支持金具、曲管、エルボ、コンクリートアンカー含む		
集水柵・マンホール工	式	1	346,540	現場打ち集水柵	1	箇所
				G2-B500-L500-H600 18-8-40(高炉)；基礎材、コン		

積算内訳書

工事名	すさみ串本道路宇の平見西地区整備工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				クリート、型枠含む 現場打ち集水桝 G2-B500-L500-H800 18-8-40(高炉)；基礎材、コン クリート、型枠含む	4	箇所
				縞鋼板蓋 500×500用 t=6mm 亜鉛メッキ HDZT77；	1	枚
排水工	式	1	5,531,730	小段排水 (A1切土部) 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×60 0；敷モルタル、目地モルタル、コンクリート、型枠、目地材、養生 含む	94	m
				小段排水 (A2盛土部) 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×60 0；基礎材、敷モルタル、目地モルタル、コンクリート、型枠、目 地材、養生含む	153	m
道路付属施設工	式	1	909,086			
作業土工	式	1	159,692	；床掘り、埋戻し、基面整正、保護砂含む		
配管・配線工	式	1	230,294	地中配管 FEP 径 50mm×7条；呼び線含む	58	m
				ベルマウス	14	個
				FEP用 50mm； 埋設標識シート敷設 W=300 2倍；	57	m
ハトホル設置工	式	1	519,100	プレキャストハトホル H1-12型 600×600×1200；基礎材、受枠、鉄蓋、シ リクター錠含む	1	箇所
				プレキャストハトホル HH-a型 1200×1200×1200；基礎材、受枠、鉄蓋、 シリクター錠含む	1	箇所
落石雪害防止工	式	1	5,354,200			

積算内訳書

工事名	すさみ串本道路宇の平見西地区整備工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
落石防護柵工	式	1	5,354,200	杭式落石防護柵 土中式 柵高2.6m 100kJ対応；タウンスホルンマ工、 支柱組立設置工、サポートロープ・横ロープ・間隔保持材 取付工、金網設置工、組立工具含む 足場 単管足場；設置、撤去含む	19 m 1 式
構造物撤去工	式	1	1,174,192		
構造物取壊し工	式	1	281,489	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工； 舗装版切断 コンクリート舗装版 15cm以下； 舗装版破砕 コンクリート舗装版 舗装版厚 15 c m；積込含む ポリエチレン型側溝撤去 B300-H300； ポリエチレン型側溝撤去 B500-H500；	2 m3 5 m 590 m2 113 m 56 m
運搬処理工	式	1	892,703	殻運搬 コンクリート殻(無筋)； 殻運搬 コンクリート殻(鉄筋)； 殻処分 コンクリート殻(無筋)； 殻処分 コンクリート殻(鉄筋)；	2 m3 89 m3 2 m3 89 m3
仮設工	式	1	3,018,150		
交通管理工	式	1	3,018,150	交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	175,720,172		
共通仮設費	式	1	19,475,180		

積算内訳書

工事名	すさみ串本道路宇の平見西地区整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	2,726,180	
技術管理費	式	1	1,209,180	道路施設基本データ作成費 1 式 システム初期費(ICT) 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,517,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	16,749,000	
純工事費	式	1	195,195,352	
現場管理費	式	1	58,374,000	
工事原価	式	1	253,569,352	
一般管理費等	式	1	38,030,648	
工事価格	式	1	291,600,000	