

積算内訳書

1. 工事名

工事名	すさみ串本道路里野工事用道路撤去工事
工事地名	和歌山県西牟婁郡すさみ町里野地先

2. 工事内容

- | | | |
|----------|-----------|--------------------------------|
| 1) 事務所名 | 紀南河川国道事務所 | 工務第三課 |
| 2) 主 工 種 | 道路改良工事 | |
| 3) 工 期 | 454日間 | 自 令和 7年 9月 3日
至 令和 8年11月30日 |

4) 工事概要

積算内訳書

工事名	すさみ串本道路里野工事用道路撤去工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路改良	式	1	143,439,194	
道路土工	式	1	45,724,265	
掘削工	m3	490	840,350	掘削 1 式 軟岩 オープンカット 障害無 1,000m3未満；破砕片除去含む
掘削工 (ICT)	m3	1,900	816,048	掘削 (ICT) 1 式 土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満； 掘削 (ICT) 1 式 土砂 片切掘削； 積込 (ルース) 1 式 土砂 土量50,000m3未満；
路体盛土工	m3	190	933,625	路体 (築堤) 盛土 1 式 2.5m未満； 路体 (築堤) 盛土 1 式 2.5m以上4.0m未満；
路体盛土工 (ICT)	m3	1,100	272,140	路体 (築堤) 盛土 (ICT) 1 式 4.0m以上；
路床盛土工 (ICT)	m3	100	35,720	路床盛土 (ICT) 1 式 4.0m以上；
法面整形工 (ICT)	式	1	302,740	法面整形 (切土部) (ICT) 100 m2 け質土、砂及び砂質土、粘性土； 法面整形 (盛土部) (ICT) 400 m2 法面締固め無し；
防草コンクリート	式	1	311,604	張りコンクリート 69 m2 18-8-40 (高炉) t=100mm；目地材、養生含む
残土処理工	式	1	42,212,038	整地 1 式 残土受入れ地での処理； 土砂等運搬 1 式 土砂 (岩塊・玉石混り土含む)； 土砂等運搬 1 式 土砂 (岩塊・玉石混り土含む)； 土砂等運搬 1 式

積算内訳書

工事名	すさみ串本道路里野工事用道路撤去工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				軟岩； 残土等処分 里野避難所造成事業；	1 式
地盤改良工	式	1	198, 099		
路床安定処理工	式	1	198, 099	安定処理 1m以下 固化材100m2あたり使用量 7. 2t/100m2 セメント系固化材(特殊土用)； 安定処理 1mを超え2m以下 固化材100m2あたり使用量 14. 84t/100m2 セメント系固化材(特殊土用)；	27 m2 27 m2
法面工	式	1	7, 570, 110		
植生工	式	1	75, 180	種子散布 肥料無し 100m2以上250m2未満；法面清掃含む	210 m2
法面吹付工	式	1	2, 483, 580	モルタル吹付 厚5cm；法面清掃、ラス張、アンカーピン、水抜きパイプ 含む	330 m2
鉄筋挿入工	式	1	5, 011, 350	鉄筋挿入 SD345 D25 L=3. 0m 削孔径φ65mm 削孔長 2. 8m ；削孔、グラウト注入、鉄筋挿入材含む 鉄筋挿入 SD345 D25 L=4. 0m 削孔径φ65mm 削孔長 3. 8m ；削孔、グラウト注入、鉄筋挿入材含む 鉄筋挿入 SD345 D25 L=4. 5m 削孔径φ65mm 削孔長 4. 3m ；削孔、グラウト注入、鉄筋挿入材含む 鉄筋挿入 SD345 D25 L=5. 0m 削孔径φ65mm 削孔長 4. 8m ；削孔、グラウト注入、鉄筋挿入材含む	45 本 20 本 18 本 31 本
擁壁工	式	1	25, 671, 915		
作業土工	式	1	1, 757, 088	；床掘り(掘削)、床掘り、破砕片除去、埋戻し、基 面整正、積込含む	

積算内訳書

工事名	すさみ串本道路里野工事用道路撤去工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
場所打擁壁工(構造物単位)	式	1	9,736,143	重力式擁壁 2m以上5m以下 18-8-40(高炉) ; 基礎材、型枠、コンクリート、吸出し防止材、水抜きパイプ、目地材、足場含む	65	m3
				重力式擁壁 1mを超え2m未満 18-8-40(高炉) (起点側) ; 均しコンクリート、均し型枠、コンクリート、吸出し防止材、水抜きパイプ、目地材含む	8	m3
				重力式擁壁 1mを超え2m未満 18-8-40(高炉) (終点側) ; 均しコンクリート、均し型枠、コンクリート、吸出し防止材、水抜きパイプ、目地材含む	1	m3
				逆T型擁壁 (T1) 24-12-25(20) (高炉) ; 均しコンクリート、均し型枠、コンクリート、型枠、鉄筋、目地材、水抜きパイプ、吸出し防止材、足場含む	31	m3
				逆T型擁壁 (T2) 24-12-25(20) (高炉) ; 均しコンクリート、均し型枠、コンクリート、型枠、鉄筋、目地材、水抜きパイプ、吸出し防止材、足場含む	18	m3
				逆T型擁壁 (T3) 24-12-25(20) (高炉) ; 均しコンクリート、均し型枠、コンクリート、型枠、鉄筋、目地材、水抜きパイプ、吸出し防止材、足場含む	6	m3
				透水材 50×300 ;	17	m
				補強土壁基礎 底幅40cm 高さ20cm 18-8-40(高炉) ; コンクリート、型枠、目地板含む	21	m
帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁工	式	1	8,840,682	補強土壁壁面材組立・設置	80	m2
				アンカー補強土壁 ; 透水防砂材、横目地材、縦目地材		

積算内訳書

工事名	すさみ串本道路里野工事用道路撤去工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				、構造物端部用L型鋼含む		
				補強材取付	650	m
				アンカー補強土壁；タイバー、アンカープレート、コネクター含む		
				まき出し・敷均し、締固め	370	m3
				アンカー補強土壁；		
				背面材背面排水層	39	m3
				クラッシュラン C-40；		
				基盤排水層	32	m3
				クラッシュラン C-40；吸出し防止材含む		
				地下排水	51	m
				高密度ポリエチレン管(有孔管)φ150 ダブル構造；継手、フィルター材、吸出し防止材含む		
				縦排水(アンカー補強土壁)	3	m
ジオテキスタイル補強土壁工(鋼製枠タイプ)	式	1	703,464	高耐圧型面状排水材；不織布含む		
				壁面上端処理	21	m
				幅 0.4m 18-8-40(高炉)；均しコンクリート、均し型枠		
				、コンクリート、型枠、目地板、足場含む		
				土のう	1	式
				480×620；仕拵・積立含む		
				ジオテキスタイル壁面材組立・設置	12	m2
				鋼製ユニット；斜体材、連結ピン、連結コイル、アンカーピン、壁面シート含む		
				ジオテキスタイル敷設	60	m2
				ジオグリッド；補強材、連結ピン含む		
				まき出し・敷均し、締固め	30	m3
				；水平排水材含む		
				基盤排水層	7	m3
				クラッシュラン C-40；		
				吸出し防止材	14	m2
				長繊維不織布 t=1.5mm以上；		
				地下排水	7	m
				高密度ポリエチレン管(有孔管)φ150 ダブル構造；フィルター材、吸出し防止材含む		
				プレキャスト防護柵基礎	5	m

積算内訳書

工事名	すさみ串本道路里野工事用道路撤去工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				H480×B800；基礎材、均しコンクリート、均しコンクリート型 枠、目地モルタル含む		
地山補強土壁工	式	1	4,634,538	コンクリート吹付	16	m2
				厚10cm；法面清掃含む		
				充填コンクリート	5	m3
				18-8-40(高炉)；型枠含む		
				埋戻しコンクリート	0.3	m3
				18-8-40(高炉)；型枠含む		
				ハ°ネ据付	10	枚
				ハ°ネ式地山補強土壁；コンクリートハ°ネ、止液材、インサ トキャップ、目隠しキャップ、取付治具含む		
				背面注入材注入	2	m3
				；注入ホース含む		
				削孔(アンカー)	14	m
				削孔径90mm 砂質土；		
				削孔(アンカー)	18	m
				削孔径90mm 軟岩；		
				削孔(アンカー)	6	m
				削孔径90mm コンクリート部；		
				グラウト注入	0.8	m3
				σ ck=24N/mm2；		
				補強材組立・挿入	12	本
				SD345 D29；		
				補強材頭部処理	12	箇所
				；頭部充填含む		
				間詰コンクリート	0.2	m3
				18-8-40(高炉)；		
				天端コンクリート	0.3	m3
				18-8-40(高炉)；型枠含む		
				小口止コンクリート	0.3	m3
18-8-40(高炉)；						
差筋	0.002	t				
SD345 D13 L=300；						

積算内訳書

工事名	すさみ串本道路里野工事用道路撤去工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
石・ブロック積(張)工	式	1	275,495		
作業土工	式	1	10,977	；床掘り、埋戻し、基面整正含む	
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)	式	1	264,518	現場打基礎コンクリート	2 m
				18-8-40(高炉) 底幅52cm 高さ30cm；基礎材、コンクリート、型枠含む	
				現場打基礎コンクリート	2 m
				18-8-40(高炉) 底幅52cm 高さ30cm；コンクリート、型枠含む	
				コンクリート(間知)ブロック積	6 m2
				控35cm；胴込・裏込コンクリート、水抜きパイプ含む	
				胴込・裏込材(碎石)	2 m3
				再生碎石 RC-40；	
				現場打天端コンクリート	0.3 m3
				18-8-40(高炉)；型枠含む	
排水構造物工	式	1	19,773,634		
作業土工	式	1	1,255,370	；床掘り、床掘り(掘削)、破砕片除去、埋戻し、基面整正含む	
側溝工	式	1	9,269,474	プレキャストU型側溝	94 m
				PU1-B300-H300；基礎材、敷モルタル、目地モルタル含む	
				プレキャストU型側溝	49 m
				PU1-B450-H450；基礎材、敷モルタル、目地モルタル含む	
				プレキャストU型側溝	48 m
				PU1-B600-H600；基礎材、敷モルタル、目地モルタル含む	
				プレキャストU型側溝	393 m
				PU3-B300-H300；基礎材、敷モルタル、目地モルタル含む	
				側溝蓋	700 枚
				PC3-B300；	
				側溝蓋	88 枚
				グレーチング蓋 B300用 T-25；	
管渠工	式	1	6,107,420	高耐圧ポリエチレン管	55 m
				R30 φ800；フィルター材、曲管含む	

積算内訳書

工事名		すさみ串本道路里野工事用道路撤去工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				鉄筋コンクリート台付管 D300；基礎材、敷モルタル、目地モルタル含む	11	m
集水桝・マンホール工	式	1	2,359,750	現場打ち集水桝 G2-B500-L500-H800 18-8-40(高炉)；基礎材、コンクリート、型枠含む	1	箇所
				現場打ち集水桝 G1-B500-L500-H900 18-8-40(高炉)；基礎材、コンクリート、型枠含む	5	箇所
				現場打ち集水桝 G2-B700-L700-H600 18-8-40(高炉)；基礎材、コンクリート、型枠含む	3	箇所
				現場打ち集水桝 G2-B700-L700-H900 18-8-40(高炉)；基礎材、コンクリート、型枠含む	1	箇所
				現場打ち集水桝 G2-B800-L800-H900 18-8-40(高炉)；基礎材、コンクリート、型枠含む	3	箇所
				現場打ち集水桝 G2-B1000-L1000-H1400 18-8-40(高炉)；基礎材、コンクリート、型枠、足掛金具含む	1	箇所
				現場打ち集水桝 G1-B1000-L500-H900 18-8-40(高炉)；基礎材、コンクリート、型枠含む	1	箇所
				現場打ち集水桝 G1-B1000-L600-H1400 18-8-40(高炉)；基礎材、コンクリート、型枠、足掛金具含む	1	箇所
				小段集水桝 G2-B300-L300-H840 18-8-40(高炉)；基礎材、コンクリート、型枠含む	1	箇所
				暗渠桝 B600-L600-H600 18-8-40(高炉)；基礎材、コンクリート、型枠含む	1	箇所
				蓋 グレーチング 蓋 500×500用 T-25 普通目 ボルト固定	5	枚

積算内訳書

工事名		すさみ串本道路里野工事用道路撤去工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
					；		
					蓋	1	組
					グレーチング 蓋 500×1000用 T-25 普通目 2枚/組		
					；		
					蓋	1	組
					グレーチング 蓋 600×1000用 T-25 普通目 2枚/組		
					；		
					蓋	1	枚
					縞鋼板蓋 300×300用 t=6mm 亜鉛メッキ；コンクリートアンカー含む		
					蓋	1	枚
					縞鋼板蓋 500×500用 t=6mm 亜鉛メッキ；コンクリートアンカー含む		
					蓋	4	枚
					縞鋼板蓋 700×700用 t=6mm 亜鉛メッキ；コンクリートアンカー含む		
					蓋	3	枚
					縞鋼板蓋 800×800用 t=6mm 亜鉛メッキ；コンクリートアンカー含む		
					蓋	1	枚
					縞鋼板蓋 1000×1000用 t=6mm 亜鉛メッキ 2枚/組；コンクリートアンカー含む		
					蓋	1	枚
					現場打ちコンクリート蓋 暗渠用 900×900 24-12-25(高炉)；コンクリート、型枠、鉄筋含む		
排水工		式	1	781,620	小段排水	22	m
					PU1-B300-H300 18-8-40(高炉)；基礎材、敷モルタル、目地モルタル、コンクリート、型枠、目地材、養生含む		
					縦排水	9	m
					PU1-B240-H240(ソケット付) 18-8-40(高炉)；目地モルタル、コンクリート、型枠、養生含む		
					蓋	10	枚
					縞鋼板蓋 B240用 440×600 t=3.2mm 亜鉛メッキ；コンクリートアンカー含む		

積算内訳書

工事名	すさみ串本道路里野工事用道路撤去工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
舗装工	式	1	599,726		
アスファルト舗装工	式	1	599,726	下層路盤(車道・路肩部) 再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 200mm ; 表層(車道・路肩部) 密粒度アスコン(13) 舗装厚 50mm 3.0m超 ; プライム コート含む 表層(車道・路肩部) 密粒度アスコン(13) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層 当り平均仕上り厚50mm以下) ; プライムコート含む	163 m2 144 m2 18 m2
踏掛版設置工	式	1	1,585,980		
踏掛版設置工	式	1	1,585,980	踏掛版設置 (里野西池川橋A1橋台) 24-12-25(20)(高炉) ; コンクリート、鉄筋、型枠、目地 材、スパイラル筋、アンカーキャップ、充填防食材、路盤紙、敷 砂含む	22 m3
防護柵工	式	1	12,151,936		
路側防護柵工	式	1	684,576	ガードレール 塗装品 Gr-C-4E 50m以上100m未満 曲線部補正 無 ; 支柱キャップ 含む ガードレール 塗装品 Gr-A-2B 21m未満 曲線部補正無 ; 支柱キ ャップ 含む	52 m 8 m
防止柵工	式	1	11,467,360	立入防止柵 柵高H=2.5m 獣害対策部 鋼管基礎 勾配20° 以 下 ; 押えアンカー、モルタル充填含む 立入防止柵 柵高H=1.8m コンクリートブロック基礎 勾配3° 未満 ; 充 填材含む 門扉 両開き門扉 H1800×W4000 コンクリートブロック基礎 蹴 破り扉 ; 基礎材含む	253 m 268 m 1 基

積算内訳書

工事名	すさみ串本道路里野工事用道路撤去工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				門扉 両開き門扉 H1800×W4000 コンクリートブロック基礎； 基礎材含む	3 基
道路附属施設工	式	1	789, 225		
作業土工	式	1	69, 259	；床掘り、埋戻し、基面整正、保護砂含む	
配管・配線工	式	1	369, 466	埋込配管 FEP 径 50mm×4条；呼び線含む 地中配管 角型多条電線管(難燃性) FEP 径 50mm×4条； 呼び線含む 地中配管 角型多条電線管(難燃性) FEP 径 50mm×5条； 呼び線含む 地中配管 角型多条電線管(難燃性) FEP 径 50mm×6条； 呼び線含む 露出管路 厚鋼電線管 径 54mm；タクト-取付、配管支持金 具含む ヘルマウス FEP用 50mm； ヘルマウス 角型FEP(難燃性)用 50mm； 異種管継手 φ65； 埋設標識シート敷設 W=300 2倍；	2 4 4 8 25 4 5 14 17 m m m m m 個 個 個 m
ハットホル工	式	1	350, 500	プレキャストハットホル HH-a型 1200×1200×1200；基礎材、受枠、鉄蓋、 シンター錠含む	1 箇所
構造物撤去工	式	1	2, 618, 057		

積算内訳書

工事名	すさみ串本道路里野工事用道路撤去工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
防護柵撤去工	式	1	46,444	防護柵撤去(ガードレール) Gr-C-4E；	34	m
構造物取壊し工	式	1	1,461,090	コンクリート構造物取壊し	132	m3
				無筋構造物 機械施工；積込含む		
				舗装版切断	366	m
				アスファルト舗装版 15cm以下；		
排水構造物撤去工	式	1	16,319	舗装版破砕	545	m2
				アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m；積込含む		
				暗渠排水管撤去	41	m
				高密度ポリエチレン管 φ600；		
運搬処理工	式	1	1,094,204	蓋版撤去	8	枚
				グレーチング 蓋 300×1000 T-25 普通目；		
				蓋版撤去	2	枚
				縞鋼板蓋 500×500用 t=6mm 溶融亜鉛メッキ；		
				蓋版撤去	5	枚
				縞鋼板蓋 B240用 t=3.2mm 溶融亜鉛メッキ；		
仮設工	式	1	26,480,752	殻運搬	132	m3
				コンクリート殻(無筋)；		
				殻運搬	27	m3
				アスファルト殻；		
				殻処分	132	m3
				コンクリート殻(無筋)；		
工事用道路工	式	1	11,804,698	殻処分	27	m3
				アスファルト殻；		
				現場発生品運搬	1	式
				ガードレール、蓋版；積込、取卸し含む		
工事用道路盛土撤去	式	1	11,804,698	；敷砂利撤去含む	1	式
				敷鉄板	23	m2
				22×1,524×3,048(mm) 撤去；		
				敷鉄板	3	m2
工事用道路盛土撤去	式	1	11,804,698	15×1,910×1,820(mm) 撤去（養生鉄板）；		

積算内訳書

工事名	すさみ串本道路里野工事用道路撤去工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				大型土のう 撤去；積込含む	8	袋
				大型土のう 耐候性 長期仮設(3年)対応 撤去；吸出し防止 材撤去、積込含む	185	袋
				安定シート 撤去；	410	m2
				作業土工 ；床掘り、埋戻し含む	1	式
				補強土壁撤去(起点側) メッシュパネル；壁面材撤去、補強材取外、吸出し防 止材撤去含む	112	m2
				補強土壁撤去(終点側) メッシュパネル；壁面材撤去、補強材取外、吸出し防 止材撤去含む	196	m2
				補強土壁撤去 大型パイプフレーム H=1.5 W=2.4；壁面材撤去、補 強材取外、トップレール撤去含む	128	m2
				補強盛土撤去	1	式
				袋詰擁壁撤去 特殊大型土のう 2t用(長期性能型)；吸出し防 止材撤去含む	1,243	袋
				舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m；積込含む	1,050	m2
				舗装版破碎 コンクリート舗装版 舗装版厚 15 c m；積込含む	320	m2
				殻運搬 アスファルト殻；	53	m3
				殻運搬 コンクリート殻(有筋)；	48	m3
				殻処分 アスファルト殻；	53	m3
				殻処分 コンクリート殻(有筋)；	48	m3

積算内訳書

工事名	すさみ串本道路里野工事用道路撤去工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
工事用道路工（河川横断部）	式	1	757,052	工事用道路盛土	1	式
				4.0m以上 河川横断部；盛土、体積土撤去、盛土撤去含む		
				敷鉄板	1	式
				22×1,524×3,048(mm) 設置・撤去；賃料、整備費含む		
				大型土のう	1	式
				耐候性 短期仮設(1年)対応 設置・撤去；積込含む		
仮橋・仮栈橋工	式	1	3,749,647	仮設横断管渠	1	式
				耐圧ポリエチレンリブ管 R30 φ2000(支給品)；		
				仮設横断管渠撤去	1	式
				耐圧ポリエチレンリブ管 R30 φ2000；		
				橋脚	38	t
				；撤去含む		
				仮橋上部	7.4	t
				一般部；撤去含む		
				仮橋上部	21.1	t
				鈑桁部；撤去含む		
				覆工板設置・撤去[仮橋・仮栈橋]	184	m2
				；撤去含む		
仮橋・仮栈橋工	式	1	786,197	仮設高欄	50	m
				ガードレール型 撤去；		
				コンクリート構造物取壊し	60	m3
				鉄筋構造物 機械施工；積込含む		
				殻運搬	60	m3
				コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし；		
				殻処分	60	m3
				コンクリート殻(有筋)；		
				現場発生品運搬	1	式
				仮橋；積込、取卸し含む		
仮橋・仮栈橋工	式	1	786,197	支持杭	14	本
				H300 H型鋼平均引き抜長 10.9m；		
				支持杭	4	本

積算内訳書

工事名	すさみ串本道路里野工事用道路撤去工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				H350 H型鋼平均引き抜長 10.0m ; 橋脚 ; 撤去含む 仮橋上部 ; 撤去含む 覆工板設置・撤去[仮橋・仮栈橋] 鋼製 補強型 ; 撤去含む 仮設高欄 形鋼型 ; 撤去含む 現場発生品運搬 作業構台 ; 積込、取卸し含む	3 22.1 148 15 1	t t m2 m 式
仮水路工	式	1	468,868	作業土工 ; 床掘り、埋戻し含む 暗渠排水管(1) 撤去 高密度ポリエチレン管 φ300 シングル構造 露出 ; 暗渠排水管(2)(4) 撤去 高密度ポリエチレン管 φ300 ダブル構造 埋設 ; 暗渠排水管(3) 撤去 高密度ポリエチレン管 φ1000 シングル構造 埋設 ;	1 41 65 34	式 m m m
交通管理工	式	1	8,914,290	交通誘導警備員	1	式
直接工事費	式	1	143,439,194			
共通仮設費	式	1	18,509,770			
共通仮設費	式	1	6,427,770			
運搬費	式	1	3,519,090	重建設機械分解組立輸送費 仮設材運搬費 ; 積込、取卸し含む 仮設材運搬費 ; 積込、取卸し含む 仮設材運搬費 簡易組立橋梁 ; 積込、取卸し含む	1 1 1 1	式 式 式 式

積算内訳書

工事名	すさみ串本道路里野工事用道路撤去工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
技術管理費	式	1	1,774,680	システム初期費(ICT) 道路施設基本データ作成費用 六価クロム溶出試験費 平板載荷試験費 50kN以内； 1 式 1 式 1 式 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,134,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	12,082,000	
純工事費	式	1	161,948,964	
現場管理費	式	1	42,869,000	
工事原価	式	1	204,817,964	
一般管理費等	式	1	28,222,036	
工事価格	式	1	233,040,000	