

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 7 熊野川管内河川維持作業（令和 7 年度）
工事地名	（自）和歌山県新宮市あけぼの地先（至）三重県南牟婁郡紀宝町大里地先

2. 工事内容

1) 事務所名	紀南河川国道事務所	工務第一課
2) 主 工 種	河川維持工事	
3) 工 期	730日間	自 令和 7年 4月 1日 至 令和 9年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	R 7 熊野川管内河川維持作業（令和 7 年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
河川維持	式	1	65,879,564	
除草工	式	1	27,761,420	
堤防除草工	式	1	4,839,220	和歌山県側； 除草 和歌山県側 40,000 m2 肩掛式 梱包無 飛散防止装置有 片道運搬距離L=2.6km(DID有) 梱包用；集草(人力)、積込、荷卸、運搬含む 梱包 和歌山県側 1,000 個 径50cm×幅70cm； 除草 和歌山県側 2,000 m2 肩掛式 梱包無 飛散防止装置有 片道運搬距離L=5.5km(DID有)；集草(人力)、積込、荷卸、運搬含む 処分費 和歌山県側 5 t 剪定草木・伐採木(枝葉)；
堤防除草工	式	1	22,687,480	三重県側； 除草 三重県側 50,000 m2 肩掛式 梱包無 飛散防止装置有 片道運搬距離L=1.1km(DID無) 現地焼却用；集草(人力)、積込、荷卸、運搬含む 除草 三重県側 140,000 m2 肩掛式 梱包無 飛散防止装置有 片道運搬距離L=0.8km(DID無) 現地焼却用；集草(人力)、積込、荷卸、運搬含む 現地焼却 三重県側 190,000 m2 除草 三重県側 2,000 m2 肩掛式 梱包無 飛散防止装置有 片道運搬距離L=6.1km(DID無)；集草(人力)、積込、荷卸、運搬含む 処分費 三重県側 5 t 剪定草木・伐採木(枝葉)；

積算内訳書

工事名	R 7 熊野川管内河川維持作業（令和 7 年度）					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
芝養生工		式	1	105, 320	和歌山県側； 抜根 和歌山県側 抜根+集草+積込運搬； 処分費 和歌山県側 剪定草木・伐採木(枝葉)；	1, 000 1 m2 t
芝養生工		式	1	129, 400	三重県側； 抜根 三重県側 抜根+集草+積込運搬； 処分費 三重県側 剪定草木・伐採木(枝葉)；	1, 000 1 m2 t
清掃工		式	1	2, 020, 965		
塵芥処理工		式	1	324, 869	和歌山県側； 散在塵芥処理 和歌山県側 収集・集積・積込み； 運搬(散在塵芥処理)(人力) 和歌山県側 建設発生木材(角材) 片道運搬距離L=3. 6km(DID有)； 堆積塵芥収集(機械処理) 和歌山県側 堆積塵芥(木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物)の収集・集積・積込み； 運搬(堆積塵芥処理)(機械) 和歌山県側 建設発生木材(角材) 片道運搬距離L=3. 6km(DID有)； 堆積塵芥収集(機械処理) 和歌山県側 堆積塵芥(コンクリート塊等の重量物)の収集・集積・積込み； 運搬(堆積塵芥処理)(機械) 和歌山県側 コンクリート塊(無筋・有筋) 片道運搬距離L=3. 4km(DID有)； 処分費 和歌山県側 建設発生木材(角材)； 処分費 和歌山県側 コンクリート塊(無筋)；	50, 000 50, 000 5 5 6 6 3 5 t m3

積算内訳書

工事名	R 7 熊野川管内河川維持作業（令和 7 年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				処分費 和歌山県側 コンクリート塊(有筋)；	1 m3
塵芥処理工	式	1	964, 722	三重県側； 散在塵芥処理 三重県側 収集・集積・積込み； 運搬(散在塵芥処理)(人力) 三重県側 建設発生木材(角材) 片道運搬距離L=5. 3km(DID 有)； 堆積塵芥収集(機械処理) 三重県側 堆積塵芥(木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽 量物)の収集・集積・積込み； 運搬(堆積塵芥処理)(機械) 三重県側 建設発生木材(角材) 片道運搬距離L=5. 3km(DID 有)； 堆積塵芥収集(機械処理) 三重県側 堆積塵芥(コンクリート塊等の重量物)の収集・集積・積 込み； 運搬(堆積塵芥処理)(機械) 三重県側 コンクリート塊(無筋・有筋) 片道運搬距離L=5. 1km(DI D有)； 処分費 三重県側 建設発生木材(角材)； 処分費 三重県側 コンクリート塊(無筋)； 処分費 三重県側 コンクリート塊(有筋)；	200, 000 m2 200, 000 m2 5 m3 5 m3 6 m3 6 m3 3 t 5 m3 1 m3
流木処理工	式	1	363, 318	和歌山県側； 流木処理 和歌山県側 機械による収集・集積・積込み； 運搬(流木処理)(機械) 和歌山県側 剪定草木・伐採木(幹) 片道運搬距離L=3. 6km(DI D有)； 運搬(流木処理)(機械) 和歌山県側 剪定草木・伐採木(根) 片道運搬距離L=47. 9km(D	20 m3 10 m3 10 m3

積算内訳書

工事名	R 7 熊野川管内河川維持作業（令和 7 年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				ID有)； 処分費 和歌山県側 剪定草木・伐採木(幹)； 処分費 和歌山県側 剪定草木・伐採木(根)；	6 t 6 t
流木処理工	式	1	368,056	三重県側； 流木処理 三重県側 機械による収集・集積・積込み； 運搬(流木処理)(機械) 三重県側 剪定草木・伐採木(幹) 片道運搬距離L=5.3km(DI D有)； 運搬(流木処理)(機械) 三重県側 剪定草木・伐採木(根) 片道運搬距離L=5.3km(DI D有)； 処分費 三重県側 剪定草木・伐採木(幹)； 処分費 三重県側 剪定草木・伐採木(根)；	20 m3 10 m3 10 m3 6 t 6 t
巡視・巡回工	式	1	9,410,000		
河川巡視工	式	1	4,394,820	平常時； 業務打合せ 指揮・監督 一般巡視(目的別巡視含む) 1班； 目的別巡視(水上) 1班；	12 回 8 回 90 日 12 日
河川巡視工	式	1	418,390	緊急時； 業務打合せ 緊急巡視 5:00～22:00 初めの8時間； 緊急巡視 5:00～22:00 8時間を超える部分； 緊急巡視	1 業務 10 時間・班 10 時間・班 10 時間・班

積算内訳書

工事名	R 7 熊野川管内河川維持作業（令和 7 年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				22:00～5:00 初めの8時間； 緊急巡視	10	時間・班
				22:00～5:00 8時間を超える部分；		
直接経費	式	1	100,800	事務用品費 RiMaDISタブレット費用；	1	式
間接費	式	1	4,495,990	その他原価	1	式
				一般管理費等	1	式
巡視・巡回工	式	1	4,240,000			
河川巡視工	式	1	2,359,800	平常時； 一般巡視（目的別巡視含む）	90	日
				1班；		
				目的別巡視（水上）	12	日
				1班；		
河川巡視工	式	1	130,740	緊急時； 緊急巡視	10	時間・班
				5:00～22:00 初めの8時間；		
				緊急巡視	10	時間・班
				5:00～22:00 8時間を超える部分；		
				緊急巡視	10	時間・班
				22:00～5:00 初めの8時間；		
				緊急巡視	10	時間・班
				22:00～5:00 8時間を超える部分；		
直接経費	式	1	853,987	燃料費	90	回
				通常巡視車両燃料費；		
				燃料費	40	時間
				緊急巡視燃料費；		
				燃料費	12	回
				船舶燃料費；		
				任意保険料	1	式
				2箇年、3台分；		
間接費	式	1	895,473	諸経費	1	式

積算内訳書

工事名	R 7 熊野川管内河川維持作業（令和7年度）					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
排水機場管理運転補助工		式	1	2,737,800		
水位維持用角落し工		式	1	2,737,800	角落し設置・撤去 相野谷川排水機場 角落し2.1t/枚 6枚/回 作業 半径22m；	18 回
護岸補修工		式	1	2,974,148		
作業土工		式	1	208,068	床掘り(掘削)	30 m3
					土砂；	
					床掘り(掘削)	30 m3
					軟岩；	
					床掘り	30 m3
					土砂；	
護岸補修工		式	1	2,766,080	埋戻し	30 m3
					土砂 最大埋戻幅1m以上4m未満；	
					埋戻し	30 m3
					土砂 最大埋戻幅1m未満；	
					現場打基礎	10 m3
					18-8-40(高炉)；型枠、目地材含む	
護岸補修工		式	1	2,766,080	平ﾌﾞﾛｯｸ張	20 m2
					控120mm；目地ﾓﾙﾀﾙ、裏込材含む	
					間知ﾌﾞﾛｯｸ張	20 m2
					150kg/個未満 控え350mm 滑面ﾀｲﾌﾟ 再生砕石 R	
					C-40 18-8-40(高炉) 遮水ｼｰﾄ無；胴込ｺﾝｸﾘｰﾄ、裏込材含む	
					ｺﾝｸﾘｰﾄ(間知)ﾌﾞﾛｯｸ積	20 m2
					控35cm(滑面)(練積)；胴込ｺﾝｸﾘｰﾄ含む	
					連節ﾌﾞﾛｯｸ張	20 m2
					大型連節ﾌﾞﾛｯｸ 控25cm；吸出し防止材、連節鉄筋含む	
					現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	5 m3
護岸補修工		式	1	2,766,080	18-8-40(高炉)；型枠含む	
					目地板	10 m2
					瀝青繊維質目地板t=10；	

積算内訳書

工事名	R 7 熊野川管内河川維持作業（令和 7 年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
災害対策支援作業	式	1	5,472,878		
点検作業	式	1	2,070,880	操作点検 排水ポンプ車①、排水ポンプ車②、排水ポンプ車③、排水ポンプ車④；	16 回
				操作点検 照明車①、照明車②；	8 回
				操作点検 排水ポンプユニット；	4 回
操作作業	式	1	2,422,240	排水ポンプ車①、②、③、④運転 昼間；	60 時間
				排水ポンプ車①、②、③、④運転 夜間；	30 時間
				照明車①、②運転 昼間；	40 時間
				照明車①、②運転 夜間；	20 時間
				排水ポンプユニット運転 昼間；	10 時間
				排水ポンプユニット運転 夜間；	10 時間
				災害対策用機械回送 昼間；	5 時間
				災害対策用機械回送 夜間；	5 時間
				ライトバン 1500cc；燃料費含む	20 時間
				トラッククレーン 4.9t吊；燃料費含む	10 時間
				クレーン付トラック 2t車・2t吊；燃料費含む	10 時間
				発動発電機 45kVA(賃料)；	5 時間
				軽油	100 L

積算内訳書

工事名	R 7 熊野川管内河川維持作業（令和 7 年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
直接経費	式	1	979,758	任意保険料 2箇年、7台分；	1 式
雑工	式	1	10,950,253		
舗装補修工	式	1	459,252	車道部； 下層路盤(車道・路肩部) クラッシュラン C-30 仕上り厚 100mm； 基層(車道・路肩部) 粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満；プライム コート含む 基層(車道・路肩部) 粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超；プライムコ ート含む 表層(車道・路肩部) 密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満；プライム コート含む 表層(車道・路肩部) 密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超；プライムコ ート含む 表層(車道・路肩部) 密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超；タックコート 含む	30 m2 30 m2 30 m2 30 m2 30 m2 30 m2
舗装補修工	式	1	191,220	歩道部； 下層路盤(歩道部) クラッシュラン C-30 仕上り厚 100mm； 表層(歩道部) 密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m未満；プライム コート含む 表層(歩道部) 密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m以上；プライム コート含む	30 m2 30 m2 30 m2
区画線工	式	1	75,608	溶融式区画線 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ；	40 m

積算内訳書

工事名	R 7 熊野川管内河川維持作業（令和 7 年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				溶融式区画線 溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ； 溶融式区画線 溶融式手動 セヅラ 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ； 溶融式区画線 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無；	40	m
					40	m
					40	m
構造物取壊し工	式	1	870,750	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工；積込含む	20	m3
				コンクリート構造物取壊し 鉄筋構造物 機械施工；積込含む	20	m3
				舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下；	100	m
				舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下；積込含む	200	m2
				殻運搬 コンクリート塊（無筋） 片道運搬距離L=3.4km（DID有） ；	20	m3
				殻運搬 コンクリート塊（有筋） 片道運搬距離L=3.4km（DID有） ；	20	m3
				殻運搬 アスファルト塊（掘削） 片道運搬距離L=3.2km（DID有） ；	10	m3
				殻処分 コンクリート塊（無筋）；	20	m3
				殻処分 コンクリート塊（有筋）；	20	m3
				殻処分 アスファルト塊（掘削）；	10	m3
土留・仮締切工	式	1	327,790	土のう 仕捨て・積立 流用土；	50	袋

積算内訳書

工事名	R 7 熊野川管内河川維持作業（令和 7 年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳	
				土のう 撤去；	50	袋
				土のう 大型土のう 製作 流用土；	50	袋
				土のう 大型土のう 据付；	50	袋
				土のう 大型土のう 撤去；	50	袋
水替工	式	1	809, 370	ポンプ 排水 0以上40(m3/h)未満 作業時排水；	10	日
				ポンプ 排水 0以上40(m3/h)未満 待機；	365	日
				ポンプ 据付・撤去	1	箇所
雑作業	式	1	8, 216, 263	現場作業員 昼間 普通作業員；	1, 500	時間
				現場作業員 昼間 塗装工；	10	時間
				建設機械等運転員 昼間 運転手(一般)；	10	時間
				ダンプトラック運転 昼間 2t積級；	50	時間
				ダンプトラック運転 昼間 4t積級；	50	時間
				ダンプトラック運転 昼間 10t積級；	50	時間
				小型バックホ運転 昼間 山積0.08m3；	50	時間
				小型バックホ運転 昼間 山積0.13m3；	50	時間
				バックホ運転 昼間 山積0.28m3；	50	時間
				バックホ運転 昼間 山積0.45m3；	50	時間
				バックホ運転	50	時間

積算内訳書

工事名	R 7 熊野川管内河川維持作業（令和 7 年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				昼間 山積0.8m3； 高所作業車運転 10 時間 昼間 プラットフォーム型 荷重1.7t； 不整地運搬車 10 時間 昼間 2.5t型(賃料)； ラフテレンクレーン 50 時間 昼間 4.9t吊(賃料)； 水中ポンプ 10 時間 口径200mm(損料)； コンクリート 10 m3 18-8-40(高炉) 人力打設 小型構造物(一般養生)； 張芝 50 m2 野芝(土付) 100m2未満； 人工張芝 50 m2 刈付 幅100cm；
仮設工	式	1	312,100	
交通管理工	式	1	312,100	交通誘導警備員 1 式 昼間 交通誘導警備員A； 交通誘導警備員 1 式 昼間 交通誘導警備員B；
直接工事費	式	1	65,879,564	
共通仮設費	式	1	3,638,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	3,638,000	
純工事費	式	1	69,517,564	
現場管理費	式	1	17,503,000	
工事原価	式	1	87,020,564	

積算内訳書

工事名	R 7 熊野川管内河川維持作業（令和 7 年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
一般管理費等	式	1	12,909,436	
工事価格	式	1	99,930,000	

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 7 熊野川管内河川維持作業（令和 8 年度）
工事地名	（自）和歌山県新宮市あけぼの地先（至）三重県南牟婁郡紀宝町大里地先

2. 工事内容

1) 事務所名	紀南河川国道事務所	工務第一課
2) 主 工 種	河川維持工事	
3) 工 期	730日間	自 令和 7年 4月 1日 至 令和 9年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	R 7 熊野川管内河川維持作業（令和8年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
河川維持	式	1	63,959,806	
除草工	式	1	27,761,420	
堤防除草工	式	1	4,839,220	和歌山県側； 除草 和歌山県側 40,000 m2 肩掛式 梱包無 飛散防止装置有 片道運搬距離L=2.6km(DID有) 梱包用；集草(人力)、積込、荷卸、運搬含む 梱包 和歌山県側 1,000 個 径50cm×幅70cm； 除草 和歌山県側 2,000 m2 肩掛式 梱包無 飛散防止装置有 片道運搬距離L=5.5km(DID有)；集草(人力)、積込、荷卸、運搬含む 処分費 和歌山県側 5 t 剪定草木・伐採木(枝葉)；
堤防除草工	式	1	22,687,480	三重県側； 除草 三重県側 50,000 m2 肩掛式 梱包無 飛散防止装置有 片道運搬距離L=1.1km(DID無) 現地焼却用；集草(人力)、積込、荷卸、運搬含む 除草 三重県側 140,000 m2 肩掛式 梱包無 飛散防止装置有 片道運搬距離L=0.8km(DID無) 現地焼却用；集草(人力)、積込、荷卸、運搬含む 現地焼却 三重県側 190,000 m2 除草 三重県側 2,000 m2 肩掛式 梱包無 飛散防止装置有 片道運搬距離L=6.1km(DID無)；集草(人力)、積込、荷卸、運搬含む 処分費 三重県側 5 t 剪定草木・伐採木(枝葉)；

積算内訳書

工事名	R 7 熊野川管内河川維持作業（令和 8 年度）					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
芝養生工		式	1	105, 320	和歌山県側； 抜根 和歌山県側 抜根+集草+積込運搬； 処分費 和歌山県側 剪定草木・伐採木(枝葉)；	1, 000 1 m2 t
芝養生工		式	1	129, 400	三重県側； 抜根 三重県側 抜根+集草+積込運搬； 処分費 三重県側 剪定草木・伐採木(枝葉)；	1, 000 1 m2 t
清掃工		式	1	2, 020, 965		
塵芥処理工		式	1	324, 869	和歌山県側； 散在塵芥処理 和歌山県側 収集・集積・積込み； 運搬(散在塵芥処理)(人力) 和歌山県側 建設発生木材(角材) 片道運搬距離L=3. 6km(DID有)； 堆積塵芥収集(機械処理) 和歌山県側 堆積塵芥(木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物)の収集・集積・積込み； 運搬(堆積塵芥処理)(機械) 和歌山県側 建設発生木材(角材) 片道運搬距離L=3. 6km(DID有)； 堆積塵芥収集(機械処理) 和歌山県側 堆積塵芥(コンクリート塊等の重量物)の収集・集積・積込み； 運搬(堆積塵芥処理)(機械) 和歌山県側 コンクリート塊(無筋・有筋) 片道運搬距離L=3. 4km(DID有)； 処分費 和歌山県側 建設発生木材(角材)； 処分費 和歌山県側 コンクリート塊(無筋)；	50, 000 50, 000 5 5 6 6 3 5 m2 m2 m3 m3 m3 m3 t m3

積算内訳書

工事名	R 7 熊野川管内河川維持作業（令和8年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				処分費 和歌山県側 コンクリート塊(有筋)；	1 m3
塵芥処理工	式	1	964,722	三重県側； 散在塵芥処理 三重県側 収集・集積・積込み； 運搬(散在塵芥処理)(人力) 三重県側 建設発生木材(角材) 片道運搬距離L=5.3km(DID 有)； 堆積塵芥収集(機械処理) 三重県側 堆積塵芥(木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽 量物)の収集・集積・積込み； 運搬(堆積塵芥処理)(機械) 三重県側 建設発生木材(角材) 片道運搬距離L=5.3km(DID 有)； 堆積塵芥収集(機械処理) 三重県側 堆積塵芥(コンクリート塊等の重量物)の収集・集積・積 込み； 運搬(堆積塵芥処理)(機械) 三重県側 コンクリート塊(無筋・有筋) 片道運搬距離L=5.1km(DI D有)； 処分費 三重県側 建設発生木材(角材)； 処分費 三重県側 コンクリート塊(無筋)； 処分費 三重県側 コンクリート塊(有筋)；	200,000 m2 200,000 m2 5 m3 5 m3 6 m3 6 m3 3 t 5 m3 1 m3
流木処理工	式	1	363,318	和歌山県側； 流木処理 和歌山県側 機械による収集・集積・積込み； 運搬(流木処理)(機械) 和歌山県側 剪定草木・伐採木(幹) 片道運搬距離L=3.6km(DI D有)； 運搬(流木処理)(機械) 和歌山県側 剪定草木・伐採木(根) 片道運搬距離L=47.9km(D	20 m3 10 m3 10 m3

積算内訳書

工事名	R 7 熊野川管内河川維持作業（令和 8 年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				ID有)；	
				処分費 和歌山県側	6 t
				剪定草木・伐採木(幹)；	
				処分費 和歌山県側	6 t
				剪定草木・伐採木(根)；	
流木処理工	式	1	368,056	三重県側；	
				流木処理 三重県側	20 m3
				機械による収集・集積・積込み；	
				運搬(流木処理)(機械) 三重県側	10 m3
				剪定草木・伐採木(幹) 片道運搬距離L=5.3km(DI	
				D有)；	
				運搬(流木処理)(機械) 三重県側	10 m3
				剪定草木・伐採木(根) 片道運搬距離L=5.3km(DI	
				D有)；	
				処分費 三重県側	6 t
				剪定草木・伐採木(幹)；	
				処分費 三重県側	6 t
				剪定草木・伐採木(根)；	
巡視・巡回工	式	1	9,410,000		
河川巡視工	式	1	4,394,820	平常時；	
				業務打合せ	12 回
				指揮・監督	8 回
				一般巡視(目的別巡視含む)	90 日
				1班；	
				目的別巡視(水上)	12 日
				1班；	
河川巡視工	式	1	418,390	緊急時；	
				業務打合せ	1 業務
				緊急巡視	10 時間・班
				5:00～22:00 初めの8時間；	
				緊急巡視	10 時間・班
				5:00～22:00 8時間を超える部分；	
				緊急巡視	10 時間・班

積算内訳書

工事名	R 7 熊野川管内河川維持作業（令和8年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				22:00～5:00 初めの8時間； 緊急巡視	10 時間・班
				22:00～5:00 8時間を超える部分；	
直接経費	式	1	100,800	事務用品費 RiMaDISタブレット費用；	1 式
間接費	式	1	4,495,990	その他原価	1 式
				一般管理費等	1 式
巡視・巡回工	式	1	3,300,000		
河川巡視工	式	1	2,359,800	平常時； 一般巡視（目的別巡視含む） 1班； 目的別巡視（水上） 1班；	90 日 12 日
河川巡視工	式	1	130,740	緊急時； 緊急巡視 5:00～22:00 初めの8時間； 緊急巡視 5:00～22:00 8時間を超える部分； 緊急巡視 22:00～5:00 初めの8時間； 緊急巡視 22:00～5:00 8時間を超える部分；	10 時間・班 10 時間・班 10 時間・班 10 時間・班
直接経費	式	1	107,989	燃料費 通常巡視車両燃料費； 燃料費 緊急巡視燃料費； 燃料費 船舶燃料費；	90 回 40 時間 12 回
間接費	式	1	701,471	諸経費	1 式
排水機場管理運転補助工	式	1	2,737,800		

積算内訳書

工事名	R 7 熊野川管内河川維持作業（令和 8 年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
水位維持用角落し工	式	1	2,737,800	角落し設置・撤去 相野谷川排水機場 角落し2.1t/枚 6枚/回 作業 半径22m；	18 回
護岸補修工	式	1	2,974,148		
作業土工	式	1	208,068	床掘り(掘削) 土砂； 床掘り(掘削) 軟岩； 床掘り 土砂； 埋戻し 土砂 最大埋戻幅1m以上4m未満； 埋戻し 土砂 最大埋戻幅1m未満；	30 m3 30 m3 30 m3 30 m3 30 m3
護岸補修工	式	1	2,766,080	現場打基礎 18-8-40(高炉)；型枠、目地材含む 平ブロック張 控120mm；目地モルタル、裏込材含む 間知ブロック張 150kg/個未満 控え350mm 滑面タイプ 再生砕石 R C-40 18-8-40(高炉) 遮水シート無；胴込コンクリート、 裏込材含む コンクリート(間知)ブロック積 控35cm(滑面)(練積)；胴込コンクリート含む 連節ブロック張 大型連節ブロック 控25cm；吸出し防止材、連節鉄 筋含む 現場打天端コンクリート 18-8-40(高炉)；型枠含む 目地板 瀝青繊維質目地板t=10；	10 m3 20 m2 20 m2 20 m2 20 m2 20 m2 5 m3 10 m2
災害対策支援作業	式	1	4,493,120		

積算内訳書

工事名	R 7 熊野川管内河川維持作業（令和 8 年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
点検作業	式	1	2,070,880	操作点検 排水ポンプ車①、排水ポンプ車②、排水ポンプ車③、排水ポンプ車④；	16	回
				操作点検 照明車①、照明車②；	8	回
				操作点検 排水ポンプユニット；	4	回
操作作業	式	1	2,422,240	排水ポンプ車①、②、③、④運転 昼間；	60	時間
				排水ポンプ車①、②、③、④運転 夜間；	30	時間
				照明車①、②運転 昼間；	40	時間
				照明車①、②運転 夜間；	20	時間
				排水ポンプユニット運転 昼間；	10	時間
				排水ポンプユニット運転 夜間；	10	時間
				災害対策用機械回送 昼間；	5	時間
				災害対策用機械回送 夜間；	5	時間
				ライトバン 1500cc；燃料費含む	20	時間
				トラッククレーン 4.9t吊；燃料費含む	10	時間
				クレーン付トラック 2t車・2t吊；燃料費含む	10	時間
				発動発電機 45kVA(賃料)；	5	時間
				軽油	100	L
雑工	式	1	10,950,253			

積算内訳書

工事名	R 7 熊野川管内河川維持作業（令和8年度）					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
舗装補修工		式	1	459,252	車道部； 下層路盤(車道・路肩部) 	

積算内訳書

工事名	R 7 熊野川管内河川維持作業（令和 8 年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				熔融式手動 ゼブラ 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ； 熔融式区画線 熔融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無；	40 m
構造物取壊し工	式	1	870,750	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工；積込含む コンクリート構造物取壊し 鉄筋構造物 機械施工；積込含む 舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下； 舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下；積込含む 殻運搬 コンクリート塊（無筋）片道運搬距離L=3.4km（DID有） ； 殻運搬 コンクリート塊（有筋）片道運搬距離L=3.4km（DID有） ； 殻運搬 アスファルト塊（掘削）片道運搬距離L=3.2km（DID有） ； 殻処分 コンクリート塊（無筋）； 殻処分 コンクリート塊（有筋）； 殻処分 アスファルト塊（掘削）；	20 m3 20 m3 100 m 200 m2 20 m3 20 m3 10 m3 20 m3 20 m3 10 m3
土留・仮締切工	式	1	327,790	土のう 仕拵・積立 流用土； 土のう 撤去； 土のう 大型土のう 製作 流用土；	50 袋 50 袋 50 袋

積算内訳書

工事名	R 7 熊野川管内河川維持作業（令和8年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
水替工	式	1	809, 370	土のう	50	袋
				大型土のう 据付；		
				土のう	50	袋
				大型土のう 撤去；		
水替工	式	1	809, 370	ポンプ 排水	10	日
				0以上40 (m3/h) 未満 作業時排水；		
				ポンプ 排水	365	日
				0以上40 (m3/h) 未満 待機；		
雑作業	式	1	8, 216, 263	ポンプ 据付・撤去	1	箇所
				現場作業員	1, 500	時間
				昼間 普通作業員；		
				現場作業員	10	時間
				昼間 塗装工；		
				建設機械等運転員	10	時間
				昼間 運転手(一般)；		
				ダンプトラック運転	50	時間
				昼間 2t積級；		
				ダンプトラック運転	50	時間
				昼間 4t積級；		
				ダンプトラック運転	50	時間
				昼間 10t積級；		
				小型バックホ運転	50	時間
				昼間 山積0. 08m3；		
				小型バックホ運転	50	時間
				昼間 山積0. 13m3；		
				バックホ運転	50	時間
				昼間 山積0. 28m3；		
				バックホ運転	50	時間
				昼間 山積0. 45m3；		
				バックホ運転	50	時間
				昼間 山積0. 8m3；		
				高所作業車運転	10	時間
				昼間 プラットフォーム型 荷重1. 7t；		
				不整地運搬車	10	時間

積算内訳書

工事名	R 7 熊野川管内河川維持作業（令和8年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				昼間 2.5t型(賃料) ; ラフテレンション 50 時間 昼間 4.9t吊(賃料) ; 水中ポンプ 10 時間 口径200mm(損料) ; コンクリート 10 m3 18-8-40(高炉) 人力打設 小型構造物(一般養生)); 張芝 50 m2 野芝(土付) 100m2未満 ; 人工張芝 50 m2 ワラ付 幅100cm ;	
仮設工	式	1	312,100		
交通管理工	式	1	312,100	交通誘導警備員 1 式 昼間 交通誘導警備員A ; 交通誘導警備員 1 式 昼間 交通誘導警備員B ;	
直接工事費	式	1	63,959,806		
共通仮設費	式	1	3,638,000		
共通仮設費（率計上）	式	1	3,638,000		
純工事費	式	1	67,597,806		
現場管理費	式	1	17,503,000		
工事原価	式	1	85,100,806		
一般管理費等	式	1	12,909,194		
工事価格	式	1	98,010,000		