

積算内訳書

1. 工事名

工事名	国道42号紀南管内越波防止対策他工事
工事地名	(自)和歌山県東牟婁郡串本町西向地先 (至)和歌山県日高郡みなべ町北道地先

2. 工事内容

1) 事務所名	紀南河川国道事務所 道路管理課		
2) 主 工 種	道路維持工事		
3) 工 期	150日間	自	令和 7年10月 1日
		至	令和 8年 2月27日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	国道 4 2 号紀南管内越波防止対策他工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
道路修繕	式	1	25, 400, 194			
道路附属施設工	式	1	24, 166, 481			
越波防止柵工	式	1	23, 034, 800	支柱アンカー	150	本
				樹脂アンカー M22×340；全ネジボルト、樹脂カプセル含む		
				支柱建込	15	本
				ベースプレート式 H294×200×8×12 L=2500；		
				透光パネル	26	m
				H2500 t=8mm；取付ボルト、ナット、ワッシャー、緩衝ゴム、ボックス型受金物、押工金物、フレーム、パッキンゴム含む		
護岸改修工	式	1	1, 081, 856	腹付けコンクリート	9	m3
				24-12-25(高炉)；		
				型枠	1	式
				一般型枠；		
				目地板	1	m2
				瀝青繊維質目地板t=10；		
				チップング	22	m2
				差し筋	244	本
				SD345 D13；削孔、樹脂カプセル含む		
				鉄筋	0. 29	t
SD345 D13；						
スリップバース	12	本				
φ 19 L=0. 6m；						
構造物取壊し工	式	1	34, 890	コンクリート構造物取壊し	1	m3
				無筋構造物 人力施工；積込み含む		
運搬処理工	式	1	14, 935	殻運搬	1	m3
				コンクリート殻(無筋) 人力積込；		
				殻処分	1	m3
				コンクリート殻(無筋)；		
構造物補修工	式	1	328, 363			
ひび割れ補修工	式	1	207, 081	低圧注入工法	21	m
				亜硝酸リウム併用型；清掃、シール材、注入材、注入器		

積算内訳書

工事名	国道 4 2 号紀南管内越波防止対策他工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
					具含む	
断面修復工	式	1	121,282	左官工法	0.02	m3
				珪硝酸リウム併用型 鉄筋レン・鉄筋防錆処理無；コンクリートはつり(カッター含む)含む		
				左官工法	0.01	m3
				珪硝酸リウム併用型 鉄筋レン・鉄筋防錆処理有；コンクリートはつり(カッター含む)、鉄筋レン・鉄筋防錆処理含む		
				コンクリート殻積込・運搬(断面修復工)	0.03	m3
				殻処分	0.03	m3
				コンクリート殻(無筋)；		
仮設工	式	1	905,350			
交通管理工	式	1	905,350	交通誘導警備員	1	式
				交通誘導警備員A；		
				交通誘導警備員	1	式
				交通誘導警備員B；		
直接工事費	式	1	25,400,194			
共通仮設費	式	1	3,918,180			
共通仮設費	式	1	393,180			
技術管理費	式	1	63,180	道路施設基本データ作成費用	1	式
現場環境改善費（率計上）	式	1	330,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	3,525,000			
純工事費	式	1	29,318,374			
現場管理費	式	1	14,234,000			

積算内訳書

工事名	国道 4 2 号紀南管内越波防止対策他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
工事原価	式	1	79,325,506	
一般管理費等	式	1	13,234,494	
工事価格	式	1	92,560,000	

積算内訳書

工事名	国道 4 2 号紀南管内越波防止対策他工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路修繕		式	1	20,476,132		
道路付属施設工		式	1	19,729,312		
越波防止柵工		式	1	19,729,312	支柱アンカー 樹脂アンカー M20×280；全ネジボルト、樹脂カプセル含む	84 本
					支柱建込 ベースプレート式 H200×200×8×12 L=3000；受プレート、固定ボルト、ナット、ワッシャー含む	14 本
					透光パネル H3000 t=6mm；取付ボルト、ナット、ワッシャー、緩衝ゴム、ボックス型受金物、押工金物、フレーム、パッキンゴム含む	27 m
構造物補修工		式	1	7,554		
断面修復工		式	1	7,554	左官工法 亜硝酸リウム併用型 鉄筋クレン・鉄筋防錆処理有；コンクリートはつり(カッター含む)、鉄筋クレン・鉄筋防錆処理含む	0.002 m3
					コンクリート殻積込・運搬(断面修復工)	0.002 m3
					殻処分 コンクリート殻(無筋)；	0.002 m3
構造物撤去工		式	1	72,166		
防護柵撤去工		式	1	63,342	金網フェンス撤去 柵高1.5m；支柱切断含む	27 m
運搬処理工		式	1	8,824	現場発生品運搬 金網フェンス；金網フェンス(支柱・アングル含む)積込、荷卸し含む	1 式
仮設工		式	1	667,100		
交通管理工		式	1	667,100	交通誘導警備員 交通誘導警備員A；	1 式
					交通誘導警備員 交通誘導警備員B；	1 式

積算内訳書

工事名	国道 4 2 号紀南管内越波防止対策他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
直接工事費	式	1	20,476,132	
共通仮設費	式	1	3,343,000	
共通仮設費	式	1	276,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	276,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	3,067,000	
純工事費	式	1	23,819,132	
現場管理費	式	1	11,954,000	
工事原価	式	1	35,773,132	