

積算内訳書

1. 工事名

工事名	すさみ串本道路有田地区改良工事
工事地名	(自)和歌山県東牟婁郡串本町有田地先 (至)和歌山県東牟婁郡串本町高富地先

2. 工事内容

1) 事務所名	紀南河川国道事務所	工務第三課
2) 主 工 種	道路改良工事	
3) 工 期	330日間	自 令和 7年10月 6日 至 令和 8年 8月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	すさみ串本道路有田地区改良工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路改良	式	1	146,730,073	
道路土工	式	1	17,511,011	
掘削工 (ICT)	m3	280	294,196	掘削 (ICT) 1 式 土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満 ; 土砂等運搬 1 式 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ;
路床盛土工	m3	320	2,075,200	路床盛土 1 式 2.5m未満 ;
路床盛土工 (ICT)	m3	600	212,760	路床盛土 (ICT) 1 式
防草コンクリート	式	1	14,928,855	張りコンクリート 1,851 m2 (1号) 18-8-40 (高炉) t=100mm ; 型枠、目地材含む 張りコンクリート 385 m2 (2号) 18-8-40 (高炉) t=100mm ; 目地材、型枠、養生含む 張りコンクリート 391 m2 (3号) 18-8-40 (高炉) t=100mm ; 目地材、養生含む 張りコンクリート 8 m2 (4号) 18-8-40 (高炉) t=100mm ; 目地材、型枠、養生含む 張りコンクリート 462 m2 (5号) 18-8-40 (高炉) t=100mm ; 目地材、型枠、養生含む
排水構造物工	式	1	27,290,599	
作業土工	式	1	2,451,095	; 床掘り、埋戻し、基面整正、破砕片除去含む

積算内訳書

工事名	すさみ串本道路有田地区改良工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
側溝工	式	1	18,848,572	管(函)渠型側溝 (A) φ200相当；均しコンクリート、均し型枠、敷モルタル、目地モルタル含む	9	m
				プレキャストU型側溝 PU1-B300-H300(A)；基礎材、敷モルタル、目地モルタル含む	540	m
				プレキャストU型側溝 PU1-B300-H300(B)；敷モルタル、目地モルタル含む	145	m
				プレキャストU型側溝 PU3-B300-H300(A)；基礎材、敷モルタル、目地モルタル含む	501	m
				プレキャストU型側溝 PU3-B300-H300(B)；敷モルタル、目地モルタル含む	237	m
				プレキャストU型側溝 U4-B300-H300；敷モルタル、目地モルタル含む	189	m
管渠工	式	1	292,960	ヒューム管(B形管) P1-RC1-D300；巻きコンクリート、基礎材含む	12	m
				中央排水 高密度ポリエチレン管(有孔管) φ300；フィルター材含む	5	m
集水桝・マンホール工	式	1	1,557,730	現場打ち集水桝 G1-B500-L500-H900 18-8-40(高炉)；基礎材、コンクリート、型枠含む	7	箇所
				現場打ち集水桝 G2-B500-L500-H800 18-8-40(高炉)；基礎材、コンクリート、型枠含む	2	箇所
				現場打ち集水桝 G2-B500-L500-H900 18-8-40(高炉)；基礎材、コンクリート、型枠含む	3	箇所
				現場打ち集水桝 G2-B900-L900-H1200 18-8-40(高炉)；基礎材、コンクリート、型枠含む	1	箇所
				暗渠桝 B500-L500-H500 18-8-40(高炉)；基礎材、コンクリート、型枠含む	1	箇所

積算内訳書

工事名		すさみ串本道路有田地区改良工事				
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
					ト、型枠含む	
					蓋	7 組
					グレーチング 蓋 500×500用 T-25 ボルト固定 普通目	
					；	
					蓋	5 組
					縞鋼板蓋 500×500用 t=6.0mm HDZT77；コンクリート	
					アンカー含む	
					蓋	1 組
					縞鋼板蓋 900×900用 t=6.0mm HDZT77；コンクリート	
					アンカー含む	
					蓋	1 枚
					コンクリート蓋；コンクリート、型枠、鉄筋含む	
排水工	式	1	4, 140, 242		小段排水	161 m
					(1号)	
					PU1-B300-H300 18-8-40(高炉)；基礎材、防草コン	
					クリート含む	
					縦排水	6 m
					(1号)	
					PU1-B240-H240(ソケット付) 18-8-40(高炉)；防草コ	
					ンクリート含む	
					縦排水	9 m
					(2号)	
					PU1-B300-H300(ソケット付) 18-8-40(高炉)；防草コ	
					ンクリート含む	
					縦排水蓋	5 枚
					(1号)	
					縞鋼板蓋 B240用 440×600 t=3.2mm HDZT63；コ	
					ンクリートアンカー含む	
					縦排水蓋	5 枚
					(2号)	
					縞鋼板蓋 B300用 500×600 t=3.2mm HDZT63；コ	
					ンクリートアンカー含む	
					水平排水層	127 m
					板状 幅300mm 厚7mm以上；	

積算内訳書

工事名	すさみ串本道路有田地区改良工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
舗装工		式	1	49,656,525		
舗装準備工 (ICT)		式	1	304,434	不陸整正 (ICT) 補足材無し；	2,340 m2
橋面防水工		式	1	15,623,414	橋面防水 (有田川橋) ；下地処理、接着剤、床版排水材、端部処理含む	4,365 m2
					橋面防水 (大山口川橋) ；下地処理、接着剤、床版排水材、端部処理含む	2,561 m2
アスファルト舗装工		式	1	12,882,870	基層 (車道・路肩部) 密粒度アスコン (20) 舗装厚 40mm 3.0m超；	6,930 m2
アスファルト舗装工 (ICT)		式	1	18,073,477	下層路盤 (車道・路肩部) (ICT) 再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 150mm；	7,870 m2
					上層路盤 (車道・路肩部) (ICT) 粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 150mm；	7,710 m2
アスファルト舗装工 (ICT)		式	1	2,772,330	下層路盤 (車道・路肩部) (ICT) 再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 200mm；	2,710 m2
踏掛版設置工		式	1	5,906,540		
踏掛版設置工		式	1	5,906,540	踏掛版設置 (有田川橋A1橋台) 24-12-25 (20) (高炉)；コンクリート、鉄筋、型枠、目地材、スハ イール筋、アンカーキャップ、充填防食材、路盤紙含む	19 m3
					踏掛版設置 (有田川橋A2橋台) 24-12-25 (20) (高炉)；コンクリート、鉄筋、型枠、目地材、スハ イール筋、アンカーキャップ、充填防食材、路盤紙含む	19 m3
					踏掛版設置 (大山口川橋A1橋台) 24-12-25 (20) (高炉)；コンクリート、鉄筋、型枠、目地材、スハ イール筋、アンカーキャップ、充填防食材、路盤紙含む	22 m3
					踏掛版設置 (大山口川橋A2橋台)	23 m3

積算内訳書

工事名	すさみ串本道路有田地区改良工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				24-12-25(20) (高炉) ; コンクリート、鉄筋、型枠、目地材、ス ^ハ イラル筋、アンカーキャップ ^フ 、充填防食材、路盤紙含む
道路附属施設工	式	1	25, 096, 778	
作業土工	式	1	5, 971, 160	; 床掘り、埋戻し、基面整正、路床材、基礎材、保護砂含
配管・配線工	式	1	11, 521, 178	地中配管 FEP 径 50mm×1条 ; 呼び線含む 9 m 地中配管 FEP 径 50mm×1条 (難燃FEP×1) ; 呼び線含む 2 m 地中配管 FEP 径 50mm×2条 ; 呼び線含む 36 m 地中配管 FEP 径 50mm×2条 (難燃FEP×2) ; 呼び線含む 18 m 地中配管 FEP 径 50mm×3条 ; 呼び線含む 170 m 地中配管 FEP 径 50mm×3条 (難燃FEP×3) ; 呼び線含む 180 m 地中配管 FEP 径 50mm×4条 ; 呼び線含む 9 m 地中配管 FEP 径 50mm×4条 (FEP×2 難燃FEP×2) ; 呼び線含む 22 m 地中配管 FEP 径 50mm×4条 (難燃FEP×4) ; 呼び線含む 37 m 地中配管 FEP 径 50mm×6条 ; 呼び線含む 9 m 地中配管 FEP 径 50mm×7条 (FEP×1 難燃FEP×6) ; 呼び線含む 14 m 地中配管 FEP 径 50mm×8条 (FEP×1 難燃FEP×7) ; 呼び線含む 10 m 地中配管 18 m

積算内訳書

工事名		すさみ串本道路有田地区改良工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				FEP 径 50mm×8条(難燃FEP×8) ; 呼び線含む	
				地中配管	34 m
				FEP 径 50mm×9条(FEP×1 難燃FEP×8) ; 呼び線含む	
				地中配管	18 m
				FEP 径 50mm×15条(FEP×4 難燃FEP×11) ; 呼び線含む	
				地中配管	11 m
				角型多条電線管 FEP(難燃性) 径 50mm×6条 ; 呼び線含む	
				地中配管	5 m
				角型多条電線管 FEP(難燃性) 径 50mm×7条 ; 呼び線含む	
				地中配管	8 m
				角型多条電線管 FEP(難燃性) 径 50mm×15条 ; 呼び線含む	
				地中配管	705 m
				本体管 φ 300 さや管 FEP 径 50mm×6条 ; 呼び線含む	
				露出管路	74 m
				厚鋼電線管 G54 ; 呼び線含む	
				ヘルマウス	56 個
				FEP φ 50用 ;	
				ヘルマウス	115 個
				FEP(難燃性)用 φ 50mm用 ;	
				ヘルマウス	62 個
				角型FEP(難燃性) φ 50用 ;	
				異種管継手	32 個
				FEP φ 50用 ;	
				埋設標識ｼｰﾄ敷設	626 m
				W=300 折込み2倍 ;	
				埋設標識ｼｰﾄ敷設	708 m
				W=600 折込み2倍 ;	

積算内訳書

工事名	すさみ串本道路有田地区改良工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
ハントホル工	式	1	7,306,800	プレキャストハントホル H1-9型 600×600×900；基礎材、受枠、鉄蓋、シン タ-錠含む	8	箇所
				プレキャストハントホル HH-a型 1200×1200×1200；基礎材、受枠、鉄蓋、 シンタ-錠含む	5	箇所
				プレキャストハントホル H2-9型 900×900×900；基礎材、受枠、鉄蓋、シン タ-錠含む	1	箇所
				ハントホル HH-2型 1480×950×1500；基礎材、受枠、鉄蓋、シ リンタ-錠、無収縮モルタル含む	7	箇所
輝度計基礎設置工	式	1	117,340	輝度計基礎 φ500×900；基礎材、コンクリート、スパイラルダクト、アンカーボ ルト含む	2	基
受電盤基礎工	式	1	180,300	受電盤基礎 B2000×L3100×H500；基礎材、コンクリート、型枠、電 線管含む	1	基
橋梁付属物工	式	1	18,938,820			
伸縮装置工	式	1	18,938,820	鋼・コン製伸縮装置 (大山口川橋A1) 遊間200 伸縮量120；補強鉄筋、後打ちコンクリート、ア ンカーボルト、端部補強板、止水処理含む	11.4	m
				鋼・コン製伸縮装置 (大山口川橋A2) 遊間300 伸縮量200；補強鉄筋、後打ちコンクリート、ア ンカーボルト、端部補強板、止水処理含む	11.4	m
仮設工	式	1	2,329,800			
交通管理工	式	1	2,329,800	交通誘導警備員	1	式
直接工事費	式	1	146,730,073			

積算内訳書

工事名	すさみ串本道路有田地区改良工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	17,253,180	
共通仮設費	式	1	3,167,180	
技術管理費	式	1	1,832,180	道路施設基本データ作成費用 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,335,000	システム初期費(ICT) 1 式
共通仮設費（率計上）	式	1	14,086,000	
純工事費	式	1	163,983,253	
現場管理費	式	1	48,998,000	
工事原価	式	1	212,981,253	
一般管理費等	式	1	33,008,747	
工事価格	式	1	245,990,000	