

積算内訳書

1. 工事名

工事名	すさみ串本道路小河瀬地区改良工事
工事地名	自)和歌山県西牟婁郡すさみ町里野地先 至)和歌山県東牟婁郡串本町和深地先

2. 工事内容

1) 事務所名	紀南河川国道事務所	工務第三課
2) 主 工 種	道路改良工事	
3) 工 期	252日間	自 令和 7年10月17日 至 令和 8年 6月25日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	すさみ串本道路小河瀬地区改良工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路改良	式	1	104,170,805	
道路土工	式	1	15,431,955	
路床盛土工	m3	330	1,744,018	路床盛土 1 式 2.5m未満； 路床盛土 1 式 2.5m以上4.0m未満；
路床盛土工(ICT)	m3	500	177,300	路床盛土(ICT) 1 式
防草コンクリート	式	1	12,278,703	張りコンクリート 1,221 m2 (1号) 18-8-40(高炉) t=100mm；型枠、目地材含む 張りコンクリート 711 m2 (2号) 18-8-40(高炉) t=100mm；目地材、型枠、養生含む 張りコンクリート 244 m2 (3号) 18-8-40(高炉) t=100mm；目地材、養生含む 張りコンクリート 231 m2 (4号) 18-8-40(高炉) t=100mm；目地材、型枠、養生含む 張りコンクリート 112 m2 (5号) 18-8-40(高炉) t=100mm；目地材、型枠、養生含む
残土処理工	式	1	1,231,934	土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 片道運搬距離L=1.5km以下 DID無； 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 片道運搬距離L=1.5km以下 DID無；

積算内訳書

工事名	すさみ串本道路小河瀬地区改良工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				残土等処分	1 式
石・ブロック積(張)工	式	1	4, 298, 628		
作業土工	式	1	83, 054	; 床掘り、埋戻し、基面整正含む	
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)	式	1	1, 682, 482	現場打基礎コンクリート	14 m
				18-8-40(高炉) 底幅 55cm 高さ 35cm ; 型枠、基礎材、目地材含む	
				現場打小口止コンクリート	0.9 m3
				18-8-40(高炉) ; 型枠、基礎材含む	
				コンクリート(間知)ブロック積	39 m2
				控え350mm ; 胴込・裏込コンクリート、目地材、水抜きパイプ、吸出し防止材含む	
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)	式	1	2, 533, 092	胴込・裏込材(碎石)	10 m3
				再生碎石 RC-40 ;	
				現場打天端コンクリート	1 m3
				18-8-40(高炉) ; 型枠、目地材含む	
				現場打基礎コンクリート	20 m
				18-8-40(高炉) 底幅 55cm 高さ 35cm ; 型枠、基礎材、目地材含む	
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)	式	1	2, 533, 092	現場打小口止コンクリート	0.9 m3
				18-8-40(高炉) ; 型枠、基礎材含む	
				コンクリート(間知)ブロック積	59 m2
				控え350mm ; 胴込・裏込コンクリート、目地材、水抜きパイプ、吸出し防止材含む	
				胴込・裏込材(碎石)	16 m3
				再生碎石 RC-40 ;	
排水構造物工	式	1	17, 969, 621	現場打天端コンクリート	2 m3
				18-8-40(高炉) ; 型枠、目地材含む	
作業土工	式	1	2, 058, 370	; 床掘り、破砕片除去、埋戻し、基面整正含む	

積算内訳書

工事名	すさみ串本道路小河瀬地区改良工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
側溝工	式	1	13,602,851	プレキャストU型側溝 PU1-B300-H300(A) ; 基礎材、敷モルタル、目地モルタル含む	316	m
				プレキャストU型側溝 PU1-B300-H300(B) ; 敷モルタル、目地モルタル含む	14	m
				プレキャストU型側溝 PU3-B300-H300(A) ; 基礎材、敷モルタル、目地モルタル含む	22	m
				プレキャストU型側溝 PU3-B300-H300(B) ; 敷モルタル、目地モルタル含む	749	m
				プレキャストU型側溝 U4-B300-H300 ; 敷モルタル、目地モルタル含む	124	m
集水桝・マンホール工	式	1	2,308,400	現場打ち集水桝 G1-B500-L500-H900 18-8-40(高炉) ; 基礎材、コンクリート、型枠含む	18	箇所
				現場打ち集水桝 G2-B500-L500-H600 18-8-40(高炉) ; 基礎材、コンクリート、型枠含む	2	箇所
				現場打ち集水桝 G2-B500-L500-H800 18-8-40(高炉) ; 基礎材、コンクリート、型枠含む	2	箇所
				蓋 グレーチング 蓋 500×500用 T-25 ボルト固定 普通目 ;	18	組
				蓋 縞鋼板蓋 500×500用 t=6.0mm HDZT77 ; コンクリートアンカー含む	4	組
舗装工	式	1	30,494,791			
舗装準備工(ICT)	式	1	1,078,529	不陸整正(ICT) 補足材無し ;	8,290	m2
橋面防水工	式	1	4,514,100	橋面防水 (小河瀬谷川橋) ; 下地処理、接着剤、床版排水材、端部処理含む	2,050	m2

積算内訳書

工事名	すさみ串本道路小河瀬地区改良工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
アスファルト舗装工	式	1	3,810,950	基層(車道・路肩部) 密粒度アスコン(20) 舗装厚 40mm 3.0m超；	2,050	m2
アスファルト舗装工(ICT)	式	1	18,353,832	下層路盤(車道・路肩部)(ICT) 再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm； 上層路盤(車道・路肩部)(ICT) 粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 150mm；	8,290	m2
アスファルト舗装工(ICT)	式	1	2,737,380	下層路盤(車道・路肩部)(ICT) 再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 200mm；	8,130	m2
踏掛版設置工	式	1	4,272,330		2,580	m2
踏掛版設置工	式	1	4,272,330	踏掛版設置 (里野西池川橋A2橋台) 24-12-25(20)(高炉)；コンクリート、鉄筋、型枠、目地 材、スパ イラル筋、アソカーキップ、充填防食材、路盤紙含む 踏掛版設置 (小河瀬谷川橋A1橋台) 24-12-25(20)(高炉)；コンクリート、鉄筋、型枠、目地 材、スパ イラル筋、アソカーキップ、充填防食材、路盤紙含む 踏掛版設置 (小河瀬谷川橋A2橋台) 24-12-25(20)(高炉)；コンクリート、鉄筋、型枠、目地 材、スパ イラル筋、アソカーキップ、充填防食材、路盤紙含む	21	m3
防護柵工	式	1	2,967,280		19	m3
防止柵工	式	1	2,967,280	立入防止柵 柵高H=2.5m 獣害対策部 鋼管基礎 勾配20° 以下；押えアソカー、モルタル充填含む	19	m3
道路付属施設工	式	1	27,041,800			
作業土工	式	1	5,456,130	；床掘り、埋戻し、基面整正、路床材、基礎材、保護砂含む		
配管・配線工	式	1	15,370,090	地中配管 FEP 径 50mm×1条；呼び線含む 地中配管	6	m
					3	m

積算内訳書

工事名		すさみ串本道路小河瀬地区改良工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				FEP 径 50mm×1条(難燃FEP×1)；呼び線含む	
				地中配管	49 m
				FEP 径 50mm×2条；呼び線含む	
				地中配管	142 m
				FEP 径 50mm×3条(FEP×1 難燃FEP×2)；呼び線含む	
				地中配管	10 m
				FEP 径 50mm×3条(難燃FEP×3)；呼び線含む	
				地中配管	19 m
				FEP 径 50mm×4条；呼び線含む	
				地中配管	38 m
				FEP 径 50mm×4条(FEP×2 難燃FEP×2)；呼び線含む	
				地中配管	10 m
				FEP 径 50mm×5条(FEP×3 難燃FEP×2)；呼び線含む	
				地中配管	16 m
				FEP 径 50mm×6条；呼び線含む	
				地中配管	755 m
				本体管 φ 300 さや管 FEP 径 50mm×6条；呼び線含む	
				地中配管	4 m
				角型多条電線管FEP(難燃性) 径 50mm×2条；呼び線含む	
				地中配管	12 m
				角型多条電線管 FEP(難燃性) 径 50mm×4条；呼び線含む	
				地中配管	15 m
				角型多条電線管FEP(難燃性) 径 50mm×6条；呼び線含む	
				露出管路	131 m
				厚鋼電線管 G54；配管支持金具、呼び線含む	
				露出管路	37 m
				金属製可とう電線管 #63；呼び線含む	

積算内訳書

工事名	すさみ串本道路小河瀬地区改良工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				プルボックス設置 露出型 400×500×200 亜鉛メッキ；コンクリートアンカー 含む	4	個
				プルボックス設置 露出型 400×500×400 亜鉛メッキ；コンクリートアンカー 含む	1	個
				耐火防護 21mm 露出プルボックス部；	1	箇所
				耐火防護 21mm 露出管路部 厚鋼電線管（1）；	0.7	m
				耐火防護 21mm 露出管路部 厚鋼電線管（2）；	4	m
				耐火防護 21mm 露出管路部 金属製可とう電線管；	3	m
				耐火防護 21mm 配管支持金具部 C；	2	箇所
				耐火防護 21mm 配管支持金具部 D；	3	箇所
				ヘルマウス FEP用 φ50mm用；	49	個
				ヘルマウス FEP(難燃性)用 φ50mm用；	25	個
				ヘルマウス 角型FEP(難燃性)用 φ50mm用；	12	個
				埋設標識シート敷設 W=300 折込み2倍；	322	m
				埋設標識シート敷設 W=600 折込み2倍；	755	m
ハンドホール工	式	1	5,761,000	プレキャストハンドホール H1-9型 600×600×900；基礎材、受枠、鉄蓋、シン ター錠含む	10	箇所
				ハンドホール HH-2型 1480×950×1500；基礎材、受枠、鉄蓋、シ ンター錠、無収縮モルタル含む	7	箇所

積算内訳書

工事名	すさみ串本道路小河瀬地区改良工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
CCTV柱基礎設置工	式	1	395,900	輝度計・警報表示板付CCTV柱基礎(土工部) B1100×L3500×H1000；基礎材、コンクリート、型枠、鉄筋、アンカーボルト、電線管含む 1 基
輝度計基礎設置工	式	1	58,680	輝度計基礎 φ500×900；基礎材、コンクリート、スパイラルダクト、アンカーボルト含む 1 基
仮設工	式	1	1,694,400	
交通管理工	式	1	1,694,400	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	104,170,805	
共通仮設費	式	1	12,570,180	
共通仮設費	式	1	2,247,180	
技術管理費	式	1	1,234,180	システム初期費(ICT) 1 式 道路施設基本データ作成費用 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,013,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	10,323,000	
純工事費	式	1	116,740,985	
現場管理費	式	1	35,500,000	
工事原価	式	1	152,240,985	
一般管理費等	式	1	24,699,015	
工事価格	式	1	176,940,000	