

積算内訳書

1. 工事名

工事名	すさみ串本道路熊谷地区改良工事
工事地名	和歌山県東牟婁郡串本町和深

2. 工事内容

1) 事務所名	紀南河川国道事務所 工務第三課		
2) 主 工 種	道路改良工事		
3) 工 期	310日間	自	令和 7年10月26日
		至	令和 8年 8月31日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	すさみ串本道路熊谷地区改良工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路改良	式	1	162,546,914		
道路土工	式	1	18,280,002		
路床盛土工	m3	440	2,400,792	路床盛土	1 式
				2.5m未満；	
				路床盛土	1 式
				2.5m以上4.0m未満；	
路床盛土工 (ICT)	m3	110	39,006	路床盛土 (ICT)	1 式
防草コンクリート	式	1	15,679,590	張りコンクリート	998 m2
				(1号)	
				18-8-40 (高炉) t=100mm；型枠、目地材、養生含む	
				張りコンクリート	581 m2
				(2号)	
				18-8-40 (高炉) t=100mm；目地材、養生含む	
				張りコンクリート	656 m2
				(3号)	
				18-8-40 (高炉) t=100mm；型枠、目地材含む	
				張りコンクリート	131 m2
				(4号)	
				18-8-40 (高炉) t=100mm；型枠、目地材、養生含む	
				土砂等運搬	1 式
				土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 片道運搬距離L=4.0km以下 DID無；	
				残土等処分	1 式
排水構造物工	式	1	19,122,297		
作業土工	式	1	1,321,320	；床掘り、破砕片除去、埋戻し、基面整正含む	
側溝工	式	1	16,206,566	管 (函) 渠型側溝	10 m
				φ200相当；基礎材、敷モルタル、目地モルタル含む	

積算内訳書

工事名	すさみ串本道路熊谷地区改良工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				プレキャストU型側溝 PU1-B300-H300；基礎材、敷モルタル、目地モルタル含む	448	m
				プレキャストU型側溝 U4-B300-H300(A)；基礎材、敷モルタル、目地モルタル含む	58	m
				プレキャストU型側溝 U4-B300-H300(B)；敷モルタル、目地モルタル含む	407	m
管渠工	式	1	93,680	中央排水 高密度ポリエチレン管(有孔管) φ300；フィルター材含む	8	m
集水桝・マンホール工	式	1	1,292,880	現場打ち集水桝 G1-B500-L500-H900 18-8-40(高炉)；基礎材、コンクリート、型枠含む	2	箇所
				現場打ち集水桝 G1-B500-L500-H900 18-8-40(高炉)；基礎材、コンクリート、型枠含む	4	箇所
				現場打ち集水桝 (軟岩部) G1-B500-L500-H900 18-8-40(高炉)；コンクリート、型枠含む	3	箇所
				現場打ち集水桝 G1-B500-L500-H800 18-8-40(高炉)；基礎材、コンクリート、型枠含む	3	箇所
				暗渠桝 B600-L600-H600 18-8-40(高炉)；基礎材、コンクリート、型枠含む	1	箇所
				蓋 グレーチング 蓋 500×500用 T-25 ボルト固定 普通目；	12	組
				蓋 現場打ちコンクリート蓋 暗渠桝用 900×900 24-12-25(高炉)；コンクリート、鉄筋、型枠含む	1	枚
排水工	式	1	207,851	縦排水 PU1-B240-H240(ソケット付) 18-8-40(高炉)；目地モルタル、コンクリート、型枠、養生含む	6	m

積算内訳書

工事名	すさみ串本道路熊谷地区改良工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				蓋 縞鋼板蓋 B240用 440×600 t=3.2mm 溶融亜鉛メッキ HDZT63 ; コンクリートアンカー含む	11 枚
舗装工	式	1	42,044,098		
舗装準備工 (ICT)	式	1	1,239,853	不陸整正 (ICT) 補足材無し ;	9,530 m2
橋面防水工	式	1	6,012,780	橋面防水 (熊谷川第一橋) ; 下地処理、接着剤、端部処理、床版排水材含む 橋面防水 (熊谷川第二橋) ; 下地処理、接着剤、端部処理、床版排水材含む	998 m2 1,890 m2
アスファルト舗装工	式	1	9,172,170	調整コンクリート (熊谷川第一橋) 18-8-25 (高炉) ; 基層 (車道・路肩部) (熊谷川第一橋) 密粒度アスコン (20) 平均舗装厚 50mm 3.0m超 ; 基層 (車道・路肩部) (熊谷川第二橋) 密粒度アスコン (20) 舗装厚 40mm 3.0m超 ;	97 m3 998 m2 1,890 m2
アスファルト舗装工 (ICT)	式	1	23,859,735	下層路盤 (車道・路肩部) (ICT) 再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm ; 上層路盤 (車道・路肩部) (ICT) 粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 150mm ;	10,350 m2 10,200 m2
アスファルト舗装工 (ICT)	式	1	1,759,560	下層路盤 (車道・路肩部) (ICT) 再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 200mm ;	1,720 m2
踏掛版設置工	式	1	6,340,540		
踏掛版設置工	式	1	6,340,540	踏掛版設置 (熊谷川第一橋A1橋台) 24-12-25 (20) (高炉) ; コンクリート、鉄筋、型枠、目地材、スパ イラル筋、アンカーキャップ、充填防食材、路盤紙、は	22 m3

積算内訳書

工事名	すさみ串本道路熊谷地区改良工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				つり、鉄筋切断、埋戻含む		
				踏掛版設置	23	m3
				(熊谷川第一橋A2橋台)		
				24-12-25(20)(高炉)；コンクリート、鉄筋、型枠、目地		
				材、スパ イラル筋、アンカーキャップ、充填防食材、路盤紙、は		
				つり、鉄筋切断、埋戻含む		
				踏掛版設置	22	m3
				(熊谷川第二橋A1橋台)		
				24-12-25(20)(高炉)；コンクリート、鉄筋、型枠、目地		
				材、スパ イラル筋、アンカーキャップ、充填防食材、路盤紙含む		
				踏掛版設置	22	m3
				(熊谷川第二橋A2橋台)		
				24-12-25(20)(高炉)；コンクリート、鉄筋、型枠、目地		
				材、スパ イラル筋、アンカーキャップ、充填防食材、路盤紙含む		
防護柵工	式	1	37,736,390			
防止柵工	式	1	37,736,390	立入防止柵	871	m
				柵高H=2.5m 獣害対策部 鋼管基礎 勾配20° 以		
				下；押えアンカー、モルタル充填含む		
				立入防止柵	343	m
				柵高H=2.5m 獣害対策部 鋼管基礎 勾配20° 超4		
				0° 以下；押えアンカー、モルタル充填含む		
				立入防止柵	158	m
柵高H=2.5m 獣害対策部 鋼管基礎 勾配40° 超4						
5° 以下；押えアンカー、モルタル充填含む						
門扉	1	基				
両開き 柵高H=2.5m 獣害対策部 鋼管基礎；押						
えアンカー、モルタル充填含む						
門扉	3	基				
片開き 柵高H=2.5m 獣害対策部 鋼管基礎；押						
えアンカー、モルタル充填含む						
道路付属施設工	式	1	36,782,037			

積算内訳書

工事名		すさみ串本道路熊谷地区改良工事			
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
作業土工		式	1	5,645,560	；床掘り、埋戻し、基面整正、路床材、基礎材、保護砂含
配管・配線工	式	1	11,076,997	地中配管	2 m
				FEP 径 50mm×1条；呼び線含む	
				地中配管	5 m
				FEP 径 50mm×1条(難燃FEP×1)；呼び線含む	
				地中配管	53 m
				FEP 径 50mm×2条；呼び線含む	
				地中配管	483 m
				FEP 径 50mm×2条(難燃FEP×2)；呼び線含む	
				地中配管	53 m
				FEP 径 50mm×3条；呼び線含む	
				地中配管	6 m
				FEP 径 50mm×3条(難燃FEP×3)；呼び線含む	
				地中配管	20 m
				FEP 径 50mm×4条；呼び線含む	
				地中配管	10 m
				FEP 径 50mm×5条；呼び線含む	
				地中配管	2 m
				FEP 径 50mm×9条；呼び線含む	
				地中配管	33 m
				FEP 径 50mm×11条；呼び線含む	
				地中配管	42 m
				FEP 径 80mm×2条；呼び線含む	
				地中配管	483 m
				FEP 径 80mm×2条(難燃FEP×2)；呼び線含む	
				地中配管	644 m
				本体管φ300 さや管 FEP 径 50mm×6条；呼び線、ヘルマウス含む	
				地中配管	6 m
				角型多条電線管 FEP(難燃性) 径 50mm×4条；呼び線含む	
				地中配管	9 m
				角型多条電線管 FEP(難燃性) 径 50mm×6条；	

積算内訳書

工事名	すさみ串本道路熊谷地区改良工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				呼び線含む 地中配管	6	m
				角型多条電線管 FEP(難燃性) 径 50mm×8条 ;		
				呼び線含む 露出管路	58	m
				厚鋼電線管 G54 ; 呼び線含む 露出管路	9	m
				厚鋼電線管 G70 ; 呼び線含む		
				ヘルマウス FEP用 φ 50mm用 ;	91	個
				ヘルマウス FEP用 φ 80mm用 ;	10	個
				ヘルマウス FEP(難燃性)用 φ 50mm用 ;	22	個
				ヘルマウス FEP(難燃性)用 φ 80mm用 ;	18	個
				ヘルマウス 角型FEP(難燃性)用 50mm用 ;	18	個
				埋設標識シート敷設 W=300 折込み2倍 ;	679	m
				埋設標識シート敷設 W=600 折込み2倍 ;	644	m
ハンドホール工	式	1	5,955,000	プレキャストハンドホール H1-9型 600×600×900 ; 基礎材、受枠、鉄蓋、シン タ-錠含む	10	箇所
				プレキャストハンドホール H2-9型 900×900×900 ; 基礎材、受枠、鉄蓋、シン タ-錠含む	3	箇所
				ハンドホール HH-2型 1480×950×1500 ; 基礎材、受枠、鉄蓋、シ リタ-錠、無収縮モルタル含む	6	箇所
照明工	式	1	86,050	照明柱基礎 φ 500×1700 ; 基礎材、コンクリート、スパイラルタクト、アンカ- ボルト、接地、電線含む	1	基

積算内訳書

工事名	すさみ串本道路熊谷地区改良工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
輝度計基礎設置工	式	1	58,670	輝度計基礎 φ500×900；基礎材、コンクリート、スパイラルダクト、アンカーボルト含む 1 基
分電盤基礎設置工	式	1	132,100	分電盤基礎 B1400×L3000×H500；基礎材、コンクリート、型枠含む 1 基
階段工	式	1	13,827,660	再生プラスチック階段 W=1000mm；ステップ、手摺、支柱、固定金具、角材、鉄筋杭、支持金物含む 154 m
仮設工	式	1	2,241,550	
交通管理工	式	1	2,241,550	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	162,546,914	
共通仮設費	式	1	18,137,180	
共通仮設費	式	1	2,679,180	
技術管理費	式	1	1,234,180	システム初期費(ICT) 道路施設基本データ作成費用 1 式 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,445,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	15,458,000	
純工事費	式	1	180,684,094	
現場管理費	式	1	53,717,000	
工事原価	式	1	234,401,094	
一般管理費等	式	1	35,858,906	
工事価格	式	1	270,260,000	