

積算内訳書

1. 工事名

工事名	すさみ串本道路田並西地区改良工事
工事地名	和歌山県東牟婁郡串本町江田地先

2. 工事内容

1) 事務所名	紀南河川国道事務所 工務第三課		
2) 主 工 種	道路改良工事		
3) 工 期	310日間	自	令和 7年10月26日
		至	令和 8年 8月31日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	すさみ串本道路田並西地区改良工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路改良	式	1	121,436,007	
道路土工	式	1	13,526,396	
路床盛土工	m3	220	1,313,548	路床盛土 1 式 2.5m未満； 路床盛土 1 式 2.5m以上4.0m未満；
路床盛土工 (ICT)	m3	160	56,736	路床盛土 (ICT) 1 式
防草コンクリート	式	1	11,978,462	張りコンクリート 266 m2 (1号) 18-8-40 (高炉) t=100mm；目地材、型枠、養生含む 張りコンクリート 661 m2 (2号) 18-8-40 (高炉) t=100mm；目地材、養生含む 張りコンクリート 1,594 m2 (5号) 18-8-40 (高炉) t=100mm；型枠、目地材含む
残土処理工	式	1	177,650	土砂等運搬 1 式 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 片道運搬距離L=5.5km以下 DID無； 残土等処分 1 式
排水構造物工	式	1	14,371,192	
作業土工	式	1	759,490	；床掘り、破砕片除去、埋戻し、基面整正含む
側溝工	式	1	11,518,790	プレキャストU型側溝 163 m PU1-B300-H300 (A)；基礎材、敷モルタル、目地モルタル含む プレキャストU型側溝 313 m PU1-B300-H300 (C)；均しコンクリート、均し型枠、敷モルタル、目地モルタル含む

積算内訳書

工事名	すさみ串本道路田並西地区改良工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				プレキャストU型側溝 PU3-B300-H300(A) ; 基礎材、敷モルタル、目地モルタル含む	310	m
				プレキャストU型側溝 PU3-B300-H300(B) ; 敷モルタル、目地モルタル含む	324	m
管渠工	式	1	5,812	暗渠排水管 高密度ポリエチレン管 φ300 ダブル構造 ;	1	m
集水桝・マンホール工	式	1	2,087,100	現場打ち集水桝 G1-B500-L500-H900 18-8-40(高炉) ; 基礎材、コンクリート、型枠含む	12	箇所
				現場打ち集水桝 G1-B1000-L1000-H1700 18-8-40(高炉) ; 基礎材、コンクリート、型枠、足掛金具含む	2	箇所
				現場打ち集水桝 G2-B500-L500-H800 18-8-40(高炉) ; 基礎材、コンクリート、型枠含む	1	箇所
				蓋 グレーチング 蓋 500×500用 T-25 ボルト固定 普通目 ;	12	組
				蓋 グレーチング 蓋 1000×1000用 T-25 ボルト固定 普通目 2枚/組 ;	2	組
				蓋 縞鋼板蓋 500×500用 t=6.0mm HDZT77 ; コンクリートアンカー含む	1	組
舗装工	式	1	43,870,690			
舗装準備工(ICT)	式	1	1,338,729	不陸整正(ICT) 補足材無し ;	10,290	m2
橋面防水工	式	1	6,892,300	橋面防水 ; 下地処理、接着剤、端部処理、床版排水材含む	3,140	m2
アスファルト舗装工	式	1	8,446,600	基層(車道・路肩部) 密粒度アスコン(20) 平均舗装厚 60mm 3.0m超 ;	3,140	m2

積算内訳書

工事名	すさみ串本道路田並西地区改良工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
アスファルト舗装工 (ICT)	式	1	26,476,961	下層路盤(車道・路肩部) (ICT) 再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 150mm ;	11,410	m2
				上層路盤(車道・路肩部) (ICT) 粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 150mm ;	11,360	m2
アスファルト舗装工 (ICT)	式	1	716,100	下層路盤(車道・路肩部) (ICT) 再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 200mm ;	700	m2
踏掛版設置工	式	1	1,665,660			
踏掛版設置工	式	1	1,665,660	踏掛版設置 (江田川橋A2橋台) 24-12-25 (20) (高炉) ; コンクリート、鉄筋、型枠、目地 材、スパ イラル筋、アンカーキャップ、充填防触材、路盤紙含む	23	m3
道路付属施設工	式	1	31,354,269			
作業土工	式	1	4,066,640	; 床掘り、埋戻し、基面整正、路床材、基礎材、保 護砂含		
配管・配線工	式	1	8,045,179	地中配管 FEP 径50mm×2条 ; 呼び線含む	64	m
				地中配管 FEP 径50mm×3条 ; 呼び線含む	10	m
				地中配管 FEP 径50mm×4条 ; 呼び線含む	13	m
				地中配管 FEP 径50mm×4条 (FEP×2条 難燃性FEP×2条) ; 呼び線含む	4	m
				地中配管 FEP 径50mm×7条 (FEP×3条 難燃性FEP×4条) ; 呼び線含む	54	m
				地中配管 本体管 φ 300 さや管 FEP 径50mm×6条 ; 呼び線 、ヘルマウス含む	630	m
				ヘルマウス FEP用 φ 50mm用 ;	37	個
				ヘルマウス	22	個

積算内訳書

工事名	すさみ串本道路田並西地区改良工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				難燃性FEP用 φ 50mm用 ; 埋設標識シート敷設 W=300 折込み2倍 ; 埋設標識シート敷設 W=600 折込み2倍 ;	152 m 632 m
ハントホル工	式	1	2, 620, 200	プレキャストハントホル H1-9型 600×600×900 ; 基礎材、受枠、鉄蓋、シン ター錠含む ハントホル HH-2型 1480×950×1500 ; 基礎材、受枠、鉄蓋、シ リント錠、無収縮モルタル含む	5 箇所 3 箇所
警報表示板基礎工	式	1	453, 300	警報表示板基礎 4300×1100×1000 24-12-25(20) (高炉) ; 基礎 材、コンクリート、型枠、鉄筋、アンカーボルト含む	1 基
階段工	式	1	16, 168, 950	再生プラスチック階段 W=1000mm ; ステップ、手摺、支柱、固定金具、角材、鉄 筋杭、支持金物含む	177 m
橋梁付属物工	式	1	14, 706, 300		
伸縮装置工	式	1	14, 706, 300	鋼製伸縮装置 遊間250 伸縮量120 ; 後打ちコンクリート、補強鉄筋、 乾式止水材、バックアップ材、シール材、カバープレート、アンカー 含む	23. 5 m
仮設工	式	1	1, 941, 500		
交通管理工	式	1	1, 941, 500	交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	121, 436, 007		
共通仮設費	式	1	14, 250, 180		
共通仮設費	式	1	2, 386, 180		

積算内訳書

工事名	すさみ串本道路田並西地区改良工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
技術管理費	式	1	1,234,180	システム初期費(ICT) 1 式 道路施設基本データ作成費用 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,152,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	11,864,000	
純工事費	式	1	135,686,187	
現場管理費	式	1	40,936,000	
工事原価	式	1	176,622,187	
一般管理費等	式	1	28,097,813	
工事価格	式	1	204,720,000	