

積算内訳書

1. 工事名

工事名	すさみ串本道路田並東地区改良工事
工事地名	(自)和歌山県東牟婁郡串本町田並上地先 (至)和歌山県東牟婁郡串本町田並地先

2. 工事内容

1) 事務所名	紀南河川国道事務所	工務第三課
2) 主 工 種	道路改良工事	
3) 工 期	334日間	自 令和 7年10月 1日 至 令和 8年 8月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	すさみ串本道路田並東地区改良工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路改良	式	1	110,451,501		
道路土工	式	1	16,063,402		
路床盛土工	m3	280	1,702,648	路床盛土	1 式
				2.5m未満；	
				路床盛土	1 式
路床盛土工	m3	200	70,920	2.5m以上4.0m未満；	
				路床盛土 (ICT)	1 式
防草コンクリート	式	1	13,685,824	張りコンクリート	911 m2
				(1号)	
				18-8-40 (高炉) t=100mm；型枠、目地材、養生含む	
				張りコンクリート	581 m2
				(2号)	
				18-8-40 (高炉) t=100mm；目地材、養生含む	
防草コンクリート	式	1	13,685,824	張りコンクリート	1,068 m2
				(5号)	
				18-8-40 (高炉) t=100mm；型枠、目地材含む	
				張りコンクリート	272 m2
				(6号)	
				18-8-40 (高炉) t=100mm；型枠、目地材、養生含む	
残土処理工	式	1	604,010	土砂等運搬	1 式
				土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 片道運搬距離L=5.5km以下 DID無；	
				残土等処分	1 式
排水構造物工	式	1	20,925,511		
作業土工	式	1	1,571,965	；床掘り、破砕片除去、埋戻し、基面整正含む	
側溝工	式	1	14,704,056	プレキャストU型側溝	274 m
				PU1-B300-H300 (A)；基礎材、敷モルタル、目地モルタル	

積算内訳書

工事名	すさみ串本道路田並東地区改良工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				含む	
				プレキャストU型側溝 PU1-B300-H300(C) ; 均しコンクリート、均し型枠、敷モルタル、目地モルタル含む	231 m
				プレキャストU型側溝 PU3-B300-H300(B) ; 敷モルタル、目地モルタル含む	658 m
				プレキャストU型側溝 PU3-B300-H400(B) ; 敷モルタル、目地モルタル含む	49 m
				プレキャストU型側溝 PU1-B600-H600 ; 基礎材、敷モルタル、目地モルタル含む	5 m
				プレキャストU型側溝 横断側溝 B300-H300 ; 基礎材、敷モルタル、目地モルタル、グレーチング 蓋含む	17 m
				自由勾配側溝 縦断用 B300-H400～700 18-8-40(高炉) ; 基礎材、基礎コンクリート、型枠、インバートコンクリート、目地モルタル含む	10 m
				側溝蓋 グレーチング 蓋 自由勾配側溝用 B300用 ;	8 枚
管渠工	式	1	100,600	鉄筋コンクリート台付管 D400 ; 基礎材、敷モルタル、目地モルタル含む	5 m
集水桝・マンホール工	式	1	4,142,780	現場打ち集水桝 G1-B500-L500-H900 18-8-40(高炉) ; 基礎材、コンクリート、型枠含む	7 箇所
				現場打ち集水桝 G1-B700-L700-H1300 18-8-40(高炉) ; 基礎材、コンクリート、型枠、足掛金具含む	2 箇所
				現場打ち集水桝 G1-B1000-L1000-H1700 24-12-25(高炉) ; 基礎材、均しコンクリート、均し型枠、コンクリート、型枠、鉄筋、足掛金具含む	1 箇所
				現場打ち集水桝 G1-B1000-L1000-H2000 24-12-25(高炉) ; 基礎材、均しコンクリート、均し型枠、コンクリート、型枠、鉄筋、足	3 箇所

積算内訳書

工事名	すさみ串本道路田並東地区改良工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				掛金具、足場含む	
				現場打ち集水桝	1 箇所
				G2-B800-L800-H1100 18-8-40(高炉) ; 基礎材、 コンクリート、型枠、足掛金具含む	
				現場打ち集水桝	2 箇所
				G2-B1000-L1000-H1400 18-8-40(高炉) ; 基礎材 、コンクリート、型枠、足掛金具含む	
				蓋	7 組
				グレーチング 蓋 500×500用 T-25 ボルト固定 普通目 ;	
				蓋	2 組
				グレーチング 蓋 700×700用 T-25 ボルト固定 普通目 ;	
				蓋	4 組
排水工	式	1	406, 110	グレーチング 蓋 1000×1000用 T-25 ボルト固定 普通 目 2枚/組 ;	
				蓋	1 組
				縞鋼板蓋 800×800用 t=6.0mm HDZT56 ;	
				蓋	2 組
				縞鋼板蓋 1000×1000用 t=6.0mm HDZT77 2枚/ 組 ; コンクリートアンカー含む	
				縦排水	5 m
				PU1-B400-H400(ソケット付) 18-8-40(高炉) ; 目地モ ルタル、コンクリート、型枠、養生含む	
				蓋	5 枚
				縞鋼板蓋 B400用 600×600 t=6.0mm 溶融亜鉛メ ッキ HDZT77 ; コンクリートアンカー含む	
				蓋	10 枚
				(2号飛散防止蓋) 縞鋼板蓋 B300用 500×600 t=3.2mm 溶融亜鉛メ ッキ HDZT63 ; コンクリートアンカー含む	
舗装工	式	1	35, 979, 321		

積算内訳書

工事名	すさみ串本道路田並東地区改良工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
舗装準備工 (ICT)	式	1	1,656,173	不陸整正 (ICT) 補足材無し；	12,730	m2
アスファルト舗装工 (ICT)	式	1	33,383,011	下層路盤 (車道・路肩部) (ICT) 再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 150mm；	14,410	m2
				上層路盤 (車道・路肩部) (ICT) 粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 150mm；	14,310	m2
アスファルト舗装工 (ICT)	式	1	940,137	下層路盤 (車道・路肩部) (ICT) 再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 200mm；	919	m2
道路付属施設工	式	1	37,183,217			
作業土工	式	1	4,905,735	；床掘り、破砕片除去、埋戻し、基面整正、路床材、基礎材、保護砂含む		
配管・配線工	式	1	10,183,182	地中配管 FEP 径 50mm×1条；呼び線含む	2	m
				地中配管 FEP 径 50mm×4条；呼び線含む	59	m
				地中配管 FEP 径 50mm×6条；呼び線含む	11	m
				地中配管 本体管 φ300 さや管 FEP 径 50mm×6条；呼び線、ヘルマウス含む	830	m
				ヘルマウス FEP用 φ50mm用；	24	個
				埋設標識シート敷設 W=300 折込み2倍；	72	m
				埋設標識シート敷設 W=600 折込み2倍；	830	m
ハントホル工	式	1	2,503,800	プレキャストハントホル H1-9型 600×600×900；基礎材、受枠、鉄蓋、シンダー錠含む	2	箇所
				ハントホル HH-2型 1480×950×1500；基礎材、受枠、鉄蓋、シンダー錠、無収縮モルタル含む	4	箇所

積算内訳書

工事名	すさみ串本道路田並東地区改良工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
警報表示板基礎工	式	1	467,900	警報表示板基礎 1 基 3100×1200×1200 24-12-25(20) (高炉) ; 基礎材、コンクリート、型枠、鉄筋、アンカーボルト含む
階段工	式	1	19,122,600	再生プラスチック階段 210 m W=1000mm ; ステップ、手摺、支柱、固定金具、角材、鉄筋杭、支持金物含む
仮設工	式	1	300,050	
交通管理工	式	1	300,050	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	110,451,501	
共通仮設費	式	1	13,191,180	
共通仮設費	式	1	2,301,180	
技術管理費	式	1	1,234,180	システム初期費 (ICT) 1 式 道路施設基本データ作成費用 1 式
現場環境改善費 (率計上)	式	1	1,067,000	
共通仮設費 (率計上)	式	1	10,890,000	
純工事費	式	1	123,642,681	
現場管理費	式	1	37,476,000	
工事原価	式	1	161,118,681	
一般管理費等	式	1	25,951,319	
工事価格	式	1	187,070,000	