

積算内訳書

1. 工事名

工事名	国道42号みなべ町東岩代地区歩道整備他工事
工事地名	(自)和歌山県日高郡みなべ町山内地先 (至)和歌山県日高郡みなべ町東岩代地先

2. 工事内容

1) 事務所名	紀南河川国道事務所 道路管理課		
2) 主 工 種	道路維持工事		
3) 工 期	163日間	自	令和 7年10月 7日
		至	令和 8年 3月19日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	国道４２号みなべ町東岩代地区歩道整備他工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路維持	式	1	33,174,835		
道路土工	式	1	1,085,203		
掘削工 (ICT)	m3	180	230,040	掘削 (ICT)	1 式
				土砂 小規模 (標準) ;	
路体盛土工	m3	10	63,860	路体 (築堤) 盛土	1 式
				2.5m未満 ;	
法面整形工 (ICT)	式	1	11,070	法面整形 (切土部) (ICT)	10 m2
				切土整形 レ質土、砂及び砂質土、粘性土 小規模 (標準) ;	
防草コンクリート	式	1	45,353	張りコンクリート	11 m2
				(法尻部)	
				18-8-40 (高炉) t=10cm ;	
残土処理工	式	1	734,880	土砂等運搬	1 式
				土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ;	
舗装工	式	1	894,959		
アスファルト舗装工	式	1	66,815	下層路盤 (歩道部)	7 m2
				再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm ;	
				上層路盤 (歩道部)	7 m2
				粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 150mm ;	
				基層 (車道・路肩部)	7 m2
				粗粒度アスコン (20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 ; プライム	
				コート含む	
				表層 (車道・路肩部)	7 m2
				密粒度アスコン (20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 ; タックコ	
				ート含む	
アスファルト舗装工	式	1	828,144	下層路盤 (歩道部)	243 m2
				クラッシュラン C-30 仕上り厚 100mm ;	
				表層 (歩道部)	243 m2
				細粒度アスコン (13) 舗装厚 40mm 1.4m以上 ; プライム	
				コート含む	

積算内訳書

工事名	国道 4 2 号みなべ町東岩代地区歩道整備他工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
排水構造物工		式	1	2, 619, 930		
作業土工		式	1	64, 974	；床掘り、埋戻し、基面整正含む	
側溝工		式	1	635, 900	自由勾配側溝	1 m
					B300-H400 横断用；基礎材、目地モルタル、基礎コンクリート、基礎型枠、インバートコンクリート含む	
					自由勾配側溝	5 m
					B300-H500 横断用；基礎材、目地モルタル、基礎コンクリート、基礎型枠、インバートコンクリート含む	
					自由勾配側溝	4 m
					B300-H600 横断用；基礎材、目地モルタル、基礎コンクリート、基礎型枠、インバートコンクリート含む	
					自由勾配側溝	4 m
					B300-H700 横断用；基礎材、目地モルタル、基礎コンクリート、基礎型枠、インバートコンクリート含む	
					側溝蓋	5 枚
					自由勾配側溝用グレーチング 蓋 300用 T-25 普通目ボルト固定；	
集水桝・マンホール工		式	1	43, 850	現場打ち集水桝	1 箇所
					B500×L300×H400 18-8-40(高炉)；基礎材、コンクリート、型枠含む	
縦排水工		式	1	1, 739, 892	基礎材	2 m2
					RC-40 t=200；	
					コンクリート	4 m3
					18-8-40(高炉)；	
					ペーライコンクリート	1 式
					18-8-40(高炉)；	
					型枠	1 式
					一般型枠；	
縞鋼板蓋		2 枚				
					1100×570 t=6mm HDZT77；コンクリートアンカー含む	
縞鋼板蓋		2 枚			1100×634 t=6mm HDZT77；コンクリートアンカー含む	

積算内訳書

工事名	国道４２号みなべ町東岩代地区歩道整備他工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				縞鋼板蓋	2	枚
				1100×672 t=6mm HDZT77；コンクリートアンカー含む		
				グレーチング蓋	6	組
				歩道用 細目 ボルト固定 600×1420 2枚/組；受 枠含む		
				差し筋	24	本
縦排水工	式	1	87,362	SD345 D13 L=200；削孔含む		
				鉄筋コンクリート台付管	5	m
				D450；基礎材、敷モルタル含む		
				暗渠排水管	11	m
				VPφ200；継手含む		
防草コンクリート	式	1	47,952	張りコンクリート (排水部) 18-8-40(高炉) t=10cm；目地材含む	12	m2
防護柵工	式	1	1,747,620			
防止柵工	式	1	1,747,620	転落(横断)防止柵 柵高 1.1m コンクリート建込 ターグブラウン；削孔、充填 材含む	133	m
区画線工	式	1	16,517			
区画線工	式	1	16,517	溶融式区画線	13	m
				溶融式手動 実線 15cm 白色 厚1.5mm 排水性舗 装無；		
				溶融式区画線	14	m
				溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 白色 厚 1.5mm 排水性舗装無；		
道路付属施設工	式	1	238,409			
道路付属物工	式	1	57,640	車線分離標 H=800 可変式(穿孔式・1本脚)；	2	本
照明工	式	1	180,769	道路照明灯	1	基
				H=8.0m 移設； 照明器具	1	台

積算内訳書

工事名	国道４２号みなべ町東岩代地区歩道整備他工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				移設； 自動点滅器	1 個
				移設； 照明灯基礎設置 □550 スパ イラダ 外 φ500×t0.6×1000；コンクリート、型枠、スパ イラダ 外、接地、アンカーボルト、鉄筋含む	1 個所
擁壁工	式	1	2,830,769		
作業土工	式	1	258,410	；床掘り、埋戻し、基面整正含む	
場所打擁壁工(構造物単位)	式	1	1,429,180	重力式擁壁 1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)；基礎材、コンクリート、型枠、目地板、水抜きパイプ、吸出し防止材含む	19 m3
擁壁嵩上げ工	式	1	1,143,179	コンクリート 18-8-40(高炉)； 型枠 一般型枠； 目地板 瀝青繊維質目地板 t=10mm； チップング 平均厚3cm以下； 差し筋 SD345 D13 L=200；削孔含む	9 m3 1 式 1 m2 54 m2 215 本
石・ブロック積(張)工	式	1	8,086,557		
作業土工	式	1	579,730	；床掘り、埋戻し、基面整正含む	
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)	式	1	7,506,827	現場打基礎コンクリート 18-8-40(高炉) 底幅 52cm 高さ 30cm；基礎材、目地材、型枠、コンクリート含む 現場打基礎コンクリート 18-8-40(高炉) 底幅 55cm 高さ 35cm；基礎材、型枠、コンクリート含む 現場打小口止コンクリート	99 m 8 m 0.5 m3

積算内訳書

工事名	国道４２号みなべ町東岩代地区歩道整備他工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				18-8-40(高炉)；型枠含む コンクリート(間知)ブロック積	161 m2
				控35cm 裏込コンクリート厚 10cm；胴込・裏込コンクリート、 水抜パイプ、目地材含む コンクリート(間知)ブロック積	29 m2
				控35cm 裏込コンクリート厚 15cm；胴込・裏込コンクリート、 水抜パイプ 含む 胴込・裏込材(碎石)	49 m3
				再生碎石 RC-40； 現場打天端コンクリート	8 m3
				18-8-40(高炉)；型枠、目地板含む	
階段工	式	1	635,045		
作業土工	式	1	11,074	；基面整正含む	
階段工	式	1	623,971	基礎材	23 m2
				再生クラッシュラン40～0 敷厚10cm； コンクリート	9 m3
				18-8-40(高炉)； 溶接金網	16 m2
				φ6×100×100； 型枠	1 式
				一般型枠； チップング	0.7 m2
				平均厚3cm以下；	
落石雪害防止工	式	1	4,855,560		
落石防護柵工	式	1	4,855,560	支柱	37 本
				羽付き支柱単管 φ60.5 柵高2.5m； ロープ・繊維製ネット	292 m2
				柵高2.5m 網目 縦45mm×横30mm；	
構造物撤去工	式	1	894,266		

積算内訳書

工事名	国道 4 2 号みなべ町東岩代地区歩道整備他工事									
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳						
防護柵撤去工	式	1	19,420	防護柵(横断・転落防止柵)撤去 柵高1.1m；	28	m				
構造物取壊し工	式	1	322,335	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工；積込み含む	11	m3				
				コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 人力施工；積込み含む	6	m3				
				舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下；	16	m				
				舗装版切断 コンクリート舗装版 15cm以下；	6	m				
				舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚 10cm；積込み含む	17	m2				
				排水構造物撤去工	式	1	1,468	蓋版撤去 グレーチング 蓋 縞鋼板蓋 40kg/枚以下；	6	枚
				落石雪害防止撤去工	式	1	359,424	落石防護柵撤去 柵高0.9m；	104	m
運搬処理工	式	1	191,619	殻運搬 コンクリート殻(無筋) 機械積込；	11	m3				
				殻運搬 コンクリート殻(無筋) 人力積込；	6	m3				
				殻運搬 アスファルト殻；	2	m3				
				殻処分 コンクリート殻(無筋) 機械積込；	11	m3				
				殻処分 コンクリート殻(無筋) 人力積込；	6	m3				
				殻処分 アスファルト殻；	2	m3				
				現場発生品運搬 グレーチング 蓋 縞鋼板蓋 転落防止柵 落石防護柵 ；積込み・荷卸し含む	1	式				
				仮設工	式	1	9,270,000			

積算内訳書

工事名	国道４２号みなべ町東岩代地区歩道整備他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
交通管理工	式	1	9,270,000	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	33,174,835	
共通仮設費	式	1	4,659,180	
共通仮設費	式	1	470,180	
技術管理費	式	1	63,180	道路施設基本データ作成費用 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	407,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	4,189,000	
純工事費	式	1	37,834,015	
現場管理費	式	1	17,638,000	
工事原価	式	1	55,472,015	
一般管理費等	式	1	10,207,985	
工事価格	式	1	65,680,000	