

積算内訳書

1. 工事名

工事名	すさみ串本道路高富地区改良工事
工事地名	和歌山県東牟婁郡串本町高富地先

2. 工事内容

1) 事務所名	紀南河川国道事務所 工務第三課		
2) 主 工 種	道路改良工事		
3) 工 期	351日間	自	令和 7年10月14日
		至	令和 8年 9月30日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	すさみ串本道路高富地区改良工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路改良	式	1	178,049,568	
道路土工	式	1	31,464,182	
掘削工 (ICT)	m3	20	7,040	掘削 (ICT) 1 式 土砂 オープンカット 障害無し 1,000m3未満；
路体盛土工	m3	160	126,080	路体 (築堤) 盛土 1 式 2.5m以上4.0m未満；
路床盛土工	m3	440	2,853,400	路床盛土 1 式 2.5m未満；
法面整形工 (ICT)	式	1	5,228	法面整形 (盛土部) (ICT) 10 m2 法面締固め無 現場制約無；
防草コンクリート	式	1	26,462,834	張りコンクリート 726 m2 (1号) 18-8-40 (高炉) t=100mm；型枠、目地材、養生含む 張りコンクリート 356 m2 (2号) 18-8-40 (高炉) t=100mm；目地材、養生含む 張りコンクリート 2,052 m2 (5号) 18-8-40 (高炉) t=100mm；型枠、目地材含む 張りコンクリート 414 m2 (6号) 18-8-40 (高炉) t=100mm；型枠、目地材、養生含む 張りコンクリート 321 m2 (8号) 18-8-40 (高炉) t=100mm；目地材、養生含む 張りコンクリート 6 m2 (9号) 18-8-40 (高炉) t=100mm；型枠、養生含む 張りコンクリート 930 m2 (10号)

積算内訳書

工事名	すさみ串本道路高富地区改良工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				18-8-40(高炉) t=100mm ; 型枠、目地材含む
残土処理工	式	1	2, 009, 600	土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 片道運搬距離L=2.5km以下 DID無 ; 残土等処分 1 式
石・ブロック積(張)工	式	1	2, 878, 223	
作業土工	式	1	112, 825	; 床掘り、埋戻し、基面整正含む
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)	式	1	2, 178, 418	現場打基礎コンクリート 13 m 18-8-40(高炉) 底幅 55 c m 高さ 35 c m ; 型枠、基礎材、目地材含む 現場打小口止コンクリート 3 m3 18-8-40(高炉) ; 型枠含む コンクリート(間知)ブロック積 48 m2 控え350mm ; 胴込・裏込コンクリート、目地材、水抜きパイプ、吸出し防止材含む 胴込・裏込材(碎石) 18 m3 再生碎石 RC-40 ; 現場打天端コンクリート 0.8 m3 18-8-40(高炉) ; 型枠、目地材含む
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)	式	1	586, 980	現場打基礎コンクリート 9 m 18-8-40(高炉) 底幅 52 c m 高さ 30 c m ; 型枠、基礎材、目地材含む コンクリート(間知)ブロック積 14 m2 控え350mm ; 胴込・裏込コンクリート、目地材、水抜きパイプ、吸出し防止材含む 胴込・裏込材(碎石) 2 m3 再生碎石 RC-40 ; 現場打天端コンクリート 0.6 m3 18-8-40(高炉) ; 型枠、目地材含む
排水構造物工	式	1	31, 458, 627	

積算内訳書

工事名		すさみ串本道路高富地区改良工事				
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
作業土工		式	1	3,936,080	；床掘り、破砕片除去、埋戻し、基面整正含む	
側溝工	式	1	25,264,247		プレキャストU型側溝 PU1-B300-H300(A)；基礎材、敷モルタル、目地モルタル含む	347 m
					プレキャストU型側溝 PU1-B300-H300(B)；敷モルタル、目地モルタル含む	20 m
					プレキャストU型側溝 PU1-B300-H300(C)；均しコンクリート、均し型枠、敷モルタル、目地モルタル含む	275 m
					プレキャストU型側溝 PU1-B450-H450(A)；基礎材、敷モルタル、目地モルタル含む	62 m
					プレキャストU型側溝 PU3-B300-H300(A)；基礎材、敷モルタル、目地モルタル含む	811 m
					プレキャストU型側溝 PU3-B300-H300(B)；敷モルタル、目地モルタル含む	493 m
					プレキャストU型側溝 PU3-B300-H400；基礎材、敷モルタル、目地モルタル含む	125 m
					プレキャストU型側溝 PU3-B400-H400；敷モルタル、目地モルタル含む	97 m
					プレキャストU型側溝 PU3-B400-H500；敷モルタル、目地モルタル含む	162 m
					現場打ち集水桝 G1-B500-L500-H800 18-8-40(高炉)；基礎材、コンクリート、型枠含む	1 箇所
集水桝・マンホール工	式	1	1,368,130		現場打ち集水桝 G1-B500-L500-H900 18-8-40(高炉)；基礎材、コンクリート、型枠含む	10 箇所
					現場打ち集水桝 G1-B500-L500-H1000 18-8-40(高炉)；基礎材、コンクリート、型枠、足掛金具含む	1 箇所
					現場打ち集水桝	1 箇所
					現場打ち集水桝	1 箇所

積算内訳書

工事名	すさみ串本道路高富地区改良工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				G1-B600-L600-H1000 18-8-40(高炉) ; 基礎材、コンクリート、型枠、足掛金具含む	
				蓋	12 組
				グレーチング 蓋 500×500用 T-25 ボルト固定 普通目 ;	
				蓋	1 組
				グレーチング 蓋 600×600用 T-25 ボルト固定 普通目 ;	
排水工	式	1	890, 170	小段排水	15 m
				PU1-B300-H300 18-8-40(高炉) ; 基礎材、敷モルタル、目地モルタル、コンクリート、型枠、目地材、養生含む	
				縦排水	18 m
				PU1-B300-H300(ソケット付) 18-8-40(高炉) ; 目地モルタル、コンクリート、型枠、養生含む	
				蓋	10 枚
				縞鋼板蓋 B300用 500×600 t=3.2mm 溶融亜鉛メッキ HDZT63 ; コンクリートアソカー含む	
舗装工	式	1	42, 740, 058		
舗装準備工(ICT)	式	1	1, 729, 029	不陸整正(ICT)	13, 290 m2
				補足材無し ;	
橋面防水工	式	1	2, 306, 440	橋面防水	1, 090 m2
				; 下地処理、接着剤、端部処理床版排水材含む	
アスファルト舗装工	式	1	3, 876, 950	調整コンクリート	40 m3
				18-8-25(高炉) ;	
				基層(車道・路肩部)	1, 090 m2
				密粒度アスコン(20) 平均舗装厚 50mm 3.0m超 ;	
アスファルト舗装工(ICT)	式	1	30, 520, 809	下層路盤(車道・路肩部)(ICT)	13, 290 m2
				再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm ;	
				上層路盤(車道・路肩部)(ICT)	13, 020 m2
				粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 150mm ;	
アスファルト舗装工(ICT)	式	1	4, 306, 830	下層路盤(車道・路肩部)(ICT)	4, 210 m2
				再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 200mm ;	

積算内訳書

工事名	すさみ串本道路高富地区改良工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
踏掛版設置工	式	1	7,374,960		
踏掛版設置工	式	1	7,374,960	踏掛版設置 (東雨川第一橋A1橋台) 24-12-25(20)(高炉) ; コンクリート、鉄筋、型枠、目地 材、ス ^ハ イ ^ラ ル筋、アンカーキャップ [°] 、充填防食材、路盤紙含む	22 m3
				踏掛版設置 (東雨川第一橋A2橋台) 24-12-25(20)(高炉) ; コンクリート、鉄筋、型枠、目地 材、ス ^ハ イ ^ラ ル筋、アンカーキャップ [°] 、充填防食材、路盤紙含む	14 m3
				踏掛版設置 (釜郷原川橋A1橋台) 24-12-25(20)(高炉) ; コンクリート、鉄筋、型枠、目地 材、ス ^ハ イ ^ラ ル筋、アンカーキャップ [°] 、充填防食材、路盤紙含む	23 m3
				踏掛版設置 (釜郷原川橋A2橋台) 24-12-25(20)(高炉) ; コンクリート、鉄筋、型枠、目地 材、ス ^ハ イ ^ラ ル筋、アンカーキャップ [°] 、充填防食材、路盤紙含む	23 m3
				踏掛版設置 (高富川橋A1橋台) 24-12-25(20)(高炉) ; コンクリート、鉄筋、型枠、目地 材、ス ^ハ イ ^ラ ル筋、アンカーキャップ [°] 、充填防食材、路盤紙含む	22 m3
防護柵工	式	1	5,013,680		
防止柵工	式	1	5,013,680	立入防止柵 柵高H=2.5m 獣害対策部 鋼管基礎 勾配20° 以 下 ; 押えアンカー、モルタル充填含む	196 m
道路付属施設工	式	1	36,600,758		
作業土工	式	1	7,787,154	; 床掘り、埋戻し、基面整正、路床材、基礎材、保 護砂含	
配管・配線工	式	1	18,586,864	地中配管 FEP 径 50mm×2条 ; 呼び線含む	16 m
				地中配管	53 m

積算内訳書

工事名	すさみ串本道路高富地区改良工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				FEP 径 50mm×4条；呼び線含む 地中配管	31 m
				FEP 径 50mm×6条；呼び線含む 地中配管	1,383 m
				本体管φ300 さや管 FEP 径 50mm×6条；呼び線、ヘルマウス含む 露出管路 (土工部)	52 m
				厚鋼電線管 径 54mm；配管支持金具取付、配管支持金具、呼び線含む 露出管路 (橋台部)	48 m
				厚鋼電線管 径 54mm (支給品)；配管支持金具取付、配管支持金具、呼び線含む 露出管路 (橋台部)	31 m
				金属製可とう電線管 #63 (支給品)；呼び線含む プルボックス設置 露出型 300×500×200 亜鉛メッキ (支給品)；コンクリートアンカー含む	3 個
				プルボックス設置 露出型 400×500×200 亜鉛メッキ (支給品)；コンクリートアンカー含む	2 個
				プルボックス設置 露出型 700×700×200 亜鉛メッキ (支給品)；コンクリートアンカー含む	1 個
				プルボックス設置 露出型 800×800×200 亜鉛メッキ (支給品)；コンクリートアンカー含む	2 個
				耐火防護 25mm 露出プルボックス部 (支給品)；	1 箇所
				耐火防護 50mm 露出プルボックス部 (支給品)；	7 箇所

積算内訳書

工事名	すさみ串本道路高富地区改良工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				耐火防護	0.4	m
				12.5mm 露出配管部 厚鋼電線管（支給品）；		
				耐火防護	0.9	m
				12.5mm 露出配管部 金属製可とう電線管（支給品）；		
				耐火防護	4	m
				25mm 露出配管部 厚鋼電線管（支給品）；		
				耐火防護	10	m
				25mm 露出配管部 金属製可とう電線管（支給品）；		
				耐火防護	8	m
				50mm 露出配管部 厚鋼電線管；		
				耐火防護	12	m
				50mm 露出配管部 厚鋼電線管（支給品）；		
				耐火防護	1	箇所
				12.5mm 配管支持金具部（支給品）；		
				耐火防護	8	箇所
				25mm 配管支持金具部（支給品）；		
ハントホール工	式	1	5,527,500	耐火防護	3	箇所
				50mm 配管支持金具部；		
				耐火防護	10	箇所
				50mm 配管支持金具部（支給品）；		
				ヘルマウス	52	個
				FEP用 φ50mm用；		
				埋設標識シート敷設	99	m
				W=300 折込み2倍；		
				埋設標識シート敷設	1,383	m
				W=600 折込み2倍；		
ハントホール工	式	1	5,527,500	プレキャストハントホール	4	箇所
				H1-9型 600×600×900；基礎材、受枠、鉄蓋、シンダー錠含む		
ハントホール				ハントホール	9	箇所
				HH-2型 1480×950×1500；基礎材、受枠、鉄蓋、シンダー錠、無収縮モルタル含む		

積算内訳書

工事名	すさみ串本道路高富地区改良工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
階段工	式	1	4,699,240	再生プラスチック階段 W=1000mm；ステップ、手摺、支柱、固定金具、角材、鉄筋杭、支持金物含む	52 m
橋梁付属物工	式	1	15,471,180		
伸縮装置工	式	1	15,471,180	鋼・ゴム製伸縮装置 (東雨川第一橋A1) 遊間200 伸縮量120；後打ちコンクリート、補強鉄筋、付属品、乾式止水材、カバープレート、アンカー、シーリング材含	11.1 m
				鋼・ゴム製伸縮装置 (東雨川第一橋A2) 遊間200 伸縮量120；後打ちコンクリート、補強鉄筋、付属品、乾式止水材、カバープレート、アンカー、シーリング材含	11.1 m
仮設工	式	1	5,047,900		
交通管理工	式	1	5,047,900	交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	178,049,568		
共通仮設費	式	1	19,213,180		
共通仮設費	式	1	2,262,180		
技術管理費	式	1	686,180	システム初期費(ICT)	1 式
				道路施設基本データ作成費用	1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,576,000		
共通仮設費（率計上）	式	1	16,951,000		
純工事費	式	1	197,262,748		

積算内訳書

工事名	すさみ串本道路高富地区改良工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
現場管理費	式	1	59,027,000	
工事原価	式	1	256,289,748	
一般管理費等	式	1	38,690,252	
工事価格	式	1	294,980,000	