

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 8 すさみ串本道路田子西地区改良工事
工事地名	和歌山県東牟婁郡串本町和深地先

2. 工事内容

1) 事務所名	紀南河川国道事務所	工務第三課
2) 主 工 種	道路改良工事	
3) 工 期	289日間	自 令和 8年 5月12日 至 令和 9年 2月24日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	R 8 すさみ串本道路田子西地区改良工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路改良	式	1	162,464,312		
道路土工	式	1	43,412,213		
掘削工	m3	3,510	5,842,297	掘削 軟岩 オープンカット 障害無 1,000m3以上5,000m3未 満；破砕片除去含む	1 式
				掘削 硬岩 オープンカット 障害無；破砕片除去含む	1 式
				積込(ルース) 土砂 土量50,000m3未満；	1 式
				積込(ルース) 破砕岩 土量50,000m3未満；	1 式
掘削工(ICT)	m3	220	89,166	掘削(ICT) 土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満；	1 式
路肩盛土工	式	1	929,740	路肩盛土	140 m3
法面整形工	式	1	2,482,830	法面整形(切土部) 現場制約有 軟岩II、中硬岩、硬岩；	630 m2
法面整形工(ICT)	式	1	404,280	法面整形(切土部)(ICT) ㇿ質土、砂及び砂質土、粘性土；	220 m2
				法面整形(切土部)(ICT) 軟岩I；	210 m2
防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	式	1	11,468,340	張りｺﾝｸﾘｰﾄ (1号防草対策) 18-8-40(高炉) t=100；型枠、目地材含む	1,937 m2
				張りｺﾝｸﾘｰﾄ (2号防草対策) 18-8-40(高炉) t=100；型枠、目地材、養生含 む	214 m2
				張りｺﾝｸﾘｰﾄ (3号防草対策) 18-8-40(高炉) t=100；目地材、養生含む	205 m2

積算内訳書

工事名	R 8 すさみ串本道路田子西地区改良工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
残土処理工	式	1	22,195,560	土砂等運搬	1	式
				土砂 片道運搬距離12.1km DID無；		
				土砂等運搬	1	式
				軟岩 片道運搬距離12.1km DID無；		
				土砂等運搬	1	式
				硬岩 片道運搬距離12.1km DID無；		
				残土等処分	1	式
法面工	式	1	24,401,470			
法枠工	式	1	18,165,940	吹付枠	641	m2
鉄筋挿入工	式	1	6,235,530	梁断面 300×300；法面清掃、ラス張り、型枠、鉄筋、アンカー、アンカーピン、枠内吹付、水切・間詰モルタル・コンクリート、枠内水抜きパイプ 含む		
				鉄筋挿入	121	本
				SD345 D19 L=3.0m 削孔径φ65mm 削孔長2.6m；削孔、グラウト注入、頭部処理、鉄筋挿入材含む		
				鉄筋挿入	60	本
				SD345 D19 L=4.0m 削孔径φ65mm 削孔長3.6m；削孔、グラウト注入、頭部処理、鉄筋挿入材含む		
石・ブロック積(張)工	式	1	48,630,106			
作業土工	式	1	1,544,712	；床掘り、破砕片除去、埋戻し、基面整正、積込含む		
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)	式	1	24,297,744	ペーライコンクリート	1	式
				18-8-40(高炉)；		
				現場打基礎コンクリート	6	m
				18-8-40(高炉) 底幅 61cm 高さ 40cm；型枠含む		
				現場打基礎コンクリート	9	m
				18-8-40(高炉) 底幅 87cm 高さ 40cm；型枠含む		
				現場打基礎コンクリート	4	m
				18-8-40(高炉) 底幅 100cm 高さ 40cm；型枠含む		

積算内訳書

工事名	R 8 すさみ串本道路田子西地区改良工事							
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳			
					現場打基礎コンクリート	14	m	
					18-8-40(高炉) 底幅 126cm 高さ 40cm ; 基礎材、型枠含む			
					現場打小口止コンクリート	9	m3	
					18-8-40(高炉) ; 型枠含む			
					大型ブロック積	48	m2	
					控え50cm ; 調整コンクリート、調整コンクリート型枠、鉄筋、目地板含む			
					大型ブロック積	70	m2	
					控え70cm ; 調整コンクリート、調整コンクリート型枠、鉄筋、目地板含む			
					大型ブロック積	33	m2	
					控え80cm ; 調整コンクリート、調整コンクリート型枠、鉄筋、目地板含む			
					大型ブロック積	137	m2	
					控え100cm ; 調整コンクリート、調整コンクリート型枠、鉄筋、目地板、水抜きパイプ、吸出し防止材含む			
					胴込・裏込コンクリート	181	m3	
					18-8-40(高炉) ;			
					胴込・裏込材(砕石)	42	m3	
					再生砕石 RC-40 ;			
現場打天端コンクリート	28	m3						
18-8-40(高炉) ; 型枠含む								
土留壁	2	m3						
18-8-40(高炉) ; 型枠、目地板含む								
足場	1	式						
安全ネット必要 ;								
コンクリートブロック工(間知ブロック張)	式	1	22, 322, 871	現場打基礎コンクリート	97	m		
				(タイプ-1)				
				18-8-40(高炉) 底幅 40 c m 高さ 45 c m ; 型枠、均しコンクリート、均し型枠、目地材含む				
				現場打小口止コンクリート	9	m3		
				18-8-40(高炉) ; 型枠、目地材含む				
				間知ブロック張	629	m2		

積算内訳書

工事名		R 8 すさみ串本道路田子西地区改良工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
					150kg/個未満 控え350mm 滑面タイプ 再生砕石 R C-40 18-8-40(高炉) 遮水シート無 ; 調整コンクリート、 胴込・裏込コンクリート、裏込材、吸出し防止材含む		
					目地板	57	m2
					瀝青繊維質目地板t=10 ;		
					現場打天端コンクリート	8	m3
					(タイプ -1, 2)		
					18-8-40(高炉) ; 型枠含む		
					土留壁	0.8	m3
					18-8-40(高炉) ; 型枠、目地板含む		
					水抜きパイプ	106	m
					VP-75 ;		
					足場	1	式
					安全柵必要 ;		
現場打コンクリート張		式	1	464,779	現場打基礎コンクリート	5	m
					(タイプ -4)		
					18-8-40(高炉) 底幅 79.7cm 高さ 30cm ; 型枠 含む		
					鉄筋	1	式
					SD345 D13 ;		
					現場打小口止コンクリート	0.4	m3
					18-8-40(高炉) ; 型枠含む		
					現場打コンクリート張	15	m2
					控え35cm 18-8-40(高炉) ;		
					目地板	2	m2
					瀝青繊維質目地板t=10 ;		
					胴込・裏込材(砕石)	3	m3
					再生砕石 RC-40 ;		
					現場打天端コンクリート	0.5	m3
					(タイプ -1)		
					18-8-40(高炉) ;		
					吸出し防止材	0.6	m2
					ポリエステル繊維不織布 300×300×50 ;		
					水抜きパイプ	4	m

積算内訳書

工事名	R 8 すさみ串本道路田子西地区改良工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
					VP-75 ;	
舗装工		式	1	14, 047, 127		
舗装準備工 (ICT)		式	1	140, 491	不陸整正 (ICT) 補足材無し ;	1, 070 m2
アスファルト舗装工 (ICT)		式	1	12, 336, 856	下層路盤 (車道・路肩部) (ICT) 再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 150mm ; 中央分 離帯路盤含む 上層路盤 (車道・路肩部) (ICT) 粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 150mm ; 中央分 離帯路盤含む	5, 360 m2 5, 250 m2
アスファルト舗装工 (ICT)		式	1	1, 569, 780	下層路盤 (車道・路肩部) (ICT) 再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 200mm ;	1, 530 m2
排水構造物工		式	1	16, 310, 199		
作業土工		式	1	1, 768, 956	; 床掘り、破碎片除去、埋戻し、基面整正、積 込含む	
側溝工		式	1	9, 095, 878	プレキャストU型側溝 PU1-B300-H300 (A) ; 基礎材、敷モルタル、目地モルタル 含む プレキャストU型側溝 PU3-B300-H300 (B) ; 敷モルタル、目地モルタル含む	185 m 753 m
集水桝・マンホール工		式	1	1, 227, 840	現場打ち集水桝 G1-B600-L600-H900 (B) 18-8-40 (高炉) ; 型枠含 む 現場打ち集水桝 G2-B500-L500-H800 (A) 18-8-40 (高炉) ; 基礎材 、型枠含む 現場打ち集水桝 G2-B500-L500-H800 (B) 18-8-40 (高炉) ; 型枠含 む グレーチング 蓋 600×600用 T-25 普通目 ボルト固定 ;	4 箇所 1 箇所 7 箇所 4 組

積算内訳書

工事名	R 8 すさみ串本道路田子西地区改良工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				縞鋼板蓋 500×500用 t=6mm HDZT77 ; コンクリートアンカー含む	8	組
排水工	式	1	4, 217, 525	小段排水 PU1-B300-H300 (A) 18-8-40 (高炉) ; 敷モルタル、目地モルタル、基礎材、コンクリート、型枠、目地板含む	26	m
				小段排水 PU1-B300-H300 (B) 18-8-40 (高炉) ; 敷モルタル、目地モルタル、コンクリート、型枠、目地板含む	101	m
				縦排水 PU1-B240-H240 (ソケット付) ; 敷モルタル、目地モルタル含む	75	m
				縦排水縞鋼板蓋 500×600 t=3.2mm HDZT63 ; コンクリートアンカー含む	35	枚
標識工	式	1	1, 036, 420			
小型標識工	式	1	330, 020	標識基礎 軟岩部 □400×1000 18-8-40 (高炉) ; 均しコンクリート、均し型枠、コンクリート、型枠、作業土工、破砕片除去、積込含む	1	基
				標識基礎 中硬岩部 □400×1000 18-8-40 (高炉) ; 均しコンクリート、均し型枠、コンクリート、型枠、作業土工、破砕片除去、積込含む	1	基
				標識基礎 軟岩部 □800×1100 18-8-40 (高炉) ; 均しコンクリート、均し型枠、コンクリート、型枠、作業土工、破砕片除去、積込含む	2	基
大型標識工	式	1	706, 400	標識基礎 片持式の基礎 B1000×L2700×H1200 24-12-40 (高炉) ; 作業土工、基礎材、均しコンクリート、均し型枠、コンクリート、型枠、鉄筋、アンカーボルト、無収縮剤含む	1	基
情報ボックス工	式	1	11, 814, 704			

積算内訳書

工事名	R 8 すさみ串本道路田子西地区改良工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
作業土工	式	1	3,367,070	；床掘り、基礎材、路床材、基面整正、埋設表示シート設置含む	
管路工(管路部)	式	1	6,882,234	埋設管路	572 m
				本体管φ300 さや管 FEP 径 50mm×6；ベルマウス、呼び線含む 埋設標識シート W=600 折込み2倍；	569 m
ハットホル工	式	1	1,565,400	ハットホル HH-2型(車道部) 1480×950×1500；基礎材、受枠、鉄蓋、シンダー錠、無収縮剤含む	3 箇所
配電線設備工	式	1	936,503		
作業土工	式	1	111,480	；床掘り、埋戻し、保護砂、基面整正含む	
配管・配線工	式	1	202,523	地中配管 FEP50×1；ベルマウス、呼び線含む	15 m
				地中配管 FEP50×2；ベルマウス、呼び線含む	24 m
				地中配管 FEP50×3；ベルマウス、呼び線含む	4 m
				地中配管 FEP50×4；ベルマウス、呼び線含む	26 m
				露出管路 厚鋼電線管 G54；呼び線含む	10 m
				埋設標識シート W=300 折込み2倍；	67 m
ハットホル工	式	1	622,500	プレキャストハットホル H1-9型(車道部) 600×600×900；基礎材、受枠、鉄蓋、シンダー錠、無収縮剤含む	3 箇所
仮設工	式	1	1,875,570		
交通管理工	式	1	1,875,570	交通誘導警備員	1 式

積算内訳書

工事名	R 8 すさみ串本道路田子西地区改良工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
直接工事費	式	1	162,464,312	
共通仮設費	式	1	18,993,230	
共通仮設費	式	1	3,895,230	
運搬費	式	1	1,229,000	重建設機械分解組立輸送費 1 式
技術管理費	式	1	1,285,230	システム初期費(ICT) 1 式 道路施設基本データ作成費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,381,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	15,098,000	
純工事費	式	1	181,457,542	
現場管理費	式	1	52,800,000	
工事原価	式	1	234,257,542	
一般管理費等	式	1	35,292,458	
工事価格	式	1	269,550,000	