

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 8 すさみ串本道路熊谷地区他整備工事
工事地名	自)和歌山県東牟婁郡串本町田子地先 至)和歌山県西牟婁郡すさみ町江住地先

2. 工事内容

1) 事務所名	紀南河川国道事務所	工務第三課
2) 主 工 種	道路改良工事	
3) 工 期	289日間	自 令和 8年 5月14日 至 令和 9年 2月26日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	R 8 すさみ串本道路熊谷地区他整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路改良	式	1	128,317,120	
排水構造物工	式	1	1,152,240	
作業土工	式	1	133,240	；床掘り、埋戻し、基面整正含む
側溝工	式	1	1,019,000	プレキャストU型側溝 100 m PU1-B300×H300；基礎材、敷モルタル、目地モルタル含む
防護柵工	式	1	57,006,810	
防止柵工	式	1	57,006,810	立入防止柵 2,207 m 柵高H=2.5m 獣害対策部 鋼管基礎 勾配20°以下；押えアンカー、モルタル充填含む
道路付属施設工	式	1	43,339,800	
階段工	式	1	43,339,800	再生プラスチック階段 420 m W=600mm 30°；ステップ、手摺、支柱、取付金具、角材、鉄筋杭、手摺支持・手摺補強金物含む 再生プラスチック階段 180 m W=600mm 40°；ステップ、手摺、支柱、取付金具、角材、鉄筋杭、手摺支持・手摺補強金物含む
落石雪害防止工	式	1	24,942,700	
落石防護柵工	式	1	24,942,700	アンカー式落石防護柵 110 m 柵高3.2m 100kJ対応；支柱設置、ワイヤーロープ設置、移動防止ロープ設置、ロープ用緩衝金具設置、金網設置、削孔、鋼材挿入含む 足場(アンカー式) 1 式 ；設置、撤去含む
仮設工	式	1	1,875,570	
交通管理工	式	1	1,875,570	交通誘導警備員 1 式

積算内訳書

工事名	R 8 すさみ串本道路熊谷地区他整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
直接工事費	式	1	128,317,120	
共通仮設費	式	1	13,742,230	
共通仮設費	式	1	1,270,230	
技術管理費	式	1	64,230	道路施設基本データ作成費用 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,206,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	12,472,000	
純工事費	式	1	142,059,350	
現場管理費	式	1	42,759,000	
工事原価	式	1	184,818,350	
一般管理費等	式	1	29,211,650	
工事価格	式	1	214,030,000	