

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 8 すさみ串本道路有田地区舗装工事
工事地名	(自)和歌山県東牟婁郡串本町高富地先 (至)和歌山県東牟婁郡串本町有田地先

2. 工事内容

1) 事務所名	紀南河川国道事務所 工務第三課		
2) 主 工 種	舗装工事		
3) 工 期	256日間	自	令和 8年 6月30日
		至	令和 9年 3月12日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	R 8 すさみ串本道路有田地区舗装工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
舗装	式	1	147,901,004		
舗装工	式	1	59,193,644		
橋面防水工	式	1	3,349,421	成型目地 (有田川橋) 厚5mm 幅40mm 低弾性 ;	1 式
				成型目地 (大山口川橋) 厚5mm 幅40mm 低弾性 ;	1 式
アスファルト舗装工	式	1	34,386,250	基層(車道・路肩部) 粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 ; プライムコート含む	7,050 m2
				表層(車道・路肩部) 密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 ; タックコート含む	6,970 m2
アスファルト舗装工	式	1	355,783	基層(車道・路肩部) 粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 ; プライムコート含む	3 m2
				基層(車道・路肩部) 粗粒度アスコン(20) 平均舗装厚 25mm 3.0m超 ; タックコート含む	91 m2
				表層(車道・路肩部) 密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 ; タックコート含む	94 m2
アスファルト舗装工	式	1	7,324,470	表層(車道・路肩部) 密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 ; プライムコート含む	2,910 m2
アスファルト舗装工	式	1	13,777,720	表層(車道・路肩部) (有田川橋) 密粒度アスコン(20) 舗装厚 40mm 3.0m超 ; タックコート含む	4,360 m2
				表層(車道・路肩部) (大山口川橋)	2,560 m2

積算内訳書

工事名	R 8 すさみ串本道路有田地区舗装工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				密粒度アスコン(20) 舗装厚 40mm 3.0m超；タックコート含む
縁石工	式	1	29,412	
縁石工	式	1	29,412	アスカーフ 細粒度アスコン(13) 195cm2以上215cm2未満；瀝青材含む 19 m
防護柵工	式	1	84,335,740	
路側防護柵工	式	1	19,027,090	ガードレール 813 m Gr-A-4E ダークブラウン；反射テープ、支柱キャップ含む ガードレール 20 m Gr-A-4E(特) ダークブラウン；反射テープ、支柱キャップ含む ガードレール 25 m Gr-A-2E ダークブラウン；反射テープ、支柱キャップ含む ガードレール 32 m Gr-A-2B ダークブラウン；反射テープ、支柱キャップ含む ガードレール 56 m Gr-A-1E ダークブラウン；反射テープ、支柱キャップ含む ガードレール 5 m Gr-A-1E(特) ダークブラウン；反射テープ、支柱キャップ含む ガードレール 16 m 路側用着脱式 支柱間隔1m ダークブラウン；反射テープ、さや管、支柱キャップ含む ガードレール端部処理 (トンネル接続部) 4 箇所 平袖ビーム ダークブラウン；削孔、コンクリートアンカー、ボルト含む ガードレール端部処理 (壁高欄接続部) 4 箇所 平袖ビーム ダークブラウン；削孔、コンクリートアンカー、ボルト含む

積算内訳書

工事名		R 8 すさみ串本道路有田地区舗装工事				
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
中央分離帯防護柵工		式	1	65,308,650	剛性防護柵 (1号) Rr-SBm-FE 排水口@1.0m 根入長100mm；センザイン、補正仕上げ、鋼製型枠、コンクリート、養生材、シーリング材、型枠、鉄筋、目地材含む	72 m
					剛性防護柵 (2号) Rr-SBm-FE 排水口@2.0m 根入長100mm；センザイン、補正仕上げ、鋼製型枠、スリップバナー、コンクリート、養生材、シーリング材、型枠、鉄筋、目地材含む	136 m
					剛性防護柵 (3号) Rr-SBm-FE 排水口@2.0m 根入長250mm；センザイン、補正仕上げ、鋼製型枠、コンクリート、養生材、シーリング材、型枠、鉄筋、目地材含む	22 m
					剛性防護柵 (4号) Rr-SBm-FE 排水口@3.0m 根入長100mm；センザイン、補正仕上げ、鋼製型枠、スリップバナー、コンクリート、養生材、シーリング材、型枠、鉄筋、目地材含む	239 m
					剛性防護柵 (4-1号) Rr-SBm-FE 排水口@3.0m 根入長100mm；センザイン、補正仕上げ、鋼製型枠、コンクリート、養生材、シーリング材、型枠、鉄筋、均しコンクリート、目地材含む	21 m
					剛性防護柵 (10号) Rr-SBm-FE 排水口なし 根入長100mm；センザイン、補正仕上げ、スリップバナー、コンクリート、養生材、シーリング材、型枠、鉄筋、目地材含む	213 m
					剛性防護柵 (10-1号) Rr-SBm-FE 排水口なし 根入長100mm；センザイン、補正仕上げ、スリップバナー、コンクリート、養生材、シーリング材	89 m

積算内訳書

工事名		R 8 すさみ串本道路有田地区舗装工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				、型枠、鉄筋、均しコンクリート、目地含む 剛性防護柵 (11号) Rr-SBm-FE 排水口なし 根入長100mm；セシライン、 補正仕上げ、スリップバレー、コンクリート、養生材、シーリング材 、型枠、鉄筋、均しコンクリート、目地含む	123	m
				剛性防護柵 (12号) Rr-SBm-FE 排水口@5.0m 根入長100mm；セシライン、 補正仕上げ、鋼製型枠、スリップバレー、コンクリート、養生 材、シーリング材、型枠、鉄筋、均しコンクリート、目地含む	136	m
				剛性防護柵 (一般開口部) L=14.25m/箇所 着脱・さや管式 溶融亜鉛メッキ； さや管、すりつけビームプレート、付属品含む	6	箇所
				剛性防護柵 (緊急開口部) L=11.45m/箇所 キャスター式 溶融亜鉛メッキ；型枠、コン クリート、さや管、付属品含む	3	箇所
道路付属施設工	式	1	2,670,908			
道路付属物工	式	1	2,670,908	視線誘導標 φ100 片面反射 土中建込(白) ダークブラウン；床 掘り、埋戻し含む	17	本
				視線誘導標 φ100 片面反射 防護柵取付(白) ダークブラウン； 親子バンド、ボルトナット含む	27	本
				視線誘導標 φ100 片面反射 構造物取付(白) トンネル部(着脱 式)；アンカーボルト、緩み止めナット含む	26	基
				視線誘導標 傾斜プリズム超小型反射体 側壁取付(白)；ステンレス アンカー、緩み止めナット含む	28	基
				視線誘導標	98	基

積算内訳書

工事名	R 8 すさみ串本道路有田地区舗装工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				傾斜プリズム超小型反射体 中央分離帯取付(橙) ；ステンスアンカー、緩み止めナット含む
仮設工	式	1	1,671,300	
交通管理工	式	1	1,671,300	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	147,901,004	
共通仮設費	式	1	15,054,228	
共通仮設費	式	1	1,788,228	
技術管理費	式	1	709,228	道路施設基本データ作成費用 1 式 センサ調整費用 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,079,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	13,266,000	
純工事費	式	1	162,955,232	
現場管理費	式	1	40,103,000	
工事原価	式	1	203,058,232	
一般管理費等	式	1	34,051,768	
工事価格	式	1	237,110,000	