

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 8 すさみ串本道路田並東地区舗装工事
工事地名	(自)和歌山県東牟婁郡串本町田並上地先 (至)和歌山県東牟婁郡串本町田並地先

2. 工事内容

1) 事務所名	紀南河川国道事務所	工務第三課
2) 主 工 種	舗装工事	
3) 工 期	249日間	自 令和 8年 7月 3日 至 令和 9年 3月 8日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	R 8 すさみ串本道路田並東地区舗装工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
舗装	式	1	178,989,576	
舗装工	式	1	81,206,760	
橋面防水工	式	1	1,744,553	成型目地 1 式 厚5mm 幅40mm 低弾性；
アスファルト舗装工	式	1	70,408,800	基層(車道・路肩部) 14,310 m2 粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超；プライムコート含む 表層(車道・路肩部) 14,400 m2 密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超；タックコート含む
アスファルト舗装工	式	1	1,865,897	表層(車道・路肩部) 733 m2 密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超；プライムコート含む 表層(車道・路肩部) 8 m2 密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下；プライムコート含む
アスファルト舗装工	式	1	7,187,510	表層(車道・路肩部) 3,610 m2 密粒度アスコン(20) 舗装厚 40mm 3.0m超；タックコート含む
防護柵工	式	1	71,116,840	
路側防護柵工	式	1	22,586,840	ガードレール 1,155 m Gr-A-4E ダークブラウン；反射テープ、支柱キャップ 含む ガードレール 62 m Gr-A-4E(特) ダークブラウン；反射テープ、支柱キャップ 含む ガードレール 4 m Gr-A-2E ダークブラウン；反射テープ、支柱キャップ 含む ガードレール 25 m Gr-A-2B ダークブラウン；反射テープ、支柱キャップ 含む ガードレール 8 m Gr-A-1E ダークブラウン；反射テープ、支柱キャップ 含む

積算内訳書

工事名	R 8 すさみ串本道路田並東地区舗装工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				ガードレール 路側用着脱式 支柱間隔1m ダークブラウン；反射テープ、さや管、支柱キャップ 含む	20	m
				ガードレール端部処理 (壁高欄接続部) 平袖ビーム ダークブラウン；削孔、コンクリートアンカー、ボルト 含む	1	箇所
中央分離帯防護柵工	式	1	48, 530, 000	剛性防護柵 (2号) Rr-SBm-FE 排水口@2. 0m 根入長100mm；センザイン、補正仕上げ、鋼製型枠、スリッパ、コンクリート、養生材、シーリング材、型枠、鉄筋、目地材含む	794	m
				剛性防護柵 (一般開口部) L=14. 25m/箇所 着脱・さや管式 溶融亜鉛メッキ；さや管、すりつけビームプレート、付属品含む	4	箇所
				剛性防護柵 (緊急開口部) L=11. 45m/箇所 キャスター式 溶融亜鉛メッキ；型枠、コンクリート、さや管、付属品含む	2	箇所
道路付属施設工	式	1	19, 766, 766			
道路付属物工	式	1	1, 728, 696	視線誘導標 φ100 片面反射 土中建込（白） ダークブラウン；床掘、埋戻し含む	14	本
				視線誘導標 φ100 片面反射 防護柵取付（白） ダークブラウン；親子バンド、ボルトナット含む	34	本
				視線誘導標 傾斜プリズム超小型反射体 側壁取付（白）；ステンレスアンカー、緩み止めナット含む	18	基
				視線誘導標 傾斜プリズム超小型反射体 中央分離帯取付（橙）；ステンレスアンカー、緩み止めナット含む	66	基

積算内訳書

工事名	R 8 すさみ串本道路田並東地区舗装工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
階段工	式	1	18,038,070	再生プラスチック階段 W=600mm 40° ; ステップ、手摺、支柱、固定金具、角材、鉄筋杭、支持金物含む	137 m
				再生プラスチック階段 W=600mm 30° ; ステップ、手摺、支柱、固定金具、角材、鉄筋杭、支持金物含む	86 m
橋梁付属物工	式	1	5,432,180		
橋梁用防護柵工	式	1	5,432,180	落下物等防止柵 柵高 1.1m アンカーボルト設置無 ;	221 m
仮設工	式	1	1,467,030		
交通管理工	式	1	1,467,030	交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	178,989,576		
共通仮設費	式	1	17,231,507		
共通仮設費	式	1	1,803,507		
技術管理費	式	1	551,507	道路施設基本データ作成費用	1 式
				センサ調整費用	1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,252,000		
共通仮設費（率計上）	式	1	15,428,000		
純工事費	式	1	196,221,083		
現場管理費	式	1	46,759,000		
工事原価	式	1	242,980,083		
一般管理費等	式	1	39,769,917		

積算内訳書

工事名	R 8 すさみ串本道路田並東地区舗装工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
工事価格	式	1	282,750,000	