

# 積算内訳書

## 1. 工事名

|      |                                           |
|------|-------------------------------------------|
| 工事名  | R 8 すさみ串本道路小河瀬地区舗装工事                      |
| 工事地名 | (自)和歌山県西牟婁郡すさみ町里野地先<br>(至)和歌山県東牟婁郡串本町和深地先 |

## 2. 工事内容

|          |           |                                |
|----------|-----------|--------------------------------|
| 1) 事務所名  | 紀南河川国道事務所 | 工務第三課                          |
| 2) 主 工 種 | 舗装工事      |                                |
| 3) 工 期   | 263日間     | 自 令和 8年 6月30日<br>至 令和 9年 3月19日 |
| 4) 工事概要  |           |                                |

# 積算内訳書

| 工事名        | R 8 すさみ串本道路小河瀬地区舗装工事 |     |             |                                                       |          |
|------------|----------------------|-----|-------------|-------------------------------------------------------|----------|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位                  | 数 量 | 金 額         | 細 別 内 訳                                               |          |
| 舗装         | 式                    | 1   | 128,951,276 |                                                       |          |
| 舗装工        | 式                    | 1   | 54,313,936  |                                                       |          |
| 橋面防水工      | 式                    | 1   | 1,792,437   | 成型目地<br>(里野西池川橋)<br>厚5mm 幅40mm 低弾性 ;                  | 1 式      |
|            |                      |     |             | 成型目地<br>(小河瀬谷川橋)<br>厚5mm 幅40mm 低弾性 ;                  | 1 式      |
| アスファルト舗装工  | 式                    | 1   | 37,805,000  | 基層(車道・路肩部)<br>粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 ; プライムコート含む  | 7,450 m2 |
|            |                      |     |             | 表層(車道・路肩部)<br>密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 ; タックコート含む   | 7,360 m2 |
| アスファルト舗装工  | 式                    | 1   | 214,279     | 基層(車道・路肩部)<br>粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 ; プライムコート含む  | 2 m2     |
|            |                      |     |             | 基層(車道・路肩部)<br>粗粒度アスコン(20) 平均舗装厚 25mm 3.0m超 ; タックコート含む | 53 m2    |
|            |                      |     |             | 表層(車道・路肩部)<br>密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 ; タックコート含む   | 54 m2    |
| アスファルト舗装工  | 式                    | 1   | 6,856,540   | 表層(車道・路肩部)<br>密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 ; プライムコート含む  | 2,620 m2 |
| アスファルト舗装工  | 式                    | 1   | 7,645,680   | 表層(車道・路肩部)<br>密粒度アスコン(20) 舗装厚 40mm 3.0m超 ; タックコート含む   | 3,690 m2 |
| 防護柵工       | 式                    | 1   | 70,363,890  |                                                       |          |
|            |                      |     |             |                                                       |          |

# 積算内訳書

| 工事名        | R 8 すさみ串本道路小河瀬地区舗装工事 |     |            |                                                                                     |     |    |
|------------|----------------------|-----|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位                  | 数 量 | 金 額        | 細 別 内 訳                                                                             |     |    |
| 路側防護柵工     | 式                    | 1   | 21,097,510 | ガードレール                                                                              | 892 | m  |
|            |                      |     |            | Gr-A-4E ダークブラウン；反射テープ、支柱キャップ 含む                                                     |     |    |
|            |                      |     |            | ガードレール                                                                              | 163 | m  |
|            |                      |     |            | Gr-A-4E(特) ダークブラウン；反射テープ、支柱キャップ 含む                                                  |     |    |
|            |                      |     |            | ガードレール                                                                              | 16  | m  |
|            |                      |     |            | Gr-A-2E ダークブラウン；反射テープ、支柱キャップ 含む                                                     |     |    |
|            |                      |     |            | ガードレール                                                                              | 32  | m  |
|            |                      |     |            | Gr-A-1E ダークブラウン；反射テープ、支柱キャップ 含む                                                     |     |    |
|            |                      |     |            | ガードレール                                                                              | 22  | m  |
| 中央分離帯防護柵工  | 式                    | 1   | 49,266,380 | 路側用着脱式 支柱間隔1m ダークブラウン；反射テープ、さや管、支柱キャップ 含む                                           |     |    |
|            |                      |     |            | ガードレール端部処理                                                                          | 1   | 箇所 |
|            |                      |     |            | (トンネル接続部)                                                                           |     |    |
|            |                      |     |            | 平袖ヒーム ダークブラウン；削孔、コンクリートアンカー、ボルト 含む                                                  |     |    |
|            |                      |     |            | ガードレール端部処理                                                                          | 3   | 箇所 |
|            |                      |     |            | (壁高欄接続部)                                                                            |     |    |
|            |                      |     |            | 平袖ヒーム ダークブラウン；削孔、コンクリートアンカー、ボルト 含む                                                  |     |    |
|            |                      |     |            | 剛性防護柵                                                                               | 70  | m  |
|            |                      |     |            | (1号)                                                                                |     |    |
|            |                      |     |            | Rr-SBm-FE 排水口@1.0m 根入長100mm；センザライン、補正仕上げ、鋼製型枠、コンクリート、養生材、シーリング材、型枠、鉄筋、目地材含む         |     |    |
|            |                      |     |            | 剛性防護柵                                                                               | 192 | m  |
|            |                      |     |            | (2号)                                                                                |     |    |
|            |                      |     |            | Rr-SBm-FE 排水口@2.0m 根入長100mm；センザライン、補正仕上げ、鋼製型枠、スリップ ハー、コンクリート、養生材、シーリング材、型枠、鉄筋、目地材含む |     |    |
|            |                      |     |            | 剛性防護柵                                                                               | 222 | m  |
|            |                      |     |            | (5号)                                                                                |     |    |
|            |                      |     |            | Rr-SBm-FE 排水口@4.0m 根入長100mm；センザライン、補正仕上げ、鋼製型枠、スリップ ハー、コンクリート、養生                     |     |    |

# 積算内訳書

| 工事名        | R 8 すさみ串本道路小河瀬地区舗装工事 |     |           |                                                                                                            |       |
|------------|----------------------|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位                  | 数 量 | 金 額       | 細 別 内 訳                                                                                                    |       |
|            |                      |     |           | 材、シーリング材、型枠、鉄筋、目地材含む                                                                                       |       |
|            |                      |     |           | 剛性防護柵<br>(6号)<br>Rr-SBm-FE 排水口@5.0m 根入長100mm；セシライン<br>、補正仕上げ、鋼製型枠、スリップバー、コンクリート、養生<br>材、シーリング材、型枠、鉄筋、目地材含む | 23 m  |
|            |                      |     |           | 剛性防護柵<br>(8号)<br>Rr-SBm-FE 排水口@6.0m 根入長200mm；セシライン<br>、補正仕上げ、鋼製型枠、コンクリート、養生材、シーリング<br>材、型枠、鉄筋、目地材含む        | 22 m  |
|            |                      |     |           | 剛性防護柵<br>(9号)<br>Rr-SBm-FE 排水口@7.0m 根入長100mm；セシライン<br>、補正仕上げ、鋼製型枠、スリップバー、コンクリート、養生<br>材、シーリング材、型枠、鉄筋、目地材含む | 187 m |
|            |                      |     |           | 剛性防護柵<br>(一般開口部)<br>L=14.25m/箇所 着脱・さや管式 溶融亜鉛メッキ；<br>さや管、すりつけビームプレート、付属品含む                                  | 6 箇所  |
|            |                      |     |           | 剛性防護柵<br>(緊急開口部)<br>L=11.45m/箇所 キャスター式 溶融亜鉛メッキ；型枠、コン<br>クリート、さや管、付属品含む                                     | 3 箇所  |
| 道路付属施設工    | 式                    | 1   | 2,527,870 |                                                                                                            |       |
| 道路付属物工     | 式                    | 1   | 2,527,870 | 視線誘導標<br>φ100 片面反射 土中建込(白) ダークブラウン；床<br>掘り、埋戻し含む                                                           | 16 本  |
|            |                      |     |           | 視線誘導標<br>φ100 片面反射 防護柵取付(白) ダークブラウン；<br>親子バンド、ボルトナット含む                                                     | 40 本  |
|            |                      |     |           | 視線誘導標<br>φ100 片面反射 構造物取付(白) トンネル部(着脱                                                                       | 15 基  |

# 積算内訳書

| 工事名           | R 8 すさみ串本道路小河瀬地区舗装工事 |     |               |                                                                                                                                                          |
|---------------|----------------------|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別    | 単 位                  | 数 量 | 金 額           | 細 別 内 訳                                                                                                                                                  |
|               |                      |     |               | 式) ; アンカーボルト、緩み止めナット含む<br>視線誘導標 24 基<br>傾斜プリズム超小型反射体 側壁取付(白) ; ステンレス<br>アンカー、緩み止めナット含む<br>視線誘導標 95 基<br>傾斜プリズム超小型反射体 中央分離帯取付(橙)<br>; ステンレスアンカー、緩み止めナット含む |
| 仮設工           | 式                    | 1   | 1, 745, 580   |                                                                                                                                                          |
| 交通管理工         | 式                    | 1   | 1, 745, 580   | 交通誘導警備員 1 式                                                                                                                                              |
| 直接工事費         | 式                    | 1   | 128, 951, 276 |                                                                                                                                                          |
| 共通仮設費         | 式                    | 1   | 13, 422, 114  |                                                                                                                                                          |
| 共通仮設費         | 式                    | 1   | 1, 520, 114   |                                                                                                                                                          |
| 技術管理費         | 式                    | 1   | 553, 114      | 道路施設基本データ作成費用 1 式<br>センサ調整費用 1 式                                                                                                                         |
| 現場環境改善費 (率計上) | 式                    | 1   | 967, 000      |                                                                                                                                                          |
| 共通仮設費 (率計上)   | 式                    | 1   | 11, 902, 000  |                                                                                                                                                          |
| 純工事費          | 式                    | 1   | 142, 373, 390 |                                                                                                                                                          |
| 現場管理費         | 式                    | 1   | 35, 835, 000  |                                                                                                                                                          |
| 工事原価          | 式                    | 1   | 178, 208, 390 |                                                                                                                                                          |
| 一般管理費等        | 式                    | 1   | 30, 411, 610  |                                                                                                                                                          |
| 工事価格          | 式                    | 1   | 208, 620, 000 |                                                                                                                                                          |
|               |                      |     |               |                                                                                                                                                          |