

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 8 新宮紀宝道路他整備工事
工事地名	(自) 三重県南牟婁郡紀宝町成川地先 (至) 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町八尺鏡野地先

2. 工事内容

1) 事務所名	紀南河川国道事務所	工務第二課
2) 主 工 種	道路改良工事	
3) 工 期	215日間	自 令和 8年 7月27日 至 令和 9年 2月26日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	R 8 新宮紀宝道路他整備工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路改良	式	1	86,615,049		
道路土工	式	1	28,728,092		
掘削工	m3	18,600	7,110,320	掘削	1 式
				軟岩 オープンカット 障害無 7,000m3以上 ;	
				積込(ルース) 土砂 土量50,000m3未満 ;	1 式
掘削工(ICT)	m3	5,500	1,934,350	掘削(ICT) 土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3以上10,000m3 未満 ;	1 式
路体盛土工(ICT)	m3	18,900	4,670,190	路体(築堤)盛土(ICT) 4.0m以上 ;	1 式
法面整形工	式	1	9,537,220	法面整形(切土部) 現場制約有 軟岩I、軟岩II、中硬岩、硬岩 ;	2,420 m2
法面整形工(ICT)	式	1	803,063	法面整形(切土部)(ICT) け質土、砂及び砂質土、粘性土 ;	500 m2
				法面整形(盛土部)(ICT) 法面締固め無し ;	690 m2
残土処理工	式	1	4,672,949	整地	1 式
				残土受入れ地での処理 ;	
				土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;	1 式
				土砂等運搬 軟岩 ;	1 式
法面工	式	1	822,960		
植生工	式	1	822,960	種子散布 肥料無し 1000m2以上 ; 法面清掃含む	3,240 m2
カバー工	式	1	46,596,137		
場所打函渠工(構造物単位)	式	1	46,596,137	函渠 内幅 9.2m 内高 5.5m 24-12-25(20)(高炉) ; 基礎材、均し型枠、均しコンクリート、型枠、コンクリート、足	491 m3

積算内訳書

工事名	R 8 新宮紀宝道路他整備工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				場、支保含む	
				鉄筋	4.77 t
				SD345 D13；機械式鉄筋定着加工費含む	
				鉄筋	18.88 t
				SD345 D16～25；機械式鉄筋定着加工費含む	
				鉄筋	32.34 t
				SD345 D29～32；ガス圧接含む	
排水構造物工	式	1	9,337,540		
側溝工	式	1	796,270	プレキャストU型側溝	29 m
				PU1-B300-H300；基礎材、敷モルタル、目地モルタル含む	
				プレキャストU型側溝	37 m
				PU1-B450-H450；基礎材、敷モルタル、目地モルタル含む	
集水桝・マンホール工	式	1	595,980	現場打ち集水桝	2 箇所
				G2-B600-L600-H1000；基礎材、コンクリート、型枠含む	
				現場打ち集水桝	3 箇所
				(小段集水桝A)	
				G2-B300-L300-H800；コンクリート、型枠含む	
				現場打ち集水桝	1 箇所
				(小段集水桝B)	
				G2-B300-L300-H800；基礎材、コンクリート、型枠含む	
				蓋	2 枚
				縞鋼板蓋 600×600用 t=6.0mm HDZT77；手掛金物含む	
				蓋	4 枚
				縞鋼板蓋 300×300用 t=6.0mm HDZT77；削孔、コンクリートアンカー、手掛金物含む	
排水工	式	1	7,945,290	小段排水	86 m
				(A)	
				PU1-B300-H300；敷モルタル、目地モルタル、コンクリート、型枠、目地材、養生含む	
				小段排水	47 m
				(B)	
				PU1-B300-H300；敷モルタル、目地モルタル、コンクリート、型枠	

積算内訳書

工事名	R 8 新宮紀宝道路他整備工事						
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳			
				、目地材、養生含む 小段排水 (C) PU1-B300-H300 ; 基礎材、敷モルタル、目地モルタル、コンクリート、型枠、目地材、養生含む 縦排水 (A) PU1-B240-H240 ; 目地モルタル、コンクリート、型枠、目地材、養生含む 蓋 縞鋼板蓋 600×440 t=3.2mm HDZT63 ; 削孔、コンクリートアンカー含む	127	m	
仮設工	式	1	1,130,320				
交通管理工	式	1	1,130,320	交通誘導警備員	1	式	
直接工事費	式	1	86,615,049				
共通仮設費	式	1	11,428,330				
共通仮設費	式	1	2,680,330				
運搬費	式	1	769,100	重建設機械分解組立輸送費	1	式	
技術管理費	式	1	1,210,230	システム初期費(ICT) 道路施設基本データ作成費用	1 1	式 式	
現場環境改善費 (率計上)	式	1	701,000				
共通仮設費 (率計上)	式	1	8,748,000				
純工事費	式	1	98,043,379				
現場管理費	式	1	30,069,000				

積算内訳書

[illegible]

積算内訳書

工事名	R 8 新宮紀宝道路他整備工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路改良		式	1	25,023,731		
道路土工		式	1	5,810,835		
掘削工 (ICT)		m3	2,600	1,110,980	掘削 (ICT)	1 式
路体盛土工 (ICT)		m3	1,800	469,620	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満 ;	
路体盛土工 (ICT)		m3	1,800	469,620	路体 (築堤) 盛土 (ICT)	1 式
法面整形工 (ICT)		式	1	247,500	4.0m以上 ;	
法面整形工 (ICT)		式	1	247,500	法面整形 (盛土部) (ICT)	440 m2
残土処理工		式	1	3,982,735	法面締固め無し ;	
残土処理工		式	1	3,982,735	整地	1 式
残土処理工		式	1	3,982,735	残土受入れ地での処理 ;	
残土処理工		式	1	3,982,735	土砂等運搬	1 式
残土処理工		式	1	3,982,735	土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ;	
残土処理工		式	1	3,982,735	土砂等運搬	1 式
残土処理工		式	1	3,982,735	土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ;	
排水構造物工		式	1	14,833,051		
作業土工		式	1	2,342,284	; 床掘り、埋戻し、基面整正含む	
側溝工		式	1	8,513,563	プレキャストU型側溝	272 m
側溝工		式	1	8,513,563	PU1-B240-H240 ; 基礎材、敷モルタル、目地モルタル含む	
側溝工		式	1	8,513,563	プレキャストU型側溝	61 m
側溝工		式	1	8,513,563	(用水)	
側溝工		式	1	8,513,563	PU1-B300-H300 ; 基礎材、敷モルタル、目地モルタル含む	
側溝工		式	1	8,513,563	プレキャストU型側溝	45 m
側溝工		式	1	8,513,563	PU1-B360-H360 ; 基礎材、敷モルタル、目地モルタル含む	
側溝工		式	1	8,513,563	プレキャストU型側溝	13 m
側溝工		式	1	8,513,563	PU2-B250-H250 ; 基礎材、敷モルタル、目地モルタル含む	
側溝工		式	1	8,513,563	プレキャストU型側溝	28 m
側溝工		式	1	8,513,563	PU3-B250-H250 ; 基礎材、敷モルタル、目地モルタル含む	
側溝工		式	1	8,513,563	自由勾配側溝	21 m
側溝工		式	1	8,513,563	A9号 (用水)	
側溝工		式	1	8,513,563	300×1000×2000 (縦断用) ; 基礎材、敷モルタル、目	

積算内訳書

工事名	R 8 新宮紀宝道路他整備工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				地モルタル含む 自由勾配側溝 A7号(用水) 300×800～1100×2000(縦断用) ; 基礎材、敷モルタル、目地モルタル、インバートコンクリート含む	19 m
				自由勾配側溝 A8号(用水) 600×H1100～H1400×2000(縦断用) ; 基礎材、敷モルタル、目地モルタル、インバートコンクリート含む	40 m
				自由勾配側溝 (支給品) 600×1200×2000(縦断用) ; 基礎材、敷モルタル、目地モルタル、インバートコンクリート含む	1 m
				自由勾配側溝 (支給品) 600×1300×2000(縦断用) ; 基礎材、敷モルタル、目地モルタル、インバートコンクリート含む	27 m
				自由勾配側溝 (支給品) 600×1200×2000(横断用) ; 基礎材、敷モルタル、目地モルタル、インバートコンクリート、グレーチング 蓋含む	8 m
				自由勾配側溝 (支給品) 600×1300×2000(横断用) ; 基礎材、敷モルタル、目地モルタル、インバートコンクリート、グレーチング 蓋含む	2 m
				側溝蓋 コンクリート蓋 PC1-B300 ;	102 枚
				側溝蓋 コンクリート蓋 PC3-B250 ;	27 枚
				側溝蓋 コンクリート蓋 PC4-B250 ;	56 枚
				側溝蓋 コンクリート蓋 PU-B300用 ;	81 枚
				側溝蓋	80 枚

積算内訳書

工事名	R 8 新宮紀宝道路他整備工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
管渠工	式	1	716, 368	コンクリート蓋 PU-B600用；		
				側溝蓋	13	組
				グレーチング 蓋 240用 T-6 普通目；		
				側溝蓋 (支給品)	16	枚
				コンクリート蓋 スリット付き B500用×L2000； 支給品等運搬	1	式
管渠工	式	1	716, 368	ヒューム管(B形管)	16	m
				外圧管1種 D300；基礎材、コンクリート、型枠含む		
				暗渠排水管	0.4	m
				VU-400；保護砂含む		
				鉄筋コンクリート台付管	23	m
集水桝・マンホール工	式	1	3, 154, 210	D300 耐震性ゴムジョイント付；基礎材、敷モルタル、目地 モルタル含む		
				接続管	1	箇所
				VU-200；基礎材、コンクリート、型枠、排水管、削孔含む		
				現場打ち集水桝 AR13 G1-B600-L600-H1500 18-8-40(高炉)；均しコンクリート、均し型枠、コンクリート、型枠、足掛金具含む	1	箇所
				現場打ち集水桝 W3 G1-B900-L900-H1300 18-8-40(高炉)；基礎材、コンクリート、型枠、足掛金具含む	1	箇所
集水桝・マンホール工	式	1	3, 154, 210	現場打ち集水桝 c 4、7 W1、2、7 G2-B500-L500-H500 18-8-40(高炉)；基礎材、コンクリート、型枠含む	5	箇所
				現場打ち集水桝 (たて溝桝(1))C2、5 G2-B500-L500-H500 18-8-40(高炉)；基礎材、コンクリート、型枠含む	2	箇所
				現場打ち集水桝 (たて溝桝(2))C1、3、6	3	箇所

積算内訳書

工事名	R 8 新宮紀宝道路他整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				G2-B500-L500-H500 18-8-40(高炉) ; 基礎材、コンクリート、型枠含む 現場打ち集水桝 2 箇所
				W4 W5 G2-B500-L500-H600 18-8-40(高炉) ; 基礎材、コンクリート、型枠含む 現場打ち集水桝 1 箇所
				AR11 G2-B800-L800-H1500 18-8-40(高炉) ; 均しコンクリート、均し型枠、コンクリート、型枠、足掛金具含む 現場打ち集水桝 1 箇所
				AR10 G2-B800-L800-H1700 18-8-40(高炉) ; 均しコンクリート、均し型枠、コンクリート、型枠、足掛金具含む 現場打ち集水桝 1 箇所
				(たて溝桝(3))AR15 B300-L1913-H296~1090 18-8-40(高炉) ; 均しコンクリート、均し型枠、コンクリート、型枠、鉄筋含む プレキャスト集水桝 1 箇所
				AR14 B800-L1393-H850 ; 基礎材、コンクリート、型枠、敷モルタル含む 蓋 1 組
				グレーチング 蓋 600×600用 T-6 普通目 ボルト固定 ; 蓋 1 組
				グレーチング 蓋 900×900用 T-6 普通目 ボルト固定 ; 蓋 12 枚
				縞鋼板蓋 500×500用 t=6.0mm HDZT77 ; コンクリート削孔、コンクリートアンカー、手掛金物含む 蓋 3 組
				縞鋼板蓋 800×800用(2枚掛) t=6.0mm HDZT77 ; コンクリート削孔、コンクリートアンカー、手掛金物含む

積算内訳書

工事名	R 8 新宮紀宝道路他整備工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				側溝蓋 コンクリート蓋 PC1-B300 ;	3	枚
				側溝蓋 コンクリート蓋 PC3-B300 ;	1	枚
				角落し 縞鋼板 900×100 t=6.0mm HDZT77 ;	1	枚
排水工	式	1	106,626	縦排水 BF1-B300-H200(ソケット付)18-8-40(高炉) ; 目地モルタル、コンクリート、型枠、養生含む	4	m
				蓋 コンクリート蓋 BF-B300用 ;	7	枚
舗装工	式	1	774,185			
アスファルト舗装工	式	1	601,617	下層路盤(車道・路肩部) 再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm ;	93	m2
				上層路盤(車道・路肩部) 粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 150mm ;	93	m2
				表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下 ; フライムコート含む	93	m2
アスファルト舗装工	式	1	172,568	下層路盤(歩道部) 再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 100mm ;	37	m2
				表層(歩道部) 再生細粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m未満 ; フライムコート含む	37	m2
道路付属施設工	式	1	113,028			
縁石工	式	1	106,362	歩車道境界ブロック Gタイプ 両面R(180/230×250×600) ; 基礎材、基礎コンクリート、基礎型枠、敷モルタル含む	6	m
				歩車道境界ブロック Hタイプ 両面R 水抜タイプ(180/230×250×600) ; 基礎材、基礎コンクリート、基礎型枠、敷モルタル含む	0.6	m
				歩車道境界ブロック	2	m

積算内訳書

工事名	R 8 新宮紀宝道路他整備工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
					Iタイプ 両面R 斜型1本落とし(180/230×250×600) ;	
道路付属物工		式	1	6,666	道路鋳 道路鋳両面反射 貼付式 小型鋳 ; 接着材含む	3 個
区画線工		式	1	11,550		
区画線工		式	1	11,550	溶融式区画線 溶融式手動 外側線 実線 白 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ; プライマー含む	28 m
構造物撤去工		式	1	400,051		
構造物取壊し工		式	1	175,623	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工 ; 積込含む コンクリート構造物取壊し 鉄筋構造物 機械施工 ; 積込含む 舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下 ; 舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚 4 c m ; 積込含む 舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m ; 積込含む	11 m3 2 m3 49 m 33 m2 19 m2
構造物撤去工		式	1	127,731	水道管撤去 DCIP(A) φ75 ; 切断含む 蓋版撤去 グレーチング 蓋 ;	53 m 9 枚
運搬処理工		式	1	96,697	殻運搬 コンクリート殻(無筋) ; 殻運搬 コンクリート殻(鉄筋) ; 殻運搬 アスファルト殻(掘削) ; 殻処分 コンクリート殻(無筋) ; 殻処分	11 m3 2 m3 2 m3 11 m3 2 m3

積算内訳書

工事名	R 8 新宮紀宝道路他整備工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
					コンクリート殻(鉄筋) ; 殻処分 2 m3	
					アスファルト殻(掘削) ; 現場発生品運搬 1 式	
					水道管、グレーチング 蓋 ; 積込、荷卸し含む	
仮設工	式	1	3,081,031			
大型土のう撤去工	式	1	97,185	大型土のう 耐候性型 1m3 ;	95	袋
運搬処理工	式	1	27,000	混合廃棄物運搬 大型土のう袋材 ;	1	台
				混合廃棄物処分 大型土のう袋材 ;	0.3	t
土留・仮締切工	式	1	592,296	軽量鋼矢板 LSP-II 型 t=5mm 軽量鋼矢板工平均長さ 2m ; 切 梁、腹起し、賃料、整備費含む	1	式
交通管理工	式	1	2,364,550	交通誘導警備員	1	式
直接工事費	式	1	25,023,731			
共通仮設費	式	1	5,514,233			
共通仮設費	式	1	1,637,233			
運搬費	式	1	127,233	仮設材運搬費	1	式
事業損失防止施設費	式	1	1,220,000	家屋調査費	1	式
現場環境改善費 (率計上)	式	1	290,000			
共通仮設費 (率計上)	式	1	3,877,000			
純工事費	式	1	30,537,964			

積算内訳書

[illegible]

積算内訳書

工事名	R 8 新宮紀宝道路他整備工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
舗装	式	1	6,062,963		
舗装工	式	1	4,739,560		
舗装準備工	式	1	634,760	不陸整正	1,400 m2
				補足材有り 再生クラッシャーレン RC-40 46mm以上53mm未満；	
アスファルト舗装工	式	1	4,104,800	表層(車道・路肩部)	1,400 m2
				密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超；プライムコート含む	
構造物撤去工	式	1	1,227,883		
構造物取壊し工	式	1	303,603	舗装版切断	8 m
				アスファルト舗装版 15cm以下；	
				舗装版破碎	1,400 m2
				アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m；積込含む	
運搬処理工	式	1	924,280	殻運搬	70 m3
				アスファルト殻(掘削)；	
				殻処分	70 m3
				アスファルト殻(掘削)；	
仮設工	式	1	95,520		
交通管理工	式	1	95,520	交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	6,062,963		
共通仮設費	式	1	843,000		
共通仮設費	式	1	79,000		
現場環境改善費（率計上）	式	1	79,000		
共通仮設費（率計上）	式	1	764,000		

積算内訳書

[illegible]