

# 積算内訳書

## 1. 工事名

|      |                                   |
|------|-----------------------------------|
| 工事名  | R 8 国道 4 2 号大橋通地区他舗装修繕工事          |
| 工事地名 | 自) 和歌山県新宮市大橋通地先<br>至) 和歌山県新宮市千穂地先 |

## 2. 工事内容

|          |           |                                |
|----------|-----------|--------------------------------|
| 1) 事務所名  | 紀南河川国道事務所 | 道路管理課                          |
| 2) 主 工 種 | 舗装工事      |                                |
| 3) 工 期   | 178日間     | 自 令和 8年 9月 2日<br>至 令和 9年 2月26日 |
| 4) 工事概要  |           |                                |

# 積算内訳書

| 工事名        | R 8 国道 4 2 号大橋通地区他舗装修繕工事 |     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------|--------------------------|-----|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位                      | 数 量 | 金 額        | 細 別 内 訳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 道路修繕       | 式                        | 1   | 56,375,452 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 舗装工        | 式                        | 1   | 49,010,576 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 切削オーバーレイ工  | 式                        | 1   | 49,010,576 | <div> <div> <div>切削オーバーレイ</div> <div>7cmを超え12cm以下 二層 粗粒度アスコン(20) 密粒度アスコン(20) ; タックコート含む</div> <div>5,260 m2</div> </div> <div> <div>殻運搬(路面切削)</div> <div>アスファルト殻(切削) ;</div> <div>526 m3</div> </div> <div> <div>殻処分</div> <div>アスファルト殻(切削) ;</div> <div>526 m3</div> </div> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 区画線工       | 式                        | 1   | 4,233,373  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 区画線工       | 式                        | 1   | 4,233,373  | <div> <div> <div>溶融式区画線</div> <div>溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 白色 排水性舗装無 ;</div> <div>1,320 m</div> </div> <div> <div>溶融式区画線</div> <div>溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 黄色 排水性舗装無 ;</div> <div>440 m</div> </div> <div> <div>溶融式区画線</div> <div>溶融式手動 実線 20cm 厚1.5mm 青色 排水性舗装無 ;</div> <div>70 m</div> </div> <div> <div>溶融式区画線</div> <div>溶融式手動 実線 30cm 厚1.5mm 白色 排水性舗装無 ;</div> <div>51 m</div> </div> <div> <div>溶融式区画線</div> <div>溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 白色 排水性舗装無 ;</div> <div>130 m</div> </div> <div> <div>溶融式区画線</div> <div>溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 白色 排水性舗装無 ;</div> <div>1,510 m</div> </div> <div> <div>溶融式区画線</div> <div>溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 白色 排水性舗装無 ;</div> <div>530 m</div> </div> </div> |

## 積算内訳書

|              |                          |     |            |                                                                                                   |
|--------------|--------------------------|-----|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事名          | R 8 国道 4 2 号大橋通地区他舗装修繕工事 |     |            |                                                                                                   |
| 工事区分・工種・種別   | 単 位                      | 数 量 | 金 額        | 細 別 内 訳                                                                                           |
|              |                          |     |            | 溶融式区画線 99 m<br>溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm<br>黄色 排水性舗装無；<br>溶融式区画線 10 箇所<br>自転車マーク 1000×700(夜間)； |
| 構造物撤去工       | 式                        | 1   | 19,303     |                                                                                                   |
| 構造物取壊し工      | 式                        | 1   | 19,303     | 舗装版切断 21 m<br>アスファルト舗装版 15cm以下；                                                                   |
| 仮設工          | 式                        | 1   | 3,112,200  |                                                                                                   |
| 交通管理工        | 式                        | 1   | 3,112,200  | 交通誘導警備員 1 式                                                                                       |
| 直接工事費        | 式                        | 1   | 56,375,452 |                                                                                                   |
| 共通仮設費        | 式                        | 1   | 9,746,230  |                                                                                                   |
| 共通仮設費        | 式                        | 1   | 1,583,230  |                                                                                                   |
| 運搬費          | 式                        | 1   | 452,000    | 建設機械運搬費 1 式                                                                                       |
| 技術管理費        | 式                        | 1   | 64,230     | 道路施設基本データ作成費用 1 式                                                                                 |
| 現場環境改善費（率計上） | 式                        | 1   | 1,067,000  |                                                                                                   |
| 共通仮設費（率計上）   | 式                        | 1   | 8,163,000  |                                                                                                   |
| 純工事費         | 式                        | 1   | 66,121,682 |                                                                                                   |
| 現場管理費        | 式                        | 1   | 21,369,000 |                                                                                                   |
| 工事原価         | 式                        | 1   | 87,490,682 |                                                                                                   |
|              |                          |     |            |                                                                                                   |

## 積算内訳書

|            |                          |     |             |         |
|------------|--------------------------|-----|-------------|---------|
| 工事名        | R 8 国道 4 2 号大橋通地区他舗裝修繕工事 |     |             |         |
| 工事区分・工種・種別 | 単 位                      | 数 量 | 金 額         | 細 別 内 訳 |
| 一般管理費等     | 式                        | 1   | 15,909,318  |         |
| 工事価格       | 式                        | 1   | 103,400,000 |         |
|            |                          |     |             |         |