

単 価 合 意 書

令和8年9月1日に契約したR8国道42号大橋通地区他舗装修繕工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和8年 9月 8日

発注者 住所 和歌山県田辺市中万呂142

氏名 分任支出負担行為担当官 近畿地方整備局紀南河川国道事務所長 田中 雄三

受注者 住所 和歌山県新宮市三輪崎一丁目13番22号

氏名 株式会社夏山組 代表取締役 夏山 晃一

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路修繕						
		式	1		55,882,717	
舗装工						
		式	1		48,582,938	
切削オーバーレイ工						
(夜間)		式	1		48,582,938	
切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 粗粒度7 スコン(20) 密粒度7スコン(20)					
		m2	5,260	8,073	42,463,980	
殻運搬(路面切削)	アスファルト殻(切削)					
		m3	526	3,480	1,830,480	
殻処分	アスファルト殻(切削)					
		m3	526	8,153	4,288,478	
区画線工						
		式	1		4,195,536	
区画線工						
(夜間)		式	1		4,195,536	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 白色 排水性舗装無					
		m	1,320	534.4	705,408	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 黄色 排水性舗装無					
		m	440	619.2	272,448	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 20cm 厚1.5mm 青色 排水性舗装無					
		m	70	2,831	198,170	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 30cm 厚1.5mm 白色 排水性舗装無					
		m	51	899.4	45,869	
溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 白色 排水性舗装無					
		m	130	574.8	74,724	
溶融式区画線	溶融式手動 セグメント 45cm 厚1.5mm 白色 排水性舗装無					
		m	1,510	1,328	2,005,280	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm 換算 厚1.5mm 白色 排水性舗装無	m	530	1,292	684,760	
溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm 換算 厚1.5mm 黄色 排水性舗装無	m	99	1,393	137,907	
溶融式区画線	自転車マーク 1000×700(夜間)	箇所	10	7,097	70,970	
構造物撤去工		式	1		19,133	
構造物取壊し工 (夜間)		式	1		19,133	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	21	911.1	19,133	
仮設工		式	1		3,085,110	
交通管理工 (夜間)		式	1		3,085,110	
交通誘導警備員		式	1		3,085,110	
直接工事費		式	1		55,882,717	
共通仮設費		式	1		9,661,394	
共通仮設費		式	1		1,569,446	
運搬費		式	1		448,064	
建設機械運搬費		式	1		448,064	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
技術管理費						
		式	1		63,670	
道路施設基本データ作成費用						
		式	1		63,670	
現場環境改善費（率計上）						
		式	1		1,057,712	
共通仮設費（率計上）						
		式	1		8,091,948	
純工事費						
		式	1		65,544,111	
現場管理費						
		式	1		21,183,002	
工事原価						
		式	1		86,727,113	
一般管理費等						
		式	1		15,772,887	
工事価格						
		式	1		102,500,000	
消費税相当額						
		式	1		10,250,000	
工事費計						
		式	1		112,750,000	