

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 8 すさみ串本道路江住地区他舗装工事
工事地名	(自)和歌山県西牟婁郡すさみ町江住 (至)和歌山県東牟婁郡串本町和深

2. 工事内容

1) 事務所名	紀南河川国道事務所 工務第三課		
2) 主 工 種	舗装工事		
3) 工 期	178日間	自	令和 8年 9月 2日
		至	令和 9年 2月26日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	R 8 すさみ串本道路江住地区他舗装工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
舗装		式	1	85, 115, 160		
道路土工		式	1	5, 725, 996		
掘削工 (ICT)		m3	800	367, 820	掘削 (ICT)	1 式
					土砂 オープンカット 障害無し 5, 000m3未満 ;	
					掘削 (ICT)	1 式
					土砂 片切掘削 ;	
路体盛土工		m3	4	29, 017	路体 (築堤) 盛土	1 式
					2. 5m未満 ;	
					土砂等運搬	1 式
					土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ;	
					積込 (ルース)	1 式
					土砂 土量50, 000m3未満 ;	
路体盛土工 (ICT)		m3	2, 100	1, 594, 242	路体 (築堤) 盛土 (ICT)	1 式
					土砂等運搬	1 式
					土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ;	
					積込 (ルース)	1 式
					土砂 土量50, 000m3未満 ;	
路床盛土工		m3	70	523, 130	路床盛土	1 式
					2. 5m未満 ;	
					土砂等運搬	1 式
					土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ;	
					積込 (ルース)	1 式
					土砂 土量50, 000m3未満 ;	
路床盛土工 (ICT)		m3	320	416, 932	路床盛土 (ICT)	1 式
					土砂等運搬	1 式
					土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ;	
					積込 (ルース)	1 式
					土砂 土量50, 000m3未満 ;	
法面整形工 (ICT)		式	1	414, 200	法面整形 (盛土部) (ICT)	760 m2
防草コンクリート		式	1	2, 380, 655	法面締固め無し ;	
					張りコンクリート (A)	25 m2

積算内訳書

工事名	R 8 すさみ串本道路江住地区他舗装工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				18-8-40(高炉) t=100 ; 型枠、目地材、養生含む	90	m2
				張りコンクリート (B)		
				18-8-40(高炉) t=100 ; 型枠、目地材、養生含む		
				張りコンクリート (C)		
				18-8-40(高炉) t=100 ; 型枠、養生含む	355	m2
法面工		式	1	85,050		
植生工		式	1	85,050	種子散布 肥料無し 250m2以上500m2未満 ; 法面清掃含む	270 m2
舗装工		式	1	32,217,435		
舗装準備工		式	1	606,452	不陸整正 補足材無し ;	3,580 m2
橋面防水工		式	1	811,035	成型目地 厚5mm 幅40mm 低弾性 ;	603 m
アスファルト舗装工		式	1	23,369,140	下層路盤(車道・路肩部) 再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm ;	2,200 m2
					上層路盤(車道・路肩部) 粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 150mm ;	2,160 m2
					基層(車道・路肩部) 粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 ; プライムコート含む	2,940 m2
					表層(車道・路肩部) 密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 ; タックコート含む	2,920 m2
アスファルト舗装工		式	1	2,510,508	路盤(車道・路肩部) 再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 200mm ;	539 m2
					表層(車道・路肩部) 密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 ; プライムコート含む	597 m2

積算内訳書

工事名	R 8 すさみ串本道路江住地区他舗装工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
アスファルト舗装工	式	1	4,920,300	表層(車道・路肩部) 密粒度アスコン(20) 舗装厚 40mm 3.0m超;タックコ ト含む	1,980	m2
擁壁工	式	1	14,293,442			
作業土工	式	1	586,862	;床掘り、埋戻し、基面整正含む		
場所打擁壁工(構造物単位)	式	1	13,706,580	重力式擁壁 (タイプ2,4) 1mを超え2m未満 18-8-40(高炉);基礎材、コンクリ ート、型枠、目地材、水抜きパイプ、吸出し防止材、足 場、ガードレール補強鉄筋含む	78	m3
				重力式擁壁 (タイプ1,3) 2m以上5m以下 18-8-40(高炉);基礎材、コンクリ ート、型枠、目地材、水抜きパイプ、吸出し防止材、足場 、ガードレール補強鉄筋含む	100	m3
排水構造物工	式	1	7,984,318			
作業土工	式	1	549,030	;床掘り、埋戻し、基面整正含む		
側溝工	式	1	3,634,460	管(函)渠型側溝	35	m
				円形水路 D200;基礎材、敷モルタル、目地モルタル含む		
				プレキャストU型側溝	209	m
				PU1-B300-H300;基礎材、敷モルタル、目地モルタル含む		
				プレキャストU型側溝	74	m
管渠工	式	1	465,068	PU3-B300-H300;基礎材、敷モルタル、目地モルタル含む		
				現場打ちU型水路	2	m
				B300-H300 18-8-40(高炉);基礎材、コンクリート、型 枠、棲壁含む		
	式	1	465,068	暗渠排水管	7	m
				VP管 φ150; 鉄筋コンクリート台付管 φ300;敷モルタル、目地モルタル含む	6	m

積算内訳書

工事名	R 8 すさみ串本道路江住地区他舗装工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				排水管敷設 VU管 φ300；曲管、取付金具、コンクリートアンカー含む	14	m
集水桧・マンホール工	式	1	909,670	現場打ち集水桧 G1-B500-L500-H460(底板なし) 18-8-40(高炉) ；コンクリート、型枠含む	1	箇所
				現場打ち集水桧 G1-B500-L500-H900 18-8-40(高炉)；基礎材、コン クリート、型枠含む	1	箇所
				現場打ち集水桧 G2-B500-L500-H500 18-8-40(高炉)；基礎材、コン クリート、型枠含む	4	箇所
				現場打ち集水桧 G2-B500-L500-H800 18-8-40(高炉)；基礎材、コン クリート、型枠含む	3	箇所
				現場打ち集水桧 G2-B500-L500-H900 18-8-40(高炉)；基礎材、コン クリート、型枠含む	1	箇所
				現場打ち集水桧 小段桧 300×300×H650 18-8-40(高炉)；基礎 材、コンクリート、型枠含む	1	箇所
				縞鋼板蓋 B500×L500用 □700 t=6mm 溶融亜鉛めっき HDZT77；コンクリートアンカー含む	8	組
				グレーチング蓋 500×500用 T-25 普通目 ボルト固定；	2	組
				小段排水 PU1-B300-H300 18-8-40(高炉)；基礎材、敷モルタル 、目地モルタル、コンクリート、型枠、目地材含、養生含む	88	m
				縦排水 PU1-B240-H240(ソケット付) 18-8-40(高炉)；目地モ ルタル、コンクリート、型枠、目地材、養生含む	15	m
排水工	式	1	2,426,090	縞鋼板蓋 B240用 440×600 t=3.2mm 溶融亜鉛めっき HD ZT63；コンクリートアンカー含む	15	枚

積算内訳書

工事名	R 8 すさみ串本道路江住地区他舗装工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
縁石工		式	1	993, 140		
ノズ工		式	1	993, 140	合流ノズ	1 箇所
					；基礎コンクリート、基礎型枠、敷モルタル、目地モルタル、歩車道境界ブロック、張りコンクリート、養生含む	
					分流ノズ	1 箇所
					；基礎コンクリート、基礎型枠、敷モルタル、目地モルタル、歩車道境界ブロック、張りコンクリート、養生含む	
					ガードレール	16 m
					Gr-A-2E ダークブラウン；反射テープ、支柱キャップ含む	
防護柵工		式	1	16, 644, 692		
作業土工		式	1	7, 456	；床掘り、人力積込含む	
路側防護柵工		式	1	4, 799, 570	ガードレール	195 m
					Gr-A-4E ダークブラウン；反射テープ、支柱キャップ含む	
					ガードレール	52 m
					Gr-A-4E(特) ダークブラウン；反射テープ、支柱キャップ含む	
					ガードレール	38 m
					Gr-A-2B ダークブラウン；反射テープ、支柱キャップ含む	
中央分離帯防護柵工		式	1	1, 343, 540	剛性防護柵(1号)	
					Rr-SBm-FE 排水口@1.0m 根入長100mm；コンクリート、型枠、スリップバナー、シーリング材、鉄筋、目地材含む	
ワイヤーロープ式防護柵工		式	1	9, 861, 606	鋼管杭端末基礎	4 箇所
					鋼管杭 φ165.2×5.0×2600；端末支柱含む	
					ケーブル張	230 m
					3×7 G/0 φ18 5条；	
					中間支柱	49 本
					φ89.1×4.2×1430 一般部(根固め)；根固めブロック含む	
					中間支柱	1 本
					φ89.1×4.2×1430 ターンバックル部1型；根固めブロック含む	

積算内訳書

工事名	R 8 すさみ串本道路江住地区他舗装工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				中間タンバツクル	1	箇所
				M25×350 5条；		
				支柱カバー	4	本
				縫製片側タイプ W=200 H=590；		
				視線誘導材	39	本
				W=530～950；		
				反射シール	54	枚
				100×300；		
				車線分離標	25	本
				円形φ80 高さ650mm 可変式(穿孔式・1本脚) 10		
				本以上30本未満；		
ボックスビーム工	式	1	632, 520	ボックスビーム	12	m
				Gb-Am-2E 標準部；		
				ボックスビーム	8	m
				Gb-Am-2E 端部；		
標識工	式	1	251, 254			
作業土工	式	1	58, 194	；床掘り、埋戻し基面整正含む		
小型標識工	式	1	193, 060	標識基礎	2	基
				B500×L500×H900 18-8-40(高炉)；基礎材、コン		
				クリート、型枠含む		
				標識基礎	1	基
				B400×L400×H1000 18-8-40(高炉)；基礎材、コン		
				クリート、型枠含む		
				標識基礎	1	基
				B600×L600×H1400 18-8-40(高炉)；基礎材、コン		
				クリート、型枠含む		
				標識基礎	1	基
				B800×L800×H1000 18-8-40(高炉)；基礎材、コン		
				クリート、型枠含む		
道路付属施設工	式	1	45, 800			

積算内訳書

工事名	R 8 すさみ串本道路江住地区他舗装工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路付属物工	式	1	45, 800	視線誘導標 傾斜プリズム超小型反射体 側壁取付(白) ; ステンレス アンカー、緩み止めナット含む	2 基
				視線誘導標 傾斜プリズム超小型反射体 中央分離帯取付(橙) ; ステンレスアンカー、緩み止めナット含む	2 基
配電線設備工	式	1	4, 143, 063		
作業土工	式	1	755, 070	; 床掘り、埋戻し、保護砂、基面整正含む	
配管・配線工	式	1	1, 604, 633	地中配管 FEP50×3 ; 呼び線含む	2 m
				地中配管 FEP50×5 ; ヘルマウス、呼び線含む	60 m
				地中配管 FEP50×6 ; ヘルマウス、呼び線含む	9 m
				地中配管 FEP50×7 ; ヘルマウス、呼び線含む	10 m
				地中配管 FEP50×8 ; ヘルマウス、呼び線含む	10 m
				地中配管 FEP50×11 ; ヘルマウス、呼び線含む	12 m
				地中配管 本体管 φ 300 さや管 FEP 径 50mm×6条 ; ダクトス リーブ、さや管固定版、アンカーボルト、呼び線含む	33 m
				屋外配管 (露出配管) 厚鋼電線管 G54 ; 配管支持金具、ダクタークリップ、取 付アンカーボルト、異種管継手、呼び線含む	13 m
				屋外配管 (露出配管) 金属製可とう電線管 #63 ; 配管支持金具、取付ア ンカーボルト、異種管継手、呼び線含む	25 m
				埋設標識シート敷設	28 m

積算内訳書

工事名	R 8 すさみ串本道路江住地区他舗装工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				W=150 折込み2倍； 埋設標識シート敷設	14 m
				W=300 折込み2倍； 埋設標識シート敷設	120 m
				W=400 折込み2倍； 埋設標識シート敷設	33 m
				W=600 折込み2倍；	
耐火防護工	式	1	65,860	耐火防護 露出管路部 厚鋼電線管 21mm；	1 m
				耐火防護 配管支持金具部 21mm；	1 箇所
ハンドホール工	式	1	1,304,700	プレキャストハンドホール H1-9型(車道部) 600×600×900；基礎材、受枠、 鉄蓋、シンダー錠、無収縮剤含む	2 箇所
				プレキャストハンドホール H1-9型(土工部) 600×600×900；基礎材、受枠、 鉄蓋、シンダー錠、無収縮剤含む	1 箇所
				プレキャストハンドホール H2-12型(車道部) 900×900×1200；基礎材、受 枠、鉄蓋、シンダー錠、無収縮剤含む	1 箇所
				プレキャストハンドホール タイプ H2型(車道部) 1480×950×1500；基礎材、 受枠、鉄蓋、シンダー錠、無収縮剤含む	1 箇所
設備基礎工	式	1	412,800	警報表示板基礎 B1100×L3500×H1000 24-12-25(20)(高炉)；基 礎材、コンクリート、鉄筋、型枠、アンカーボルト、接地含む	1 基
構造物撤去工	式	1	2,112,170		
防護柵撤去工	式	1	556,140	防護柵撤去(ガードレール) Gr-A-4E；	403 m
構造物取壊し工	式	1	470,220	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工；積込含む	26 m3
				舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚 10cm；積込含む	320 m2

積算内訳書

工事名	R 8 すさみ串本道路江住地区他舗装工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				舗装版破砕 アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm；積込含む	864	m2
道路付属施設撤去工	式	1	74, 100	車線分離標撤去 穿孔式(1本脚) 30本以上；	39	本
運搬処理工	式	1	1, 011, 710	殻運搬 コンクリート殻(無筋)；	26	m3
				殻運搬 アスファルト殻(掘削)；	75	m3
				殻処分 コンクリート殻(無筋)；	26	m3
				殻処分 アスファルト殻(掘削)；	75	m3
				現場発生品運搬 ガードレール、ラバーポール；積込、取卸し含む	1	式
仮設工	式	1	618, 800			
交通管理工	式	1	618, 800	交通誘導警備員	34	人日
直接工事費	式	1	85, 115, 160			
共通仮設費	式	1	10, 492, 230			
共通仮設費	式	1	2, 100, 230			
技術管理費	式	1	1, 414, 230	平板載荷試験費 50kN以内；	1	式
				システム初期費(ICT)	1	式
				道路施設基本データ作成費	1	式
現場環境改善費（率計上）	式	1	686, 000			
共通仮設費（率計上）	式	1	8, 392, 000			
純工事費	式	1	95, 607, 390			

積算内訳書

工事名	R 8 すさみ串本道路江住地区他舗装工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
現場管理費	式	1	25,010,000	
工事原価	式	1	203,623,140	
一般管理費等	式	1	33,096,860	
工事価格	式	1	236,720,000	

積算内訳書

工事名	R 8 すさみ串本道路江住地区他舗装工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
舗装		式	1	58,097,748			
道路土工		式	1	1,390,387			
防草コンクリート		式	1	1,390,387	張りコンクリート (1号) 18-8-40 (高炉) t=100 ; 型枠、養生含む	62	m2
					張りコンクリート (2号) 18-8-40 (高炉) t=100 ; 型枠、目地材、養生 含む	69	m2
					張りコンクリート (3号) 18-8-40 (高炉) t=100 ; 型枠、目地材、養生 含む	133	m2
法面工		式	1	2,061,840			
植生工		式	1	2,061,840	植生マット 植生マット工 500m2以上1000m2未満 ;	710	m2
舗装工		式	1	20,909,941			
橋面防水工		式	1	1,162,262	成型目地 厚5mm 幅40mm 低弾性 ;	1	式
アスファルト舗装工		式	1	9,437,718	下層路盤(車道・路肩部) 再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm ;	1,210	m2
					上層路盤(車道・路肩部) 粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 150mm ;	1,190	m2
					基層(車道・路肩部) 粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 ; フライム コート含む	1,080	m2
					表層(車道・路肩部) 密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 ; タックコ ート含む	1,070	m2

積算内訳書

工事名	R 8 すさみ串本道路江住地区他舗装工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
アスファルト舗装工	式	1	201,496	基層(車道・路肩部) 密粒度アスコン(20) 平均舗装厚 25mm 3.0m超;タ ックコート含む	45	m2
				表層(車道・路肩部) 密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超;タックコ ート含む	44	m2
アスファルト舗装工	式	1	764,790	基層(車道・路肩部) 密粒度アスコン(20) 舗装厚 40mm 3.0m超;タックコ ート含む	159	m2
				表層(車道・路肩部) 密粒度アスコン(20) 舗装厚 40mm 3.0m超;タックコ ート含む	159	m2
アスファルト舗装工	式	1	431,433	上層路盤(車道・路肩部) 粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 150mm ;	57	m2
				基層(車道・路肩部) 粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超;プ ラ임コート含む	57	m2
				表層(車道・路肩部) 密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超;タックコ ート含む	57	m2
アスファルト舗装工	式	1	2,817,342	下層路盤(車道・路肩部) 再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 200mm ;	378	m2
				表層(車道・路肩部) 密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超;プ ラ임コート含む	783	m2
アスファルト舗装工	式	1	371,000	下層路盤(歩道部) 再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 100mm ;	100	m2
				表層(歩道部) 細粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m以上;プ ラ임コート含む	100	m2
アスファルト舗装工	式	1	5,723,900	表層(車道・路肩部) 密粒度アスコン(20) 舗装厚 40mm 3.0m超;タックコ ート含む	2,380	m2

積算内訳書

工事名	R 8 すさみ串本道路江住地区他舗装工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
防護柵工		式	1	28,388,630			
路側防護柵工		式	1	4,745,900	ガードレール Gr-A-4E タークブラウン；反射テープ、支柱キャップ含む	204	m
					ガードレール Gr-A-2E タークブラウン；反射テープ、支柱キャップ含む	8	m
					ガードレール Gr-A-1E タークブラウン；反射テープ、支柱キャップ含む	16	m
					ガードレール 路側用着脱式 支柱間隔4m タークブラウン；反射テープ、さや管、支柱キャップ含む	21	m
					ガードレール端部処理(トンネル接続部) 平袖ビーム タークブラウン；削孔、コンクリートアンカー、ボルト含む	1	箇所
					ガードレール端部処理(壁高欄接続部) 平袖ビーム タークブラウン；削孔、コンクリートアンカー、ボルト含む	1	箇所
中央分離帯防護柵工		式	1	5,863,570	剛性防護柵(1号) Rr-SBm-FE 排水口@1.0m 根入長100mm；センザイン、鋼製型枠、スリップバナー、コンクリート、補正仕上げ、養生材、シーリング材、型枠、鉄筋、目地材含む	10	m
					剛性防護柵(5号) Rr-SBm-FE 排水口@4.0m 根入長100mm；センザイン、鋼製型枠、スリップバナー、コンクリート、補正仕上げ、養生材、シーリング材、型枠、鉄筋、目地材含む	121	m
防止柵工		式	1	17,779,160	立入防止柵 柵高H=2.5m 獣害対策部 鋼管基礎 勾配20°以下；小動物進入防止菱形金網、押えアンカー、モルタル充填含む	640	m
					門扉 片開き 柵高H=2.5m 獣害対策部 鋼管基礎；押さえアンカー、モルタル充填含む	1	基
					転落(横断)防止柵 柵高 1.1m アンカーボルト固定；	78	m

積算内訳書

工事名	R 8 すさみ串本道路江住地区他舗装工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路付属施設工	式	1	4, 728, 150	
道路付属物工	式	1	561, 090	視線誘導標 11 本 φ100 片面反射 防護柵取付(白) ターグブラウン；親子バンド、ボルトナット含む 視線誘導標 15 基 傾斜プリズム超小型反射体 側壁取付(白)；ステンレスアンカー、緩み止めナット含む 視線誘導標 26 基 傾斜プリズム超小型反射体 中央分離帯取付(橙)；ステンレスアンカー、緩み止めナット含む
法面階段工	式	1	4, 167, 060	再生プラスチック階段 21 m W=600mm 30° ；ステップ、角材、鉄筋杭、固定金具、支柱、手摺、支持金物含む 再生プラスチック階段 10 m W=2000mm 30° ；ステップ、角材、鉄筋杭、固定金具、支柱、手摺、支持金物含む 再生プラスチック階段(A1側) 10 m W=600mm 35° ；ステップ、角材、鉄筋杭、固定金具、支柱、手摺、支持金物含む 再生プラスチック階段(A2側) 7 m W=600mm 35° ；ステップ、角材、鉄筋杭、固定金具、支柱、手摺、支持金物含む
仮設工	式	1	618, 800	
交通管理工	式	1	618, 800	交通誘導警備員 34 人日
直接工事費	式	1	58, 097, 748	
共通仮設費	式	1	6, 781, 002	
共通仮設費	式	1	582, 002	

積算内訳書

工事名	R 8 すさみ串本道路江住地区他舗装工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
技術管理費	式	1	71,002	セサ調整費用 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	511,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	6,199,000	
純工事費	式	1	64,878,750	
現場管理費	式	1	18,127,000	
工事原価	式	1	83,005,750	