

単 価 合 意 書

令和9年9月1日に契約したR8すさみ串本道路江住地区他舗装工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和8年 9月 1日

発注者 住所 和歌山県田辺市中万呂142

氏名 分任支出負担行為担当官 近畿地方整備局

紀南河川国道事務所長 田中 雄三

受注者 住所 大阪府大阪市中央区南船場1-14-10

氏名 大成ロテック株式会社 関西支社

執行役員支社長 三笥 昭樹

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
舗装						
(江住地区)		式	1		77,978,172	
道路土工		式	1		5,246,004	
掘削工(ICT)		m3	800		336,964	
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満	式	1		287,204	
掘削(ICT)	土砂 片切掘削	式	1		49,760	
路体盛土工		m3	4		26,584	
路体(築堤)盛土	2.5m未満	式	1		23,512	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		2,208	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	式	1		864	
路体盛土工(ICT)		m3	2,100		1,460,477	
路体(築堤)盛土(ICT)		式	1		478,380	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		701,167	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	式	1		280,930	
路床盛土工		m3	70		479,286	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
路床盛土	2.5m未満					
		式	1		417,830	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
		式	1		44,168	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満					
		式	1		17,288	
路床盛土工(ICT)						
		m3	320		381,960	
路床盛土(ICT)						
		式	1		105,408	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
		式	1		198,756	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満					
		式	1		77,796	
法面整形工(ICT)						
		式	1		379,468	
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し					
		m2	760	499.3	379,468	
防草コンクリート						
		式	1		2,181,265	
張りコンクリート	18-8-40(高炉) t=100					
(A)		m2	25	4,595	114,875	
張りコンクリート	18-8-40(高炉) t=100					
(B)		m2	90	4,918	442,620	
張りコンクリート	18-8-40(高炉) t=100					
(C)		m2	355	4,574	1,623,770	
法面工						
		式	1		77,922	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
植生工						
		式	1		77,922	
種子散布	肥料無し 250m2以上500m2未満					
		m2	270	288.6	77,922	
舗装工						
		式	1		29,511,453	
舗装準備工						
		式	1		555,616	
不陸整正	補足材無し					
		m2	3,580	155.2	555,616	
橋面防水工						
		式	1		742,896	
成型目地	厚5mm 幅40mm 低弾性					
		m	603	1,232	742,896	
アスファルト舗装工						
(車道舗装)		式	1		21,406,980	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュ RC-40 仕上り厚 150mm					
		m2	2,200	870.9	1,915,980	
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 150mm					
		m2	2,160	1,370	2,959,200	
基層(車道・路肩部)	粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超					
		m2	2,940	2,858	8,402,520	
表層(車道・路肩部)	密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超					
		m2	2,920	2,784	8,129,280	
アスファルト舗装工						
(路肩舗装)		式	1		2,299,481	
路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュ RC-40 仕上り厚 200mm					
		m2	539	1,063	572,957	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
表層(車道・路肩部)	密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	597	2,892	1,726,524	
アスファルト舗装工 (橋面舗装)		式	1		4,506,480	
表層(車道・路肩部)	密粒度アスコン(20) 舗装厚 40mm 3.0m超	m2	1,980	2,276	4,506,480	
擁壁工		式	1		13,096,529	
作業土工		式	1		537,725	
場所打擁壁工(構造物単位)		式	1		12,558,804	
重力式擁壁 (タイプ 2, 4)	1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)	m3	78	74,318	5,796,804	
重力式擁壁 (タイプ 1, 3)	2m以上5m以下 18-8-40(高炉)	m3	100	67,620	6,762,000	
排水構造物工		式	1		7,315,489	
作業土工		式	1		503,061	
側溝工		式	1		3,329,930	
管(函)渠型側溝	円形水路 D200	m	35	18,206	637,210	
プレキャストU型側溝	PU1-B300-H300	m	209	9,336	1,951,224	
プレキャストU型側溝	PU3-B300-H300	m	74	9,492	702,408	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
現場打ちU型水路	B300-H300 18-8-40(高炉)	m	2	19,544	39,088	
管渠工		式	1		426,120	
暗渠排水管	VP管 φ150	m	7	3,064	21,448	
鉄筋コンクリート台付管	φ300	m	6	18,380	110,280	
排水管敷設	VU管 φ300	m	14	21,028	294,392	
集水桝・マンホール工		式	1		833,495	
現場打ち集水桝	G1-B500-L500-H460(底板なし) 18-8-40(高炉)	箇所	1	21,733	21,733	
現場打ち集水桝	G1-B500-L500-H900 18-8-40(高炉)	箇所	1	61,866	61,866	
現場打ち集水桝	G2-B500-L500-H500 18-8-40(高炉)	箇所	4	43,907	175,628	
現場打ち集水桝	G2-B500-L500-H800 18-8-40(高炉)	箇所	3	55,132	165,396	
現場打ち集水桝	G2-B500-L500-H900 18-8-40(高炉)	箇所	1	59,621	59,621	
現場打ち集水桝	小段桝 300×300×H650 18-8-40(高炉)	箇所	1	21,413	21,413	
縞鋼板蓋	B500×L500用 □700 t=6mm 溶融亜鉛めっき HDZT77	組	8	32,967	263,736	
グレーチング蓋	500×500用 T-25 普通目 ぶね固定	組	2	32,051	64,102	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
排水工						
		式	1		2,222,883	
小段排水	PU1-B300-H300 18-8-40(高炉)					
		m	88	20,991	1,847,208	
縦排水	PU1-B240-H240(ソケット付) 18-8-40(高炉)					
		m	15	17,528	262,920	
縞鋼板蓋	B240用 440×600 t=3.2mm 溶融亜鉛めっき HDZT63					
		枚	15	7,517	112,755	
縁石工						
		式	1		909,980	
ノズ工						
		式	1		909,980	
合流ノズ						
		箇所	1	273,507	273,507	
分流ノズ						
		箇所	1	296,505	296,505	
ガードレール	Gr-A-2E タークブラウン					
		m	16	21,248	339,968	
防護柵工						
		式	1		15,250,672	
作業土工						
		式	1		6,831	
路側防護柵工						
		式	1		4,397,645	
ガードレール	Gr-A-4E タークブラウン					
		m	195	14,871	2,899,845	
ガードレール	Gr-A-4E(特) タークブラウン					
		m	52	15,118	786,136	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
カーポートレール	Gr-A-2B ターグッラウン	m	38	18,728	711,664	
中央分離帯防護柵工		式	1		1,231,032	
剛性防護柵(1号)	Rr-SBm-FE 排水口@1.0m 根入長100mm	m	22	55,956	1,231,032	
ワイヤーロープ式防護柵工		式	1		9,035,612	
鋼管杭末端基礎	鋼管杭 φ165.2×5.0×2600	箇所	4	701,864	2,807,456	
ケーブル張	3×7 G/O φ18 5条	m	230	4,389	1,009,470	
中間支柱	φ89.1×4.2×1430 一般部(根固め)	本	49	73,512	3,602,088	
中間支柱	φ89.1×4.2×1430 タンパックル部1型	本	1	73,512	73,512	
中間タンパックル	M25×350 5条	箇所	1	118,290	118,290	
支柱カバー	縫製片側タイプ W=200 H=590	本	4	19,544	78,176	
視線誘導材	W=530～950	本	39	17,280	673,920	
反射シール	100×300	枚	54	1,950	105,300	
車線分離標	円形φ80 高さ650mm 可変式(穿孔式・1本脚) 10本以上30本未満	本	25	22,696	567,400	
ボックスヒーム工		式	1		579,552	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
ホックスビーム	Gb-Am-2E 標準部					
		m	12	27,680	332,160	
ホックスビーム	Gb-Am-2E 端部					
		m	8	30,924	247,392	
標識工						
		式	1		230,214	
作業土工						
		式	1		53,321	
小型標識工						
		式	1		176,893	
標識基礎	B500×L500×H900 18-8-40(高炉)					
		基	2	25,554	51,108	
標識基礎	B400×L400×H1000 18-8-40(高炉)					
		基	1	20,836	20,836	
標識基礎	B600×L600×H1400 18-8-40(高炉)					
		基	1	50,138	50,138	
標識基礎	B800×L800×H1000 18-8-40(高炉)					
		基	1	54,811	54,811	
道路付属施設工						
		式	1		41,964	
道路付属物工						
		式	1		41,964	
視線誘導標	傾斜ガラス超小型反射体 側壁取付(白)					
		基	2	10,491	20,982	
視線誘導標	傾斜ガラス超小型反射体 中央分離帯取付(橙)					
		基	2	10,491	20,982	
配電線設備工						
		式	1		3,796,052	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
作業土工						
		式	1		691,849	
配管・配線工						
		式	1		1,470,162	
地中配管	FEP50×3					
		m	2	1,348	2,696	
地中配管	FEP50×5					
		m	60	2,389	143,340	
地中配管	FEP50×6					
		m	9	3,062	27,558	
地中配管	FEP50×7					
		m	10	3,895	38,950	
地中配管	FEP50×8					
		m	10	4,865	48,650	
地中配管	FEP50×11					
		m	12	5,925	71,100	
地中配管	本体管φ300 さや管 FEP 径 50mm ×6条					
		m	33	20,707	683,331	
屋外配管	厚鋼電線管 G54					
(露出配管)		m	13	14,577	189,501	
屋外配管	金属製可とう電線管 #63					
(露出配管)		m	25	6,132	153,300	
埋設標識ｼｰﾄ敷設	W=150 折込み2倍					
		m	28	282.5	7,910	
埋設標識ｼｰﾄ敷設	W=300 折込み2倍					
		m	14	459.2	6,428	
埋設標識ｼｰﾄ敷設	W=400 折込み2倍					
		m	120	585.6	70,272	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
埋設標識シート敷設	W=600 折込み2倍					
		m	33	822	27,126	
耐火防護工						
		式	1		60,345	
耐火防護	露出管路部 厚鋼電線管 21mm					
		m	1	51,137	51,137	
耐火防護	配管支持金具部 21mm					
		箇所	1	9,208	9,208	
ハットホル工						
		式	1		1,195,459	
プレキャストハットホル	H1-9型(車道部) 600×600×900					
		箇所	2	190,493	380,986	
プレキャストハットホル	H1-9型(土工部) 600×600×900					
		箇所	1	107,020	107,020	
プレキャストハットホル	H2-12型(車道部) 900×900×1200					
		箇所	1	230,259	230,259	
プレキャストハットホル	タイプ H2型(車道部) 1480×950×1500					
		箇所	1	477,194	477,194	
設備基礎工						
		式	1		378,237	
警報表示板基礎	B1100×L3500×H1000 24-12-25(20)(高炉)					
		基	1	378,237	378,237	
構造物撤去工						
		式	1		1,934,909	
防護柵撤去工						
		式	1		509,392	
防護柵撤去(カーポートレール)	Gr-A-4E					
		m	403	1,264	509,392	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
構造物取壊し工						
		式	1		430,751	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工					
		m3	26	7,783	202,358	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 10cm					
		m2	320	192.9	61,728	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm					
		m2	864	192.9	166,665	
道路付属施設撤去工						
		式	1		67,860	
車線分離標撤去	穿孔式(1本脚) 30本以上					
		本	39	1,740	67,860	
運搬処理工						
		式	1		926,906	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)					
		m3	26	2,450	63,700	
殻運搬	アスファルト殻(掘削)					
		m3	75	4,826	361,950	
殻処分	コンクリート殻(無筋)					
		m3	26	3,229	83,954	
殻処分	アスファルト殻(掘削)					
		m3	75	3,229	242,175	
現場発生品運搬	ガードレール、ラバーポール					
		式	1		175,127	
仮設工						
		式	1		566,984	
交通管理工						
		式	1		566,984	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
交通誘導警備員						
		人日	34	16,676	566,984	
直接工事費						
		式	1		77,978,172	
共通仮設費						
		式	1		9,613,738	
共通仮設費						
		式	1		1,924,381	
技術管理費						
		式	1		1,295,819	
平板載荷試験費	50kN以内					
		式	1		186,919	
システム初期費(ICT)						
		式	1		1,050,048	
道路施設基本データ作成費						
		式	1		58,852	
現場環境改善費(率計上)						
		式	1		628,562	
共通仮設費(率計上)						
		式	1		7,689,357	
純工事費						
		式	1		87,591,910	
現場管理費						
		式	1		22,915,972	
工事原価						
		式	1		186,558,364	
一般管理費等						
		式	1		30,341,636	

單 價 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
工事価格		式	1		216,900,000	
消費税相当額		式	1		21,690,000	
工事費計		式	1		238,590,000	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
舗装						
(和深地区)		式	1		53,227,969	
道路土工		式	1		1,273,795	
防草コンクリート		式	1		1,273,795	
張りコンクリート	18-8-40 (高炉) t=100					
(1号)		m2	62	4,631	287,122	
張りコンクリート	18-8-40 (高炉) t=100					
(2号)		m2	69	4,926	339,894	
張りコンクリート	18-8-40 (高炉) t=100					
(3号)		m2	133	4,863	646,779	
法面工		式	1		1,888,600	
植生工		式	1		1,888,600	
植生マット	植生マット工 500m2以上1000m2未満					
		m2	710	2,660	1,888,600	
舗装工		式	1		19,155,101	
橋面防水工		式	1		1,064,706	
成型目地	厚5mm 幅40mm 低弾性					
		式	1		1,064,706	
アスファルト舗装工						
(車道舗装)		式	1		8,646,126	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュ RC-40 仕上り厚 150mm					
		m2	1,210	844.6	1,021,966	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 150mm	m ²	1,190	1,476	1,756,440	
基層(車道・路肩部)	粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m ²	1,080	2,766	2,987,280	
表層(車道・路肩部)	密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m ²	1,070	2,692	2,880,440	
アスファルト舗装工 (すりつけ版部)		式	1		184,553	
基層(車道・路肩部)	密粒度アスコン(20) 平均舗装厚 25mm 3.0m超	m ²	45	1,469	66,105	
表層(車道・路肩部)	密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m ²	44	2,692	118,448	
アスファルト舗装工 (A1踏掛版上舗装)		式	1		700,554	
基層(車道・路肩部)	密粒度アスコン(20) 舗装厚 40mm 3.0m超	m ²	159	2,203	350,277	
表層(車道・路肩部)	密粒度アスコン(20) 舗装厚 40mm 3.0m超	m ²	159	2,203	350,277	
アスファルト舗装工 (A2踏掛版上舗装)		式	1		395,238	
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 150mm	m ²	57	1,476	84,132	
基層(車道・路肩部)	粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m ²	57	2,766	157,662	
表層(車道・路肩部)	密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m ²	57	2,692	153,444	
アスファルト舗装工 (路肩舗装)		式	1		2,580,984	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 200 mm	m2	378	1,028	388,584	
表層(車道・路肩部)	密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	783	2,800	2,192,400	
アスファルト舗装工 (歩道舗装)		式	1		339,800	
下層路盤(歩道部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 100 mm	m2	100	976	97,600	
表層(歩道部)	細粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m以上	m2	100	2,422	242,200	
アスファルト舗装工 (橋面舗装)		式	1		5,243,140	
表層(車道・路肩部)	密粒度アスコン(20) 舗装厚 40mm 3.0m超	m2	2,380	2,203	5,243,140	
防護柵工		式	1		26,011,242	
路側防護柵工		式	1		4,348,502	
ガードレール	Gr-A-4E タークブラウン	m	204	14,871	3,033,684	
ガードレール	Gr-A-2E タークブラウン	m	8	21,248	169,984	
ガードレール	Gr-A-1E タークブラウン	m	16	32,775	524,400	
ガードレール	路側用着脱式 支柱間隔4m タークブラウン	m	21	24,464	513,744	
ガードレール端部処理(トンネル接続部)	平袖ヒーム タークブラウン	箇所	1	53,345	53,345	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
カーブレール端部処理(壁高欄接続部)	平袖ビーム タークラウン	箇所	1	53,345	53,345	
中央分離帯防護柵工		式	1		5,372,501	
剛性防護柵(1号)	Rr-SBm-FE 排水口@1.0m 根入長100mm	m	10	54,206	542,060	
剛性防護柵(5号)	Rr-SBm-FE 排水口@4.0m 根入長100mm	m	121	39,921	4,830,441	
防止柵工		式	1		16,290,239	
立入防止柵	柵高H=2.5m 獣害対策部 鋼管基礎 勾配20° 以下	m	640	23,502	15,041,280	
門扉	片開き 柵高H=2.5m 獣害対策部 鋼管基礎	基	1	164,837	164,837	
転落(横断)防止柵	柵高 1.1m アンカーボルト固定	m	78	13,899	1,084,122	
道路付属施設工		式	1		4,332,247	
道路付属物工		式	1		514,099	
視線誘導標	φ100 片面反射 防護柵取付(白) タークラウン	本	11	8,897	97,867	
視線誘導標	傾斜プリズム超小型反射体 側壁取付(白)	基	15	10,152	152,280	
視線誘導標	傾斜プリズム超小型反射体 中央分離帯取付(橙)	基	26	10,152	263,952	
法面階段工		式	1		3,818,148	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
再生プラスチック階段	W=600mm 30°					
		m	21	69,160	1,452,360	
再生プラスチック階段	W=2000mm 30°					
		m	10	115,358	1,153,580	
再生プラスチック階段(A1側)	W=600mm 35°					
		m	10	70,846	708,460	
再生プラスチック階段(A2側)	W=600mm 35°					
		m	7	71,964	503,748	
仮設工						
		式	1		566,984	
交通管理工						
		式	1		566,984	
交通誘導警備員						
		人日	34	16,676	566,984	
直接工事費						
		式	1		53,227,969	
共通仮設費						
		式	1		6,213,244	
共通仮設費						
		式	1		533,272	
技術管理費						
		式	1		65,057	
セオ調整費用						
		式	1		65,057	
現場環境改善費(率計上)						
		式	1		468,215	
共通仮設費(率計上)						
		式	1		5,679,972	

單 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
純工事費		式	1		59,441,213	
現場管理費		式	1		16,609,269	
工事原価		式	1		76,050,482	