

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 8 国道 4 2 号紀南管内越波防止対策他工事
工事地名	自)和歌山県東牟婁郡串本町西向地先 至)和歌山県日高郡みなべ町北道地先

2. 工事内容

1) 事務所名	紀南河川国道事務所	道路管理課
2) 主 工 種	道路維持工事	
3) 工 期	145日間	自 令和 8年10月 5日 至 令和 9年 2月26日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	R 8 国道 4 2 号紀南管内越波防止対策他工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路修繕	式	1	25, 535, 840		
道路附属施設工	式	1	23, 906, 386		
越波防止柵工	式	1	22, 989, 320	支柱アンカー 樹脂アンカー M22×340 ; 全ネボルト、樹脂カプセル、削 孔含む	120 本
				支柱建込 ベースプレート式 H294×200×8×12 L=2500 ; ベース L、リブPL含む	12 本
				透光パネル H2500 t=8mm ; 取付ボルト、ボリカーボネート折板パネル含 む	23 m
護岸改修工	式	1	876, 606	腹付けコンクリート 24-12-25(高炉) ;	7 m3
				型枠 一般型枠 ;	1 式
				目地板 瀝青繊維質目地板t=10 ;	0. 6 m2
				チップング 差し筋 SD345 D13 ; 削孔、樹脂カプセル含む	13 m2 176 本
				鉄筋 SD345 D13 ;	0. 2 t
				スリップバレー φ 19 L=0. 6m ; キャップ 含む	6 本
構造物取壊し工	式	1	28, 032	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 人力施工 ; 積込み含む	0. 8 m3
運搬処理工	式	1	12, 428	殻運搬 コンクリート殻(無筋) 人力積込 ;	0. 8 m3
				殻処分 コンクリート殻(無筋) ;	0. 8 m3
構造物補修工	式	1	302, 094		

積算内訳書

工事名	R 8 国道 4 2 号紀南管内越波防止対策他工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
ひび割れ補修工	式	1	168,900	低圧注入工法 亜硝酸リウム併用型；清掃、シール材、注入材、注入器具含む	15	m
断面修復工	式	1	133,194	左官工法 亜硝酸リウム併用型 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理 無；コンクリートはつり(カッター含む)含む	0.03	m3
				コンクリート殻積込・運搬(断面修復工)	0.03	m3
				殻処分 コンクリート殻(無筋)；	0.03	m3
仮設工	式	1	1,327,360			
足場工	式	1	536,800	足場 安全ネット必要；	1	式
交通管理工	式	1	790,560	交通誘導警備員	1	式
直接工事費	式	1	25,535,840			
共通仮設費	式	1	3,796,230			
共通仮設費	式	1	329,230			
技術管理費	式	1	64,230	道路施設基本データ作成費用	1	式
現場環境改善費（率計上）	式	1	265,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	3,467,000			
純工事費	式	1	29,332,070			
現場管理費	式	1	13,827,000			
工事原価	式	1	83,899,159			

積算内訳書

工事名	R 8 国道 4 2 号紀南管内越波防止対策他工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
道路修繕		式	1	24, 021, 089			
道路付属施設工		式	1	23, 219, 548			
越波防止柵工		式	1	23, 219, 548	支柱アンカー	84	本
					樹脂アンカー M20×280；全ネジボルト、樹脂カプセル、削孔含む		
					支柱建込	14	本
					ベースプレート式 H200×200×8×12 L=3000；ベースPL、リブPL、受PL含む		
					透光パネル	26	m
					H3000 t=6mm；取付ボルト、ポリカーボネート折板パネル含む		
構造物補修工		式	1	39, 254			
ひび割れ補修工		式	1	22, 520	低圧注入工法	2	m
					亜硝酸リチウム併用型；清掃、シール材、注入材、注入器具含む		
断面修復工		式	1	16, 734	左官工法	0. 004	m3
					亜硝酸リチウム併用型 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有；コンクリートはつり（カッター含む）、鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理含む		
					コンクリート殻積込・運搬（断面修復工）	0. 004	m3
					殻処分	0. 004	m3
					コンクリート殻（無筋）；		
構造物撤去工		式	1	70, 547			
防護柵撤去工		式	1	62, 374	金網フェンス撤去	26	m
					柵高1. 5m；支柱切断含む		
運搬処理工		式	1	8, 173	現場発生品運搬	1	式
					金網フェンス；積込、荷卸し含む		
仮設工		式	1	691, 740			

積算内訳書

工事名	R 8 国道 4 2 号紀南管内越波防止対策他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
交通管理工	式	1	691,740	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	24,021,089	
共通仮設費	式	1	3,583,000	
共通仮設費	式	1	252,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	252,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	3,331,000	
純工事費	式	1	27,604,089	
現場管理費	式	1	13,136,000	
工事原価	式	1	40,740,089	