

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 8 国道 4 2 号区画線設置工事
工事地名	(自) 三重県南牟婁郡紀宝町成川地先 (至) 和歌山県御坊市湯川町富安地先

2. 工事内容

1) 事務所名	紀南河川国道事務所	道路管理課
2) 主 工 種	道路維持工事	
3) 工 期	148日間	自 令和 8年10月 2日 至 令和 9年 2月26日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	R 8 国道 4 2 号区画線設置工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
道路維持		式	1	8, 562, 072			
区画線工		式	1	6, 044, 772			
区画線工		式	1	6, 044, 772	溶融式区画線 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ； 溶融式区画線 溶融式手動 実線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ； 溶融式区画線 溶融式手動 実線 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ； 溶融式区画線 溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ； 溶融式区画線 溶融式手動 破線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ； 溶融式区画線 溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ； 溶融式区画線 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無；	11, 800 70 20 110 110 160 580	m m m m m m m
舗装工		式	1	1, 066, 500			
薄層カー舗装工		式	1	1, 066, 500	薄層カー舗装 黄色・黒 PRN-303；下地処理、樹脂バンダー、ト ップコート含む	150	m2
仮設工		式	1	1, 450, 800			
交通管理工		式	1	1, 450, 800	交通誘導警備員 A；	1	式

積算内訳書

工事名	R 8 国道 4 2 号区画線設置工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				交通誘導警備員 1 式 B ;
直接工事費	式	1	8, 562, 072	
共通仮設費	式	1	1, 953, 000	
共通仮設費	式	1	240, 000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	240, 000	
共通仮設費（率計上）	式	1	1, 713, 000	
純工事費	式	1	10, 515, 072	
現場管理費	式	1	5, 840, 000	
工事原価	式	1	16, 355, 072	
一般管理費等	式	1	3, 674, 928	
工事価格	式	1	20, 030, 000	