積算内訳書

１．工事名

工事名	Ｒ８紀勢道防護柵設置工事
工事地名	和歌山県西牟婁郡白浜町十九渕地先

２．工事内容

１）　事務所名　　紀南河川国道事務所　道路管理課
２）　主 工 種　　道路維持工事
３）　工　　期　　113日間　　自　令和 8年11月18日
　　至　令和 9年 3月10日

４）　工事概要

積算内訳書

工事名	Ｒ８紀勢道防護柵設置工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
道路維持	式	1	109,244,497			
防護柵工	式	1	100,337,860			
中央分離帯防護柵工	式	1	100,337,860	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ車線区画柵 H=600；連結ﾌﾟﾚｰﾄ、連結ﾎﾞﾙﾄ含む	1,007	m
				ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ基礎 SD345 D19 L=1100 溶融亜鉛ﾒｯｷ 削孔長 1.23m/本；削孔ｶﾞｲﾄﾞ、ﾊﾟｲﾌﾟ、ｱﾝｶｰ枠、削孔、鋼材挿入、ｸﾞﾗｳﾄ材注入含む	20	本
				あと施工ｱﾝｶｰ基礎 SD345 D22 L=200以下；削孔、鋼材挿入、固着材注入含む	20	本
道路付属施設工	式	1	5,291,280			
道路付属物工	式	1	5,291,280	視線誘導標 A 両面 黄 羽根なし；	8	個
				視線誘導標 B 両面 黄 羽根あり；	44	個
				視線誘導標 C 黄 反射ｼｰﾄ；	802	枚
				固定式衝撃緩衝装置 前衛体+後衛体；削孔、ｱﾝｶｰ挿入、固着材含む	4	箇所
構造物撤去工	式	1	596,397			
道路付属物撤去工	式	1	587,100	車線分離標撤去 φ80×H650 穿孔式(1本脚)；	134	本
				車線分離標撤去 φ80×H800 穿孔式(1本脚)；	72	本
運搬処理工	式	1	9,297	現場発生品運搬 車線分離標；積込み･荷卸し含む	1	式

積算内訳書

工事名	Ｒ８紀勢道防護柵設置工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳
仮設工	式	1	3,018,960	
交通管理工	式	1	3,018,960	交通誘導警備員　1　式
直接工事費	式	1	109,244,497	
共通仮設費	式	1	7,426,230	
共通仮設費	式	1	905,230	
技術管理費	式	1	64,230	道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用　1　式
現場環境改善費（率計上）	式	1	841,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	6,521,000	
純工事費	式	1	116,670,727	
現場管理費	式	1	37,672,000	
工事原価	式	1	154,342,727	
一般管理費等	式	1	26,837,273	
工事価格	式	1	181,180,000	