積算内訳書

１．工事名

工事名	Ｒ８相野谷川護岸整備他工事
工事地名	三重県南牟婁郡紀宝町大里地先

２．工事内容

１）　事務所名　　紀南河川国道事務所　工務第一課
２）　主 工 種　　河川工事
３）　工　　期　　149日間　　自　　令和 8年10月22日
　　至　　令和 9年 3月19日

４）　工事概要

積算内訳書

工事名	Ｒ８相野谷川護岸整備他工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
築堤･護岸	式	1	63,636,458			
河川土工	式	1	3,117,025			
掘削工	m3	280	107,548	掘削 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3未満；	1	式
盛土工	m3	110	1,169,500	路体(築堤)盛土 2.5m未満　購入土；土材料含む 路体(築堤)盛土 2.5m以上4.0m未満　購入土；土材料含む	1 1	式 式
法面整形工	式	1	148,217	法面整形(切土部) 現場制約無 ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土； 法面整形(盛土部) 法面締固め無 現場制約無；	150 20	m2 m2
残土処理工	式	1	1,691,760	土砂等運搬 土砂　掘削土砂搬出　片道運搬距離L=31.3km； 残土等処分 高含水粘性土；	1 1	式 式
法覆護岸工	式	1	9,058,110			
作業土工	式	1	530,710	；床掘り、埋戻し、基面整正、積込、土砂等運搬、残土等処分含む		
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(間知ﾌﾞﾛｯｸ張)	式	1	8,469,500	広幅鋼矢板 10H型　広幅鋼矢板平均長さ5m　鋼矢板打込長4.75m；材料費含む 現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ C-1型 18-8-40(高炉) 底幅 56ｃｍ 高さ 70ｃｍ；型枠、基礎砕石、目地板含む 間知ﾌﾞﾛｯｸ張 150kg/個未満 控え350mm 滑面ﾀｲﾌﾟ 砕石 C-40 18-8-40(高炉) 遮水ｼｰﾄ無； 目地板 瀝青繊維質目地板t=10； 現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	23 22 156 5 7	枚 m m2 m2 m3

積算内訳書

工事名	Ｒ８相野谷川護岸整備他工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				B-1型　18-8-40(高炉)；型枠、基礎砕石、目地板含む		
				現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ-1 18-8-40(高炉)；型枠含む	3	m3
				現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ-2 18-8-40(高炉)；型枠含む	3	m3
植生工	式	1	57,900	張芝 張芝工 100m2未満；	20	m2
仮設工	式	1	51,461,323			
工事用道路工	式	1	10,602,977	工事用道路盛土 4.0m以上；積込、土砂等運搬含む	1	式
				工事用道路撤去 ；掘削、積込、土砂等運搬、残土等処分含む	1	式
				敷鉄板 22×1,524×3,048(mm) 設置･撤去；賃料含む	1	式
土留･仮締切工	式	1	33,744,146	鋼矢板 III型 平均鋼矢板長さ 11.5m 鋼矢板打込長 1m 平均鋼矢板引抜長 11m；賃料含む	1	式
				支給品運搬 大型土のう袋運搬　耐候性3年；積込、荷卸含む	1	式
				大型土のう製作	1	式
				大型土のう運搬 ；積込、荷卸含む	1	式
				大型土のう設置	1	式
				大型土のう撤去 ；積込、土砂等運搬、残土等処分含む	1	式
				遮水シート設置	1	式
				遮水シート撤去	1	式
仮水路工	式	1	5,736,000	暗渠排水管 据付･撤去　高密度ポリエチレン管　φ1000；材料費含む	1	式

積算内訳書

工事名	Ｒ８相野谷川護岸整備他工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
汚濁防止工	式	1	862,200	汚濁防止ﾌｪﾝｽ 設置・撤去；賃料含む	1	式
交通管理工	式	1	516,000	交通誘導警備員	1	式
直接工事費	式	1	63,636,458			
共通仮設費	式	1	7,544,080			
共通仮設費	式	1	2,595,080			
運搬費	式	1	2,080,080	重建設機械分解組立輸送費 仮設材運搬費 ；積込、取卸含む	1 1	式 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	515,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	4,949,000			
純工事費	式	1	71,180,538			
現場管理費	式	1	18,962,000			
工事原価	式	1	90,142,538			
一般管理費等	式	1	15,757,462			
工事価格	式	1	105,900,000			