積算内訳書

１．工事名

工事名	Ｒ８すさみ串本道路和深地区他標識設置工事
工事地名	自）和歌山県西牟婁郡すさみ町和深川地先 至）和歌山県東牟婁郡串本町鬮野川地先

２．工事内容

１）　事務所名　　紀南河川国道事務所　工務第三課
２）　主 工 種　　道路維持工事
３）　工　　期　　246日間　　自　　令和 8年11月16日
　　至　　令和 9年 6月30日

４）　工事概要

積算内訳書

工事名	Ｒ８すさみ串本道路和深地区他標識設置工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
道路維持	式	1	54,944,083			
道路土工	式	1	153,610			
残土処理工	式	1	153,610	積込(ﾙｰｽﾞ) 土砂 小規模(標準以外)； 土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む) DID無 1.0km以下 ； 土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む) DID無 3.0km以下 ； 土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む) DID無 4.5km以下 ； 土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む) DID無 5.5km以下 ； 土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む) DID無 7.0km以下 ； 土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む) DID無 9.0km以下 ； 残土等処分 土砂；	1 1 1 1 1 1 1 1	式 式 式 式 式 式 式 式
標識工	式	1	49,290,643			
小型標識工	式	1	1,716,343	標識基礎(杭基礎) STK400 φ139.8×4.5t 杭長1.5m；土砂埋戻し含む 現場取卸(鋼管杭) 標識柱 単柱式 径89.1 柱長さ 6.20m 下地亜鉛ﾒｯｷ+ﾎﾟﾘ	2 1 1 	本 式 基

積算内訳書

工事名	Ｒ８すさみ串本道路和深地区他標識設置工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				ｳﾚﾀﾝ樹脂塗装(景観色)；床掘り、埋戻し、基礎材、ｺﾝｸﾘｰﾄ、型枠含む		
				標識柱 単柱式 径101.6 柱長さ 5.05m 下地亜鉛ﾒｯｷ+ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂塗装(景観色)；床掘り、埋戻し、基礎材、ｺﾝｸﾘｰﾄ、型枠含む	1	基
				標識柱 単柱式 径114.3 柱長さ 6.50m 下地亜鉛ﾒｯｷ+ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂塗装(景観色)；床掘り、埋戻し、基礎材、ｺﾝｸﾘｰﾄ、型枠含む	1	基
				標識柱 複柱式 径76.3 柱長さ 4.05+4.05m 下地亜鉛ﾒｯｷ+ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂塗装(景観色)；無収縮ﾓﾙﾀﾙ含む	1	基
				標識板 注意看板標識 2900×340 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ型 裏面塗装有；取付金具、緩み止めﾅｯﾄ含む	1	枚
				標識板 注意看板標識 1720×700 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ型 裏面塗装有；取付金具、緩み止めﾅｯﾄ含む	1	枚
				標識板 注意看板標識 2900×600 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ型 裏面塗装有；取付金具、緩み止めﾅｯﾄ含む	1	枚
				標識板 その他案内標識 500×1500 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ型 裏面塗装有；取付金具、緩み止めﾅｯﾄ含む	2	枚
大型標識工	式	1	47,574,300	標識基礎 1200×2000×1000 24-12-25(20)(高炉)；床掘り、埋戻し、基礎材、ｺﾝｸﾘｰﾄ、型枠、鉄筋、ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ含む	2	基
				標識基礎 1200×2400×1000 24-12-25(20)(高炉)；床掘り、埋戻し、基礎材、ｺﾝｸﾘｰﾄ、型枠、鉄筋、ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ含む	6	基
				標識基礎	1	基

積算内訳書

工事名	Ｒ８すさみ串本道路和深地区他標識設置工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				1200×3600×1000 24-12-25(20)(高炉)；床掘り、埋戻し、基礎材、ｺﾝｸﾘｰﾄ、型枠、鉄筋、ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ含む		
				標識基礎	1	基
				1200×4100×1000 24-12-25(20)(高炉)；床掘り、埋戻し、基礎材、ｺﾝｸﾘｰﾄ、型枠、鉄筋、ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ含む		
				標識基礎	1	基
				1200×4600×1000 24-12-25(20)(高炉)；床掘り、埋戻し、基礎材、ｺﾝｸﾘｰﾄ、型枠、鉄筋、ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ含む		
				標識基礎（抵抗板付鋼製杭基礎）	2	基
				H-250 杭長3.5m 抵抗板1200×650；床掘り、埋戻し、基面整正、ｺﾝｸﾘｰﾄ、型枠含む		
				標識基礎（抵抗板付鋼製杭基礎-1）	1	基
				H-350 杭長4.5m 抵抗板2000×750；床掘り、埋戻し、基面整正、ｺﾝｸﾘｰﾄ、型枠含む		
				標識基礎（抵抗板付鋼製杭基礎-2）	2	基
				H-350 杭長4.5m 抵抗板2000×750；床掘り、埋戻し、基面整正、ｺﾝｸﾘｰﾄ、型枠含む		
				片持標識柱	1	基
				F型標識柱 STKφ216.3 H=6250 下地亜鉛ﾒｯｷ+ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂塗装(景観色)；取付金具含む		
				片持標識柱	2	基
				F型標識柱 STKφ216.3 H=6550 下地亜鉛ﾒｯｷ+ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂塗装(景観色)；取付金具含む		
				片持標識柱	4	基
				F型標識柱 STKφ216.3 H=6700 下地亜鉛ﾒｯｷ+ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂塗装(景観色)；取付金具含む		
				片持標識柱	3	基
				F型標識柱 STKφ216.3 H=6800 下地亜鉛ﾒｯｷ+ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂塗装(景観色)；取付金具含む		
				片持標識柱	1	基
				F型標識柱 STKφ318.5 H=7150 下地亜鉛ﾒｯｷ+ﾎﾟ		

積算内訳書

工事名	Ｒ８すさみ串本道路和深地区他標識設置工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				ﾘｳﾚﾀﾝ樹脂塗装(景観色)；取付金具含む		
				片持標識柱	1	基
				F型標識柱 STKφ318.5 H=7450 下地亜鉛ﾒｯｷ+ﾎﾟ		
				ﾘｳﾚﾀﾝ樹脂塗装(景観色)；取付金具含む		
				片持標識柱	1	基
				F型標識柱 STKφ318.5 H=7800 下地亜鉛ﾒｯｷ+ﾎﾟ		
				ﾘｳﾚﾀﾝ樹脂塗装(景観色)；取付金具含む		
				片持標識柱	1	基
				F型標識柱 STKφ318.5 H=7850 下地亜鉛ﾒｯｷ+ﾎﾟ		
				ﾘｳﾚﾀﾝ樹脂塗装(景観色)；取付金具含む		
				片持標識柱	1	基
				F型標識柱 STKφ318.5 H=7900 下地亜鉛ﾒｯｷ+ﾎﾟ		
				ﾘｳﾚﾀﾝ樹脂塗装(景観色)；取付金具含む		
				片持標識柱	1	基
				F型標識柱 STKφ318.5 H=8100 下地亜鉛ﾒｯｷ+ﾎﾟ		
				ﾘｳﾚﾀﾝ樹脂塗装(景観色)；取付金具含む		
				標識板	11	枚
				案内標識 1500×2000 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ型 裏面塗装有；		
				標識板	1	枚
				案内標識 1900×3800 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ型 裏面塗装有；		
				標識板	1	枚
				案内標識 2300×3700 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ型 裏面塗装有；		
				標識板	2	枚
				案内標識 3100×2800 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ型 裏面塗装有；		
				標識板	2	枚
				案内標識 3500×2800 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ型 裏面塗装有；		
				標識板	1	枚
				板貼り 案内標識 560×1720 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ型；		
				標識板	2	枚

積算内訳書

工事名	Ｒ８すさみ串本道路和深地区他標識設置工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				板貼り 案内標識 600×2850 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ型；		
				標識板	4	枚
				添架式 案内標識 500×1100 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ型 裏面塗装有；取付金具設置、補助支柱、自在ﾊﾞﾝﾄﾞ、共架金具、ｱﾙﾐUﾊﾞﾝﾄﾞ、緩み止めﾅｯﾄ含む		
				標識板	4	枚
				添架式 案内標識 500×1400 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ型 裏面塗装有；取付金具設置、補助支柱、自在ﾊﾞﾝﾄﾞ、共架金具、ｱﾙﾐUﾊﾞﾝﾄﾞ、緩み止めﾅｯﾄ含む		
				標識板	1	枚
				添架式 その他案内標識 2150×450 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ型 裏面塗装有；取付金具設置、補助支柱、自在ﾊﾞﾝﾄﾞ、共架金具、ｱﾙﾐUﾊﾞﾝﾄﾞ、緩み止めﾅｯﾄ含む		
				標識板	11	枚
				添架式 注意看板標識 3370×450 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ型 裏面塗装有；取付金具設置、補助支柱、自在ﾊﾞﾝﾄﾞ、共架金具、ｱﾙﾐUﾊﾞﾝﾄﾞ、緩み止めﾅｯﾄ含む		
舗装工	式	1	1,062,742			
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	式	1	495,528	下層路盤(車道・路肩部)	44	m2
				再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 150ｍｍ；		
				上層路盤(車道・路肩部)	44	m2
				粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 150ｍｍ；		
				基層(車道・路肩部)	44	m2
				粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m未満；ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ含む		
				表層(車道・路肩部)	44	m2
				密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m未満；ﾀｯｸﾑｺｰﾄ含む		
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	式	1	567,214	路盤(歩道部)	136	m2
				ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-30 仕上り厚 100mm；		
				表層(歩道部)	6	m2
				細粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 40ｍｍ 1.4m未満；ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ含む		

積算内訳書

工事名	Ｒ８すさみ串本道路和深地区他標識設置工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				表層(歩道部) 細粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 40ｍｍ 1.4m以上；ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ含む	130	m2
排水構造物工	式	1	685,760			
側溝工	式	1	293,000	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL形側溝 700×320×600【流用品】；敷ﾓﾙﾀﾙ、目地ﾓﾙﾀﾙ、基礎材含む	16	m
				管(函)渠型側溝 ① H300-B300【流用品】；敷ﾓﾙﾀﾙ、目地ﾓﾙﾀﾙ、基礎材、歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ含む	12	m
				管(函)渠型側溝 ② H300-B300【流用品】；敷ﾓﾙﾀﾙ、目地ﾓﾙﾀﾙ、基礎材含む	16	m
				ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 PU2-B300-H300【流用品】；敷ﾓﾙﾀﾙ、目地ﾓﾙﾀﾙ、基礎材含む	5	m
				側溝蓋 300 41.2×9.5×50【流用品】；	8	枚
場所打水路工	式	1	392,760	場所打水路 ① 400×380 18-8-40(高炉)；基礎材、ｺﾝｸﾘｰﾄ、型枠含む	12	m
				側溝蓋 400 51.2×11×50【流用品】；	20	枚
縁石工	式	1	292,992			
縁石工	式	1	292,992	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ ① 180/205×250×600【流用品】；敷ﾓﾙﾀﾙ、目地ﾓﾙﾀﾙ、基礎材、ｺﾝｸﾘｰﾄ、型枠含む	26	m
				歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	16	m

積算内訳書

工事名	Ｒ８すさみ串本道路和深地区他標識設置工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				② 180/205×250×600【流用品】；敷ﾓﾙﾀﾙ、目地ﾓﾙﾀﾙ、基礎材、ｺﾝｸﾘｰﾄ、型枠含む		
防護柵工	式	1	159,076			
路側防護柵工	式	1	16,960	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 塗装品 Gr-B-4E 21m未満 曲線部補正無【流用品】；	4	m
防止柵工	式	1	142,116	転落(横断)防止柵 柵高 0.8m ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込【流用品】；基礎材、ｺﾝｸﾘｰﾄ、型枠含む	26	m
構造物撤去工	式	1	878,170			
防護柵撤去工	式	1	5,520	防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ) 再利用撤去；	4	m
防止柵撤去工	式	1	26,208	転落(横断)防止柵撤去 再利用撤去；	26	m
構造物取壊し工	式	1	552,516	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 無筋構造物 人力施工；積込含む	3	m3
				舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 t=4cm；	120	m
				舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 t=10cm；	81	m
				舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 ４ｃｍ；積込含む	140	m2
				舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 10ｃｍ；積込含む	44	m2
排水構造物撤去工	式	1	137,085	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL形側溝撤去 再利用撤去；	16	m
				管(函)渠型側溝撤去 ① 再利用撤去；歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去含む	12	m
				管(函)渠型側溝撤去 ②	16	m

積算内訳書

工事名	Ｒ８すさみ串本道路和深地区他標識設置工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				再利用撤去；		
				ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝撤去	5	m
				再利用撤去；		
				側溝蓋	8	枚
				300 41.2×9.5×50 再利用撤去；		
				側溝蓋	20	枚
				400 51.2×11×50 再利用撤去；		
縁石撤去工	式	1	59,262	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去	26	m
				①		
				再利用撤去；		
				歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去	16	m
				②		
				再利用撤去；		
運搬処理工	式	1	97,579	殻運搬	0.1	m3
				ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) 人力積込 DID無 運搬距離1.0k		
				m以下；		
				殻運搬	0.1	m3
				ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) 人力積込 DID無 運搬距離1.5k		
				m以下；		
				殻運搬	1	m3
				ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) 人力積込 DID無 運搬距離2.5k		
				m以下；		
				殻運搬	0.2	m3
				ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) 人力積込 DID無 運搬距離3.0k		
				m以下；		
				殻運搬	0.6	m3
				ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) 人力積込 DID無 運搬距離3.5k		
				m以下；		
				殻運搬	1	m3
				ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) 人力積込 DID無 運搬距離4.5k		
				m以下；		
				殻運搬	0.08	m3
				ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) 人力積込 DID無 運搬距離5.5k		
				m以下；		

積算内訳書

工事名	Ｒ８すさみ串本道路和深地区他標識設置工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				殻運搬 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削) DID無 運搬距離1.0km以下；	0.3	m3
				殻運搬 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削) DID無 運搬距離1.5km以下；	1	m3
				殻運搬 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削) DID無 運搬距離2.5km以下；	3	m3
				殻運搬 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削) DID無 運搬距離3.0km以下；	0.6	m3
				殻運搬 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削) DID無 運搬距離3.5km以下；	0.8	m3
				殻運搬 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削) DID無 運搬距離4.5km以下；	3	m3
				殻運搬 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削) DID無 運搬距離5.5km以下；	1	m3
				殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削)；	10	m3
				殻処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)；	3	m3
仮設工	式	1	2,421,090			
交通管理工	式	1	2,421,090	交通誘導警備員	1	式
直接工事費	式	1	54,944,083			
共通仮設費	式	1	4,484,230			
共通仮設費	式	1	387,230			
技術管理費	式	1	64,230	道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用	1	式
現場環境改善費（率計上）	式	1	323,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	4,097,000			

積算内訳書

工事名	Ｒ８すさみ串本道路和深地区他標識設置工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　　別　　内　　訳
純工事費	式	1	59,428,313	
現場管理費	式	1	17,028,000	
工事原価	式	1	104,249,927	
一般管理費等	式	1	18,020,073	
工事価格	式	1	122,270,000	

積算内訳書

工事名	Ｒ８すさみ串本道路和深地区他標識設置工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
道路維持	式	1	2,267,825			
道路土工	式	1	7,697			
残土処理工	式	1	7,697	土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む) DID無 9.0km以下 ； 残土等処分 土砂；	1 1	式 式
標識工	式	1	1,715,900			
大型標識工	式	1	1,715,900	標識基礎 1200×2000×1000 24-12-25(20)(高炉)；床掘り、埋戻し、基礎材、ｺﾝｸﾘｰﾄ、型枠、鉄筋、ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ含む 片持標識柱 F型標識柱 STKφ216.3 H=6600 下地亜鉛ﾒｯｷ+ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂塗装(景観色)；取付金具含む 標識板 案内標識 1500×2000 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ型 裏面塗装有；	1 1 1	基 基 枚
舗装工	式	1	56,310			
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	式	1	56,310	下層路盤(車道・路肩部) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 150ｍｍ； 上層路盤(車道・路肩部) 粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 150ｍｍ； 基層(車道・路肩部) 粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m未満；ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ含む 表層(車道・路肩部) 密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m未満；ﾀｯｸｺｰﾄ含む	5 5 5 5 	m2 m2 m2 m2

積算内訳書

工事名	Ｒ８すさみ串本道路和深地区他標識設置工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
排水構造物工	式	1	166,480			
側溝工	式	1	24,976	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL形側溝 700×320×600【流用品】；敷ﾓﾙﾀﾙ、目地ﾓﾙﾀﾙ、基礎材含む	4	m
場所打水路工	式	1	141,504	場所打水路 ② 500×500 18-8-40(高炉)；基礎材、ｺﾝｸﾘｰﾄ、型枠含む	4	m
				側溝蓋 500 62.2×12.5×50【流用品】；	8	枚
構造物撤去工	式	1	74,388			
構造物取壊し工	式	1	41,298	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 無筋構造物 人力施工；積込含む	0.8	m3
				舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 t=10cm；	7	m
				舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 10ｃｍ；積込含む	5	m2
排水構造物撤去工	式	1	15,391	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL形側溝撤去 再利用撤去；	4	m
				側溝蓋 500 62.2×12.5×50 再利用撤去；	8	枚
運搬処理工	式	1	17,699	殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) 人力積込 DID無 運搬距離12.0km以下；	0.8	m3
				殻運搬 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削) DID無 運搬距離12.0km以下；	0.5	m3
				殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削)；	0.5	m3
				殻処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)；	0.8	m3
仮設工	式	1	247,050			

積算内訳書

工事名	Ｒ８すさみ串本道路和深地区他標識設置工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳
交通管理工	式	1	247,050	交通誘導警備員　1　式
直接工事費	式	1	2,267,825	
共通仮設費	式	1	475,000	
共通仮設費	式	1	25,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	25,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	450,000	
純工事費	式	1	2,742,825	
現場管理費	式	1	1,316,000	
工事原価	式	1	4,058,825	

積算内訳書

工事名	Ｒ８すさみ串本道路和深地区他標識設置工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳
道路維持	式	1	1,093,610	
標識工	式	1	1,044,200	
大型標識工	式	1	1,044,200	標識板　1　枚 添架式 案内標識 1500×2000 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ型 裏面塗装無；標識取付金具含む 標識板　1　枚 添架式 その他案内標識 2800×450 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ型 裏面塗装有；取付金具設置､補助支柱､自在ﾊﾞﾝﾄﾞ､共架金具､ｱﾙﾐUﾊﾞﾝﾄﾞ､緩み止めﾅｯﾄ含む
仮設工	式	1	49,410	
交通管理工	式	1	49,410	交通誘導警備員　1　式
直接工事費	式	1	1,093,610	
共通仮設費	式	1	387,000	
共通仮設費	式	1	21,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	21,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	366,000	
純工事費	式	1	1,480,610	
現場管理費	式	1	1,071,000	
工事原価	式	1	2,551,610	

積算内訳書

工事名	Ｒ８すさみ串本道路和深地区他標識設置工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
道路維持	式	1	10,036,083			
道路土工	式	1	4,286			
残土処理工	式	1	4,286	積込(ﾙｰｽﾞ) 土砂 小規模(標準以外)； 土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む) DID無 5.5km以下 ； 土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む) DID無 17.0km以下 ； 残土等処分 土砂；	1 1 1 1	式 式 式 式
標識工	式	1	9,486,311			
小型標識工	式	1	7,785,949	標識基礎(杭基礎) STK400 φ267.4×6.6t 杭長3.0m；土砂埋戻し含む 現場取卸(鋼管杭) 標識柱 単柱式 径76.3 柱長さ 3.80m 下地亜鉛ﾒｯｷ+ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂塗装(景観色)；充填材含む 標識柱 単柱式 径76.3 柱長さ 4.55m 下地亜鉛ﾒｯｷ+ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂塗装(景観色)；充填材含む 標識柱 単柱式 径114.3 柱長さ 5.20m 下地亜鉛ﾒｯｷ+ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂塗装(景観色)；床掘り、埋戻し、基礎材、ｺﾝｸﾘｰﾄ、型枠含む 標識柱 単柱式 径114.3 柱長さ 6.00m 下地亜鉛ﾒｯｷ+ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂塗装(景観色)；床掘り、埋戻し、基礎材、ｺﾝｸﾘｰﾄ、型枠含む	6 1 3 1 1 1	本 式 基 基 基 基

積算内訳書

工事名	Ｒ８すさみ串本道路和深地区他標識設置工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				標識柱 移設 単柱式 径101.6 柱長さ 4.90m；撤去、設置、充填材含む	1	基
				標識柱 単柱 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ添架式 径89.1 柱長さ 4.10m(曲) 下地亜鉛ﾒｯｷ+ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂塗装(景観色)；ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ用親子ﾊﾞﾝﾄﾞ含む	1	基
				標識柱 複柱式 H-125×125 柱長さ 5.45+5.45m 下地亜鉛ﾒｯｷ+ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂塗装(景観色)；充填ｺﾝｸﾘｰﾄ含む	1	基
				標識柱 複柱式 H-125×125 柱長さ 6.85+6.85m 下地亜鉛ﾒｯｷ+ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂塗装(景観色)；充填ｺﾝｸﾘｰﾄ含む	1	基
				標識柱 複柱式 H-125×125 柱長さ 4.65+4.65m 下地亜鉛ﾒｯｷ+ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂塗装(景観色)；充填ｺﾝｸﾘｰﾄ含む	1	基
				標識板 案内標識 2900×1700 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ型 裏面塗装有；押え金具、緩み止めﾅｯﾄ含む	1	枚
				標識板 案内標識 900×600 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ型 裏面塗装有；取付金具、緩み止めﾅｯﾄ含む	2	枚
				標識板 その他案内標識 1150×900 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ型 裏面塗装有；押え金具、緩み止めﾅｯﾄ含む	2	枚
				標識板 その他案内標識 900×2700 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ型 裏面塗装有；押え金具、緩み止めﾅｯﾄ含む	2	枚
				標識板 その他案内標識 2000×600 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ型 裏面塗装有；取付金具、緩み止めﾅｯﾄ含む	1	枚

積算内訳書

工事名	Ｒ８すさみ串本道路和深地区他標識設置工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳
				標識板　1　枚 その他案内標識 1700×1100 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ型 裏面塗装有；取付金具、緩み止めﾅｯﾄ含む
				標識板　1　枚 その他警戒標識 2400×800 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ型 裏面塗装有；取付金具、緩み止めﾅｯﾄ含む
				標識板　1　枚 警戒標識 750×750 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ型 裏面塗装有；取付金具、緩み止めﾅｯﾄ含む
				標識板　1　枚 警戒標識 900×900 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ型 裏面塗装有；取付金具、緩み止めﾅｯﾄ含む
				標識板　1　枚 移設 その他案内標識 2000×800 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ型 裏面塗装有；撤去、移設(設置)、取付金具、緩み止めﾅｯﾄ含む
				標識板　1　枚 板替え 案内標識 600×4500 内部照明式(LED)；撤去、設置含む
				標識板　1　枚 板替え その他案内標識 900×4000 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ型 裏面塗装有；撤去、設置含む
大型標識工	式	1	1,696,100	標識板　1　枚 板替え 案内標識 2650×4000 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ型 裏面塗装有；撤去含む
				標識板　1　枚 添架式 その他案内標識 3000×500 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ型 裏面塗装有；取付金具設置、補助支柱、自在ﾊﾞﾝﾄﾞ、共架金具、ｱﾙﾐUﾊﾞﾝﾄﾞ、緩み止めﾅｯﾄ含む
運搬処理工	式	1	4,262	現場発生品運搬　1　式 標識板、標識柱；積込み・荷卸し含む
舗装工	式	1	92,862	

積算内訳書

工事名	Ｒ８すさみ串本道路和深地区他標識設置工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	式	1	22,754	下層路盤(車道・路肩部) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 150ｍｍ； 上層路盤(車道・路肩部) 粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 150ｍｍ； 基層(車道・路肩部) 粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m未満；ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ含む 表層(車道・路肩部) 密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m未満；ﾀｯｸﾑｺｰﾄ含む	2 2 2 2	m2 m2 m2 m2
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	式	1	70,108	路盤(歩道部) ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-30 仕上り厚 100mm； 表層(歩道部) 細粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 40ｍｍ 1.4m以上；ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ含む	17 17	m2 m2
縁石工	式	1	20,949			
縁石工	式	1	20,949	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ ① 180/205×250×600【流用品】；敷ﾓﾙﾀﾙ、目地ﾓﾙﾀﾙ、基礎材、ｺﾝｸﾘｰﾄ、型枠含む	3	m
防護柵工	式	1	12,720			
路側防護柵工	式	1	12,720	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 塗装品 Gr-B-4E 21m未満 曲線部補正無【流用品】；	3	m
構造物撤去工	式	1	73,085			
防護柵撤去工	式	1	4,140	防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ) 再利用撤去；	3	m
構造物取壊し工	式	1	49,177	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 無筋構造物 人力施工；積込含む 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 t=4cm；	0.08 17	m3 m

積算内訳書

工事名	Ｒ８すさみ串本道路和深地区他標識設置工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 t=10cm； 舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 ４ｃｍ；積込含む 舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 10ｃｍ；積込含む	4 17 2	m m2 m2
縁石撤去工	式	1	4,233	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去 ① 再利用撤去；	3	m
運搬処理工	式	1	15,535	殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) 人力積込 DID無 運搬距離17.0 km以下； 殻運搬 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削) DID無 運搬距離17.0km以下； 殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削)； 殻処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)；	0.08 0.9 0.9 0.08	m3 m3 m3 m3
仮設工	式	1	345,870			
交通管理工	式	1	345,870	交通誘導警備員	1	式
直接工事費	式	1	10,036,083			
共通仮設費	式	1	2,022,000			
共通仮設費	式	1	125,000			
現場環境改善費（率計上）	式	1	125,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	1,897,000			
純工事費	式	1	12,058,083			

積算内訳書

工事名	Ｒ８すさみ串本道路和深地区他標識設置工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　　別　　内　　訳
現場管理費	式	1	6,552,000	
工事原価	式	1	18,610,083	

積算内訳書

工事名	Ｒ８すさみ串本道路和深地区他標識設置工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳
道路維持	式	1	719,812	
標識工	式	1	670,402	
小型標識工	式	1	669,200	標識板　1　枚 板替え その他案内標識 900×6000 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ型 裏面塗装有；撤去､設置含む
運搬処理工	式	1	1,202	現場発生品運搬　1　式 標識板；積込み･荷卸し含む
仮設工	式	1	49,410	
交通管理工	式	1	49,410	交通誘導警備員　1　式
直接工事費	式	1	719,812	
共通仮設費	式	1	187,000	
共通仮設費	式	1	15,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	15,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	172,000	
純工事費	式	1	906,812	
現場管理費	式	1	547,000	
工事原価	式	1	1,453,812	

積算内訳書

工事名	Ｒ８すさみ串本道路和深地区他標識設置工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳
道路維持	式	1	554,284	
標識工	式	1	504,874	
小型標識工	式	1	504,000	標識板　1　枚 板替え 案内標識 900×4500 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ型 裏 面塗装有；撤去､設置含む
運搬処理工	式	1	874	現場発生品運搬　1　式 標識板；積込み･荷卸し含む
仮設工	式	1	49,410	
交通管理工	式	1	49,410	交通誘導警備員　1　式
直接工事費	式	1	554,284	
共通仮設費	式	1	144,000	
共通仮設費	式	1	12,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	12,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	132,000	
純工事費	式	1	698,284	
現場管理費	式	1	421,000	
工事原価	式	1	1,119,284	