積算内訳書

１．工事名

工事名	Ｒ８国道４２号紀南管内越波防止対策他工事
工事地名	自)和歌山県東牟婁郡串本町西向地先 至)和歌山県日高郡みなべ町北道地先

２．工事内容

１）　事務所名　　紀南河川国道事務所　道路管理課
２）　主 工 種　　道路維持工事
３）　工　　期　　149日間　　自　　令和 8年10月 1日
　　至　　令和 9年 2月26日

４）　工事概要

積算内訳書

工事名	Ｒ８国道４２号紀南管内越波防止対策他工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
道路修繕	式	1	25,535,840			
道路付属施設工	式	1	23,906,386			
越波防止柵工	式	1	22,989,320	支柱ｱﾝｶｰ 樹脂ｱﾝｶｰ M22×340；全ﾈｼﾞﾎﾞﾙﾄ､樹脂ｶﾌﾟｾﾙ､削孔含む	120	本
				支柱建込 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式 H294×200×8×12 L=2500；ﾍﾞｰｽPL､ﾘﾌﾞPL含む	12	本
				透光ﾊﾟﾈﾙ H2500 t=8mm；取付ﾎﾞﾙﾄ､ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｰﾄ折板ﾊﾟﾈﾙ含む	23	m
護岸改修工	式	1	876,606	腹付けｺﾝｸﾘｰﾄ 24-12-25(高炉)；	7	m3
				型枠 一般型枠；	1	式
				目地板 瀝青繊維質目地板t=10；	0.6	m2
				ﾁｯﾋﾟﾝｸﾞ	13	m2
				差し筋 SD345 D13；削孔､樹脂ｶﾌﾟｾﾙ含む	176	本
				鉄筋 SD345 D13；	0.2	t
				ｽﾘｯﾌﾟﾊﾞｰ φ19 L=0.6m；ｷｬｯﾌﾟ含む	6	本
構造物取壊し工	式	1	28,032	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 無筋構造物 人力施工；積込み含む	0.8	m3
運搬処理工	式	1	12,428	殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) 人力積込；	0.8	m3
				殻処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)；	0.8	m3
構造物補修工	式	1	302,094			

積算内訳書

工事名	Ｒ８国道４２号紀南管内越波防止対策他工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
ひび割れ補修工	式	1	168,900	低圧注入工法 亜硝酸ﾘﾁｳﾑ併用型；清掃、ｼｰﾙ材、注入材、注入器具含む	15	m
断面修復工	式	1	133,194	左官工法 亜硝酸ﾘﾁｳﾑ併用型 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理無；ｺﾝｸﾘｰﾄはつり(ｶｯﾀｰ含む)含む	0.03	m3
				ｺﾝｸﾘｰﾄ殻積込・運搬(断面修復工)	0.03	m3
				殻処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)；	0.03	m3
仮設工	式	1	1,327,360			
足場工	式	1	536,800	足場 安全ネット必要；	1	式
交通管理工	式	1	790,560	交通誘導警備員	1	式
直接工事費	式	1	25,535,840			
共通仮設費	式	1	3,796,230			
共通仮設費	式	1	329,230			
技術管理費	式	1	64,230	道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用	1	式
現場環境改善費（率計上）	式	1	265,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	3,467,000			
純工事費	式	1	29,332,070			
現場管理費	式	1	13,827,000			
工事原価	式	1	83,899,159			

積算内訳書

工事名	Ｒ８国道４２号紀南管内越波防止対策他工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　　別　　内　　訳
一般管理費等	式	1	14,930,841	
工事価格	式	1	98,830,000	

積算内訳書

工事名	Ｒ８国道４２号紀南管内越波防止対策他工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
道路修繕	式	1	24,021,089			
道路付属施設工	式	1	23,219,548			
越波防止柵工	式	1	23,219,548	支柱ｱﾝｶｰ 樹脂ｱﾝｶｰ M20×280；全ﾈｼﾞﾎﾞﾙﾄ、樹脂ｶﾌﾟｾﾙ、削孔含む	84	本
				支柱建込 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式 H200×200×8×12 L=3000；ﾍﾞｰｽPL、ﾘﾌﾞPL、受PL含む	14	本
				透光ﾊﾟﾈﾙ H3000 t=6mm；取付ﾎﾞﾙﾄ、ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｰﾄ折板ﾊﾟﾈﾙ含む	26	m
構造物補修工	式	1	39,254			
ひび割れ補修工	式	1	22,520	低圧注入工法 亜硝酸ﾘﾁｳﾑ併用型；清掃、ｼｰﾙ材、注入材、注入器具含む	2	m
断面修復工	式	1	16,734	左官工法 亜硝酸ﾘﾁｳﾑ併用型 鉄筋ｹﾚﾝ・鉄筋防錆処理有；ｺﾝｸﾘｰﾄはつり(ｶｯﾀｰ含む)、鉄筋ｹﾚﾝ・鉄筋防錆処理含む	0.004	m3
				ｺﾝｸﾘｰﾄ殻積込・運搬(断面修復工)	0.004	m3
				殻処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)；	0.004	m3
構造物撤去工	式	1	70,547			
防護柵撤去工	式	1	62,374	金網ﾌｪﾝｽ撤去 柵高1.5m；支柱切断含む	26	m
運搬処理工	式	1	8,173	現場発生品運搬 金網ﾌｪﾝｽ；積込、荷卸し含む	1	式
仮設工	式	1	691,740			

積算内訳書

工事名	Ｒ８国道４２号紀南管内越波防止対策他工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳
交通管理工	式	1	691,740	交通誘導警備員　1　式
直接工事費	式	1	24,021,089	
共通仮設費	式	1	3,583,000	
共通仮設費	式	1	252,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	252,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	3,331,000	
純工事費	式	1	27,604,089	
現場管理費	式	1	13,136,000	
工事原価	式	1	40,740,089	