単　価　合　意　書

令和８年９月３０日に契約したＲ８国道４２号紀南管内越波防止対策他工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書２通を作成し、当事者間記名押印の上、各自１通を保有する。

令和8年10月14日

発注者　　住所　和歌山県田辺市中万呂１４２

氏名　分任支出負担行為担当官　近畿地方整備局紀南河川国道事務所長　田中　雄三

受注者　　住所　和歌山県和歌山市六番丁２６番地

氏名　株式会社小池組　代表取締役　小池　康之

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
道路修繕 (みなべ町北道地区)		式	1		23,042,249	
道路付属施設工		式	1		21,572,003	
越波防止擁工		式	1		20,744,515	
支柱ｱﾝｶｰ	樹脂ｱﾝｶｰ M22×340	本	120	6,944	833,280	
支柱建込	ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式 H294×200×8×12 L=2500	本	12	308,516	3,702,192	
透光ﾊﾟﾈﾙ	H2500 t=8mm	m	23	704,741	16,209,043	
護岸改修工		式	1		790,982	
腹付けｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-25(高炉)	m3	7	43,222	302,554	
型枠	一般型枠	式	1		189,046	
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m2	0.6	3,827	2,296	
ﾁｯﾋﾟﾝｸﾞ		m2	13	4,662	60,606	
差し筋	SD345 D13	本	176	942	165,792	
鉄筋	SD345 D13	t	0.2	302,560	60,512	
ｽﾘｯﾌﾟﾊﾞｰ	φ19 L=0.6m	本	6	1,696	10,176	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
構造物取壊し工		式	1		25,294	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 人力施工	m3	0.8	31,618	25,294	
運搬処理工		式	1		11,212	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) 人力積込	m3	0.8	11,261	9,008	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	0.8	2,756	2,204	
構造物補修工		式	1		272,588	
ひび割れ補修工		式	1		152,400	
低圧注入工法	亜硝酸ﾘﾁｳﾑ併用型	m	15	10,160	152,400	
断面修復工		式	1		120,188	
左官工法	亜硝酸ﾘﾁｳﾑ併用型 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理無	m3	0.03	3,998,346	119,950	
ｺﾝｸﾘｰﾄ殻積込・運搬(断面修復工)		m3	0.03	3,701	111	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	0.03	4,241	127	
仮設工		式	1		1,197,658	
足場工		式	1		484,330	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
足場	安全ネット必要	式	1		484,330	
交通管理工		式	1		713,328	
交通誘導警備員		式	1		713,328	
直接工事費		式	1		23,042,249	
共通仮設費		式	1		3,425,555	
共通仮設費		式	1		297,082	
技術管理費		式	1		57,958	
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用		式	1		57,958	
現場環境改善費（率計上）		式	1		239,124	
共通仮設費（率計上）		式	1		3,128,473	
純工事費		式	1		26,467,804	
現場管理費		式	1		12,476,898	
工事原価		式	1		75,706,716	
一般管理費等		式	1		13,473,284	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
工事価格		式	1		89,180,000	
消費税相当額		式	1		8,918,000	
工事費計		式	1		98,098,000	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
道路修繕 (串本町西向地区)		式	1		21,675,498	
道路付属施設工		式	1		20,952,278	
越波防止擁工		式	1		20,952,278	
支柱ｱﾝｶｰ	樹脂ｱﾝｶｰ M20×280	本	84	5,050	424,200	
支柱建込	ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式 H200×200×8×12 L=3000	本	14	280,994	3,933,916	
透光ﾊﾟﾈﾙ	H3000 t=6mm	m	26	638,237	16,594,162	
構造物補修工		式	1		35,419	
ひび割れ補修工		式	1		20,320	
低圧注入工法	亜硝酸ﾘﾁｳﾑ併用型	m	2	10,160	20,320	
断面修復工		式	1		15,099	
左官工法	亜硝酸ﾘﾁｳﾑ併用型 鉄筋ｹﾚﾝ・鉄筋防錆処理有	m3	0.004	3,766,440	15,065	
ｺﾝｸﾘｰﾄ殻積込・運搬(断面修復工)		m3	0.004	5,518	22	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	0.004	3,180	12	
構造物撤去工		式	1		63,639	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
防護柵撤去工		式	1		56,264	
金網ﾌｪﾝｽ撤去	柵高1.5m	m	26	2,164	56,264	
運搬処理工		式	1		7,375	
現場発生品運搬	金網ﾌｪﾝｽ	式	1		7,375	
仮設工		式	1		624,162	
交通管理工		式	1		624,162	
交通誘導警備員		式	1		624,162	
直接工事費		式	1		21,675,498	
共通仮設費		式	1		3,233,147	
共通仮設費		式	1		227,394	
現場環境改善費（率計上）		式	1		227,394	
共通仮設費（率計上）		式	1		3,005,753	
純工事費		式	1		24,908,645	
現場管理費		式	1		11,853,369	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
工事原価		式	1		36,762,014	