単　価　合　意　書

令和８年１０月２日に契約したＲ８国道４２号田辺地区法面防災対策工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書２通を作成し、当事者間記名押印の上、各自１通を保有する。

令和８年10月7日

発注者　　住所　和歌山県田辺市中万呂１４２

氏名　分任支出負担行為担当官　近畿地方整備局紀南河川国道事務所長　田中　雄三

受注者　　住所　和歌山県日高郡みなべ町東神野川１５５番地の１

氏名　有限会社下村重機　代表取締役　下村　正一

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
道路修繕 【芳養地区】		式	1		26,811,086	
道路土工		式	1		833,042	
掘削工		m3	20		236,260	
掘削	軟岩 現場制約有り	式	1		236,260	
法面整形工		式	1		369,550	
法面整形(切土部)	現場制約有 ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	220	1,536	337,920	
人力積込	土砂	式	1		31,630	
残土処理工		式	1		227,232	
整地	残土受入れ地での処理	式	1		4,632	
人力積込	軟岩	式	1		115,230	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	1		22,650	
土砂等運搬	軟岩	式	1		84,720	
防護柵工		式	1		54,350	
防止柵工		式	1		54,350	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
転落(横断)防止柵	柵高 1.1m ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(撤去･再設置)	m	25	2,174	54,350	
擁壁工		式	1		8,956,915	
作業土工		式	1		172,015	
場所打擁壁工 (ｺﾝｸﾘｰﾄ張擁壁工)		式	1		8,704,368	
均しｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉) 敷厚 10cm	m2	14	3,763	52,682	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-25(20)(高炉)	m3	79	36,056	2,848,424	
鉄筋	SD345 D13	t	3.13	313,128	980,090	
型枠	一般型枠	式	1		1,783,440	
足場	安全ネット必要	式	1		705,420	
目地板	瀝青繊維質目地板t=20	m2	6	5,556	33,336	
ｱﾝｶｰ筋	SD345 D22 L=1.37m	本	86	19,303	1,660,058	
頭部処理材	D19用	箇所	58	6,319	366,502	
裏面排水材	200×30	m	120	2,177	261,240	
水抜きﾊﾟｲﾌﾟ	VP75	m	8	1,647	13,176	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
防草ｺﾝｸﾘｰﾄ		式	1		80,532	
張りｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉) t=10cm	m2	18	4,474	80,532	
法面工		式	1		11,224,748	
法面吹付工		式	1		2,730,150	
ﾓﾙﾀﾙ吹付	高炉 t=10cm 枠内吹付	m2	224	12,177	2,727,648	
吸出し防止材	150×150 合繊不織布 t=10mm	m2	3	834.1	2,502	
鉄筋挿入工		式	1		8,494,598	
鉄筋挿入	SD345 D22 削孔径φ65 削孔長 3.3m II 削孔に要する重機の搬入困難 200m以上	m	406	15,128	6,141,968	
足場(鉄筋挿入)		式	1		2,352,630	
構造物撤去工		式	1		938,555	
構造物取壊し工		式	1		512,166	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 人力施工	m3	2	32,723	65,446	
吹付法面取壊し	集積積込有 人力施工	m2	160	2,792	446,720	
鉄筋挿入撤去工		式	1		142,506	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
頭部処理材撤去	D19用	箇所	58	2,457	142,506	
運搬処理工		式	1		283,883	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	2	5,550	11,100	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3	24	5,846	140,304	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	2	3,642	7,284	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3	24	5,136	123,264	
現場発生品運搬	頭部処理材	式	1		1,931	
仮設工		式	1		4,803,476	
工事用道路工		式	1		520,648	
敷鉄板	22×914×1,829(mm) 設置･撤去	式	1		520,648	
防護施設工		式	1		2,578,372	
仮囲い	H形鋼基礎 高さ 3m 設置･撤去	式	1		1,962,004	
大型土のう製作積込･撤去(土砂置場)	丸型 φ110cm×108cm	式	1		181,200	
大型土のう設置･撤去(現場)	丸型 φ110cm×108cm	式	1		214,464	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
大型土のう運搬	丸型　φ110cm×108cm 片道運搬距離2.0km以下	式	1		220,704	
交通管理工		式	1		1,704,456	
交通誘導警備員		式	1		1,704,456	
直接工事費		式	1		26,811,086	
共通仮設費		式	1		4,297,893	
共通仮設費		式	1		1,348,712	
運搬費		式	1		1,019,774	
仮設材運搬費		式	1		1,019,774	
技術管理費		式	1		59,982	
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用		工事	1	59,982	59,982	
現場環境改善費（率計上）		式	1		268,956	
共通仮設費（率計上）		式	1		2,949,181	
純工事費		式	1		31,108,979	
現場管理費		式	1		9,789,824	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
工事原価		式	1		47,938,089	
一般管理費等		式	1		9,401,911	
工事価格		式	1		57,340,000	
消費税相当額		式	1		5,734,000	
工事費計		式	1		63,074,000	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
道路修繕 【稲成地区】		式	1		4,388,013	
法面工		式	1		417,366	
作業土工		式	1		31,617	
かご工		式	1		385,749	
かご枠	多段積型 亜鉛ｱﾙﾐ合金先めっき溶接金網 H500×D800	m	21	18,369	385,749	
地下水排除工		式	1		3,355,224	
集排水ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ工		式	1		3,092,780	
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ	地表 粘性土･砂質土 φ90mm	m	184	11,355	2,089,320	
保孔管	地表VP ｽﾄﾚｰﾅ現場加工有 VP40	m	184	1,020	187,680	
導水管	VP75	m	14	3,061	42,854	
導水管	ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ管 φ75	m	26	6,341	164,866	
導水管	ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ管 φ100	m	11	8,843	97,273	
保護管	STK400 φ114.3 ﾒｯｷ品	m	7	23,468	164,276	
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ仮設機材		式	1		146,711	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
足場		式	1		199,800	
水平排水孔工		式	1		262,444	
排水補強ﾊﾟｲﾌﾟ	高耐食ﾒｯｷ鋼管 φ60.5 L=3.6m	本	4	44,443	177,772	
導水管	ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ管　φ75	m	12	7,056	84,672	
道路清掃工		式	1		178,383	
排水施設清掃工		式	1		178,383	
側溝清掃(機械)		m	50	607.4	30,370	
側溝清掃(移動)		式	1		10,736	
汚泥処分	建設汚泥(泥水)	m3	3	45,759	137,277	
仮設工		式	1		437,040	
交通管理工		式	1		437,040	
交通誘導警備員		式	1		437,040	
直接工事費		式	1		4,388,013	
共通仮設費		式	1		733,092	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
共通仮設費		式	1		61,635	
現場環境改善費（率計上）		式	1		61,635	
共通仮設費（率計上）		式	1		671,457	
純工事費		式	1		5,121,105	
現場管理費		式	1		1,918,181	
工事原価		式	1		7,039,286	