積算内訳書

１．工事名

工事名	Ｒ８国道４２号田並１号ＢＯＸ他補修工事
工事地名	自）和歌山県東牟婁郡那智勝浦町浦神地先 至）和歌山県東牟婁郡串本町田並地先

２．工事内容

１）　事務所名　　紀南河川国道事務所　道路管理課
２）　主 工 種　　橋梁保全工事
３）　工　　期　　138日間　　自　　令和 8年10月24日
　　至　　令和 9年 3月10日

４）　工事概要

積算内訳書

工事名	Ｒ８国道４２号田並１号ＢＯＸ他補修工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
道路修繕	式	1	8,417,225			
舗装工	式	1	188,759			
路面切削工	式	1	33,944	舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下； 路面切削 帯状切削8cm 段差すりつけ撤去作業無；廃材積込含む 殻運搬(路面切削) 殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻（切削）；	27 5 0.4 0.4	m m2 m3 m3
橋面防水工	式	1	121,200	橋面防水 常温型塗膜防水；保護骨材､伸縮材､ﾌﾟﾗｲﾏｰ含む	4	m2
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	式	1	33,615	基層(車道・路肩部) 密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 40ｍｍ 1.4m未満（1層当り平均仕上り厚50mm以下）； 表層(車道・路肩部) 密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 40ｍｍ 1.4m未満（1層当り平均仕上り厚50mm以下）；	5 5 	m2 m2
区画線工	式	1	15,078			
区画線工	式	1	15,078	溶融式区画線 溶融式手動 実線 白 15cm 厚1.5mm； 区画線消去 削取り式；	13 13	m m
橋梁補修工	式	1	3,703,678			
高力ボルト当て板鋼桁補強工	式	1	2,777,038	塗装剥離 塗膜剥離剤；廃材の回収・積込含む 芯出し調整 素地調整 2種ｹﾚﾝ以上； 鋼桁孔明 400N鋼；	2 2 144	m2 m2 本

積算内訳書

工事名	Ｒ８国道４２号田並１号ＢＯＸ他補修工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				補強部材取付 1部材当りの平均質量20kg以下；	29	部材
				高力ボルト本締め トルシア形高力ボルト；	124	本
				高力ボルト本締め 高力六角ボルト；	20	本
				補修塗装（素地調整） ；ｹﾚﾝかす等の回収・積込含む	3	m2
				補修塗装(防食下地) 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ(2層) 塗装回数 1回；	0.2	m2
				補修塗装(下塗り) ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(1層) 塗装回数 1回 ；	3	m2
				補修塗装(下塗り) 超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2層) 塗装回数 1回；	3	m2
				補修塗装(中塗り) ふっ素樹脂塗料用 淡彩 塗装回数 1回；	3	m2
				補修塗装(上塗り) ふっ素樹脂塗料 淡彩 塗装回数 1回；	3	m2
				足場 安全ネット不要；	1	式
橋面防水工	式	1	926,640	橋面防水 塗膜防水 ｳﾚﾀﾝ系；ﾌﾟﾗｲﾏｰ工、防水工、表面塗装工、高機能止水材、ｼｰﾘﾝｸﾞ材含む	26	m2
現場塗装工	式	1	133,643			
橋梁塗装工	式	1	133,643	素地調整 1種ｹﾚﾝ(ﾌﾞﾗｽﾄ処理)；	9	m2
				下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ(1層) ｽﾌﾟﾚｰ 塗装回数 1回；	9	m2
				下塗 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2層)ｽﾌﾟﾚｰ 塗装回数 1回；	9	m2
				中塗	9	m2

積算内訳書

工事名	Ｒ８国道４２号田並１号ＢＯＸ他補修工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩 塗装回数 1回； 上塗 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩 塗装回数 1回；	9	m2
構造物補修工	式	1	3,814,317			
ひび割れ補修工	式	1	1,399,000	低圧注入工法 1構造物当り補修延べ延長 164.7m ｴﾎﾟｷｼ系；	1	構造物
断面修復工	式	1	2,409,000	左官工法 1構造物当り修復延べ体積 0.657m3 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有；はつり､ﾌﾟﾗｲﾏｰ塗布含む	1	構造物
運搬処理工	式	1	6,317	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻積込・運搬(断面修復工) 殻処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)；	0.7 0.7	m3 m3
仮設工	式	1	561,750			
交通管理工	式	1	561,750	交通誘導警備員	1	式
直接工事費	式	1	8,417,225			
共通仮設費	式	1	2,963,000			
共通仮設費	式	1	109,000			
現場環境改善費（率計上）	式	1	109,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	2,854,000			
純工事費	式	1	11,380,225			
現場管理費	式	1	8,177,000			

積算内訳書

工事名	Ｒ８国道４２号田並１号ＢＯＸ他補修工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　　別　　内　　訳
工事原価	式	1	50,768,960	
一般管理費等	式	1	8,701,040	
工事価格	式	1	59,470,000	

積算内訳書

工事名	Ｒ８国道４２号田並１号ＢＯＸ他補修工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
道路修繕	式	1	5,738,155			
構造物補修工	式	1	4,508,765			
ひび割れ補修工	式	1	184,200	低圧注入工法 25m以下 ｴﾎﾟｷｼ系；	1	構造物
断面修復工	式	1	3,367,000	左官工法 1構造物当り修復延べ体積 0.918m3 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有；はつり、ﾌﾟﾗｲﾏｰ塗布含む	1	構造物
増厚工	式	1	462,761	下地処理 上向作業有り；	0.7	m2
				壁面増厚 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ t=47mm；下塗り、養生、主筋固定、用心ﾒｯｼｭ、削孔、樹脂ｶﾌﾟｾﾙ含む	3	m2
				鉄筋 SD345 D13 ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗装鉄筋；ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗装費、運搬含む	0.02	t
				鉄筋 SD345 D16～D25 ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗装鉄筋；ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗装費、運搬含む	0.06	t
表面保護工	式	1	483,340	ﾌﾟﾗｲﾏｰ ｴﾎﾟｷｼ系ﾌﾟﾗｲﾏｰ；	65	m2
				吹付 超速硬化ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂；	65	m2
運搬処理工	式	1	11,464	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻積込・運搬(断面修復工)	1	m3
				殻処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)；	1	m3
仮設工	式	1	1,229,390			
土留･仮締切工	式	1	236,994	土のう 製作・設置 φ110；	1	式
				土のう 撤去 φ110；	1	式

積算内訳書

工事名	Ｒ８国道４２号田並１号ＢＯＸ他補修工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳
				土のう積　1　式 62×48(普通)；製作･積立､撤去含む 遮水ｼｰﾄ　1　式 軟質塩化ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ 厚1.0㎜；設置･撤去含む 積込(ﾙｰｽﾞ)　1　式 土砂 小規模(標準)； 土砂等運搬　1　式 土砂(岩塊･玉石混り土含む)； 整地　1　式 残土受入れ地での処理；
仮水路工	式	1	695,996	仮排水管　1　式 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 φ700 ｼﾝｸﾞﾙ構造；据付・撤去含む 現場発生品運搬　1　式 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管；積込み・荷卸し含む
交通管理工	式	1	296,400	交通誘導警備員　1　式
直接工事費	式	1	5,738,155	
共通仮設費	式	1	2,274,000	
共通仮設費	式	1	80,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	80,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	2,194,000	
純工事費	式	1	8,012,155	
現場管理費	式	1	6,168,000	
工事原価	式	1	14,180,155	

積算内訳書

工事名	Ｒ８国道４２号田並１号ＢＯＸ他補修工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
道路修繕	式	1	7,076,350			
構造物補修工	式	1	5,164,508			
ひび割れ補修工	式	1	934,300	低圧注入工法 1構造物当り補修延べ延長 110.2m ｴﾎﾟｷｼ系；	1	構造物
断面修復工	式	1	1,988,000	左官工法 1構造物当り修復延べ体積 0.542m3 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有；はつり、ﾌﾟﾗｲﾏｰ塗布含む	1	構造物
増厚工	式	1	713,625	下地処理 上向作業無し；	4	m2
				壁面増厚 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ t=47mm；下塗り、養生、主筋固定、用心ﾒｯｼｭ、はつり、削孔、樹脂ｶﾌﾟｾﾙ含む	6	m2
				鉄筋 SD345 D13 ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗装鉄筋；ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗装費、運搬含む	0.03	t
				鉄筋 SD345 D16～D25 ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗装鉄筋；ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗装費、運搬含む	0.09	t
表面保護工	式	1	1,487,200	ﾌﾟﾗｲﾏｰ ｴﾎﾟｷｼ系ﾌﾟﾗｲﾏｰ；	200	m2
				吹付 超速硬化ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂；	200	m2
ｲﾝﾊﾞｰﾄ撤去･復旧工	式	1	33,312	ｲﾝﾊﾞｰﾄ復旧 18-8-40（高炉）；型枠含む	0.4	m3
				ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 無筋 人力；	0.4	m3
運搬処理工	式	1	8,071	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻積込・運搬(断面修復工)	1	m3
				殻処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)；	1	m3
仮設工	式	1	1,911,842			

積算内訳書

工事名	Ｒ８国道４２号田並１号ＢＯＸ他補修工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
土留･仮締切工	式	1	259,018	土のう積 62×48(普通)；製作･積立､撤去含む	1	式
				遮水ｼｰﾄ 軟質塩化ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ 厚1.0mm；設置･撤去含む	1	式
				積込(ﾙｰｽﾞ) 土砂 小規模(標準)；	1	式
				土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)；	1	式
				整地 残土受入れ地での処理；	1	式
仮水路工	式	1	1,309,624	仮排水管 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 φ900 ｼﾝｸﾞﾙ構造；据付・撤去含む	1	式
				現場発生品運搬 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管；積込み・荷卸し含む	1	式
交通管理工	式	1	343,200	交通誘導警備員	1	式
直接工事費	式	1	7,076,350			
共通仮設費	式	1	2,711,230			
共通仮設費	式	1	158,230			
技術管理費	式	1	64,230	道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用	1	式
現場環境改善費（率計上）	式	1	94,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	2,553,000			
純工事費	式	1	9,787,580			
現場管理費	式	1	7,244,000			

積算内訳書

工事名	Ｒ８国道４２号田並１号ＢＯＸ他補修工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　　別　　内　　訳
工事原価	式	1	17,031,580	