

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 8 大滝ダム管内維持作業
工事地名	(自) 奈良県吉野郡川上村柏木地先 (至) 和歌山県橋本市高野口町小田地先

2. 工事内容

1) 事務所名	紀の川ダム統合管理事務所	管理課
2) 主 工 種	河川維持工事	
3) 工 期	365日間	自 令和 8年 4月 1日 至 令和 9年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	R 8 大滝ダム管内維持作業					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
河川維持		式	1	22,022,617		
流木処理工		式	1	7,727,520		
流木処理工		式	1	7,727,520	集積	480 m3
					引上	480 m3
					場内運搬	480 m3
					流木等 片道運搬距離 L=0.2km ;	
					選別	480 m3
貯水池等管理（除草）		式	1	1,969,587		
除草工		式	1	1,796,387	除草	6,800 m2
					片道運搬距離 L=2.5km以下 DID無 肩掛式；集草、積込み、運搬含む	
					除草	12,800 m2
					片道運搬距離 L=2.5km以下 DID無 ハンドガット式；集草、積込み、運搬含む	
					除草	150 m2
					片道運搬距離 L=6.0km以下 DID無 肩掛式；集草、積込み、運搬含む	
					処分費	80 m3
					草；	
道路除草工		式	1	173,200	除草	1,000 m2
					片道運搬距離 L=6.5km以下 肩掛式；集草、積込み、運搬含む	
					処分費	4 m3
					草；	
堰堤維持作業工		式	1	8,392,110		
堰堤維持作業		式	1	7,149,000	普通作業員	100 人
					軽作業員	100 人
					ダンプトラック運転	100 時間
					2t積級；労務費、燃料費、タイヤ損耗費含む	
					ダンプトラック運転	100 時間

積算内訳書

工事名	R 8 大滝ダム管内維持作業					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				3t積級；労務費、燃料費、タイヤ損耗費含む ダンプトラック運転	100	時間
				4t積級；労務費、燃料費、タイヤ損耗費含む 小型バックホウ(クローラ)運転	10	日
				[標準]排出ガス対策型(第2次基準) 山積0.13m3 ；労務費、燃料費含む		
				チェーンソー運転	10	日
				[ガソリンエンジン] 鋸長500mm 排気量0.06L；労務費、 燃料費含む		
				草刈機運転	10	日
				[肩掛式] 切断径255mm；労務費、燃料費含む		
崩落土砂撤去	式	1	1,243,110	積込(ルース)	1,100	m3
				土砂 土量50,000m3未満；		
				土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む) 片道運搬距離 L=3 .0km以下 DID無；		
				整地	1	式
				残土受入れ地での処理；		
貯水池内土砂撤去	式	1	3,933,400			
土砂還元工	式	1	3,933,400	掘削	1,000	m3
				土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満；		
				土砂等運搬	1	式
				不整地運搬車による運搬 5,000m3未満 260m以 下；		
				仮置き	1	式
				土砂 土量50,000m3未満；		
				積込み(ルース)	1	式
				土砂 土量50,000m3未満；		
				土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む) 片道運搬距離 L=1 5.5km以下 DID無；		
				整地	1	式
				残土受入れ地での処理；		

積算内訳書

工事名	R 8 大滝ダム管内維持作業			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
直接工事費	式	1	22, 022, 617	
共通仮設費	式	1	1, 667, 000	
共通仮設費（率計上）	式	1	1, 667, 000	
純工事費	式	1	23, 689, 617	
現場管理費	式	1	8, 180, 000	
工事原価	式	1	31, 869, 617	
一般管理費等	式	1	6, 240, 383	
工事価格	式	1	38, 110, 000	