

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 8 猿谷ダム管内維持作業
工事地名	(自) 奈良県吉野郡天川村塩野地先 (至) 奈良県吉野郡十津川村上 野地地先及び野迫川村立里地先

2. 工事内容

1) 事務所名	紀の川ダム統合管理事務所 管理課		
2) 主 工 種	河川維持工事		
3) 工 期	365日間	自	令和 8年 4月 1日
		至	令和 9年 3月31日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	R 8 猿谷ダム管内維持作業						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
河川維持		式	1	13, 805, 436			
流木処理工		式	1	9, 299, 720			
流木処理工		式	1	9, 299, 720	集積	590	m3
					引上	590	m3
					選別	590	m3
					搬出処理	20	m3
					可燃物(木くず) 片道運搬距離 L=41. 4km ; 積込、運搬含む		
					処分費	2	t
					可燃物(木くず) ;		
貯水池等管理(除草)		式	1	176, 086			
除草工		式	1	164, 834	除草	1, 200	m2
					片道運搬距離 L=40. 0km以下 DID有 肩掛式 ; 集草、積込み、運搬含む		
					除草	140	m2
					片道運搬距離 L=40. 0km以下 DID有 人力 ; 集草、積込み、運搬含む		
					寄植剪定	60	m2
					剪定 低木 60cm ; 集草、積込み、運搬含む		
					処分費	1	t
					草 ;		
警報局舎除草工		式	1	11, 252	除草	60	m2
					片道運搬距離 L=32. 5km以下 DID無 肩掛式 ; 集草、積込み、運搬含む		
					除草	20	m2
					片道運搬距離 L=32. 5km以下 DID無 人力 ; 集草、積込み、運搬含む		
					処分費	0. 5	t
					草 ;		
堰堤維持作業工		式	1	2, 240, 280			

積算内訳書

工事名	R 8 猿谷ダム管内維持作業					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
堰堤維持作業	式	1	2, 240, 280	普通作業員	20	人
				軽作業員	20	人
				ダンプトラック運転	20	時間
				2t積級；労務費、燃料費、タイヤ損耗費含む		
				ダンプトラック運転	20	時間
				3t積級；労務費、燃料費、タイヤ損耗費含む		
				ダンプトラック運転	20	時間
				4t積級；労務費、燃料費、タイヤ損耗費含む		
				小型バックホウ(クローラ)運転	10	日
				[標準]排出ガス対策型(第2次基準) 山積0.13m3		
				；労務費、燃料費含む		
				チェーンソー運転	10	日
				[ガソリンエンジン] 鋸長500mm 排気量0.06L；労務費、		
				燃料費含む		
				草刈機運転	10	日
				[肩掛式]カッタ径255mm；労務費、燃料費含む		
貯水池内土砂撤去	式	1	2, 089, 350			
土砂撤去	式	1	2, 089, 350	掘削	500	m3
				土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満；		
				土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む) 片道運搬距離 L=3		
				1.5km以下 DID有；		
				整地	1	式
				残土受入れ地での処理；		
直接工事費	式	1	13, 805, 436			
共通仮設費	式	1	1, 406, 000			
共通仮設費（率計上）	式	1	1, 406, 000			
純工事費	式	1	15, 211, 436			

積算内訳書

[illegible]