

積算内訳書

1. 業務名

業務名	R 8 紀の川ダム統管大滝ダム貯水池斜面挙動観測解析業務
履行場所	(自) 奈良県吉野郡川上村大滝地先 (至) 奈良県吉野郡川上村柏木地先

2. 業務内容

1) 事務所名	紀の川ダム統合管理事務所 防災情報課		
2) 履行期間	365 日間	自 令和 8年 4月 1日	至 令和 9年 3月31日
3) 設計説明	本業務は、大滝ダム貯水池周辺斜面に設置された各種観測計器による観測、維持・管理、貯水池の巡視・調査を行い、得られた結果及び既往調査・観測の結果などにより貯水池斜面の挙動を解析し、効率的な管理方法を検討するものである。		
4) 業務内容	計画準備 1式、資料収集 1式、貯水池斜面計測 1式、貯水池地すべり等斜面巡視 1式、機器点検・補修・更新 1式、貯水池斜面安定解析 1式、運用計画(案)の作成 1式、報告書作成 1式		

積算内訳書

業務名	R 8 紀の川ダム統管大滝ダム貯水池斜面挙動観測解析業務			業 種	地質調査
				項 目	一般調査
項目・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
一般調査		式	1	22,691,252	
直接調査費		式	1	22,215,834	
貯水池斜面計測		式	1	1,660,750	自動観測計器計測 365 回
地すべり調査		式	1	14,215,200	移動変形調査 24 孔・回 パイプ式歪計 移動変形調査 468 孔・回 挿入式孔内傾斜計 移動変形調査 1 式 地盤傾斜計 地下水位測定 1 式 触針式地下水位計 資料整理（パイプ式歪計） 24 孔・回 資料整理（挿入式孔内傾斜計） 468 孔・回 資料整理（地盤傾斜計） 60 基・回
地すべり調査		式	1	3,514,884	地下水位測定 1 式 半自動地下水位計 移動変形調査 1 式 地盤伸縮計 資料整理（地盤伸縮計） 60 基・回

積算内訳書

業務名	R 8 紀の川ダム統管大滝ダム貯水池斜面挙動観測解析業務			業 種	地質調査
				項 目	一般調査
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				資料整理（G P S）	72 基・月
機器点検・補修・更新	式	1	2, 112, 000	定期点検	2 回
貯水池地すべり等斜面巡視	式	1	489, 000	貯水池地すべり等斜面巡視	2 回
電子成果品作成費	式	1	224, 000	電子成果品作成費	1 式
間接調査費	式	1	475, 418		
旅費交通費	式	1	475, 418	旅費（率計上・宿泊無）	1 式
直接調査費＋間接調査費	式	1	22, 691, 252		
間接費	式	1	14, 088, 748		
諸経費	式	1	14, 088, 748		
一般調査業務費	式	1	36, 780, 000		
地すべり対策調査・計画・設計	式	1	2, 156, 500		
地すべり対策調査・計画・設計	式	1	2, 156, 500		
計画準備	式	1	250, 700	計画準備	1 式
資料収集	式	1	98, 050	資料収集	1 式
貯水池斜面安定解析	式	1	259, 100	貯水池斜面安定解析	1 式
運用計画（案）の作成	式	1	1, 197, 400	運用計画（案）の作成	1 式

積算内訳書

業務名	R 8 紀の川ダム統管大滝ダム貯水池斜面挙動観測解析業務			業 種	設計業務
				項 目	地すべり対策調査・計画・設計
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
報告書作成	式	1	351, 250	報告書作成	1 式
共通	式	1	333, 260		
共通（調査・計画業務）	式	1	333, 260		
打合せ等	式	1	193, 600	打合せ	1 式
公開用成果品作成	式	1	139, 660	公開用成果品作成	1 式
直接経費	式	1	1, 936, 097		
直接経費	式	1	1, 936, 097		
旅費交通費	式	1	37, 097	旅費（率計上・宿泊無）	1 式
電子成果品作成費	式	1	99, 000	電子成果品作成費	1 式
GPS経費	式	1	1, 800, 000	GPS経費	1 式
直接原価（その他原価除く）	式	1	4, 425, 857		
その他原価	式	1	1, 340, 735		
一般管理費等	式	1	3, 103, 408		
業務価格	式	1	8, 870, 000		
業務価格	式	1	45, 650, 000		