

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 8 紀の川ダム統管白六山他発電設備設置工事
工事地名	奈良県五條市大塔町殿野254の2

2. 工事内容

1) 事務所名	紀の川ダム統合管理事務所 防災情報課		
2) 主 工 種	河川維持工事		
3) 工 期	254日間	自	令和 8年 6月 1日
		至	令和 9年 2月 9日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	R 8 紀の川ダム統管白六山他発電設備設置工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
電気設備(機器単体)	式	1	65,184,000	
電源設備	式	1	65,184,000	
新エネルギー電源設備	式	1	65,184,000	蓄電池 MSE-2000Ah(長寿命) ; 48 個
				蓄電池 MSE-3000Ah(長寿命) ; 24 個
機器単体費	式	1	65,184,000	
電気設備	式	1	3,036,787	
電源設備工	式	1	2,982,287	
新エネルギー電源設備設置工	式	1	1,334,640	蓄電池設置 MSE-2000Ah ; 48 個
				蓄電池設置 MSE-3000Ah ; 24 個
配管・配線工	式	1	508,060	屋内配線 屋内ころがし CVケーブル(600V架橋ポリケーブル) 2心 600V 150mm2 ×2C ; 26 m
				屋内配線 屋内ピット CVケーブル(600V架橋ポリケーブル) 2心 600V 150mm2 ×2C ; 13 m
				ケーブル端末処理 CV 150mm2×2C ; 材料のみ 6 組
新エネルギー電源設備撤去工	式	1	1,078,968	蓄電池撤去 MSE-2000Ah ; 不使用 48 個
				蓄電池撤去 MSE-3000Ah ; 不使用 24 個
				現場発生品運搬(電気) 4t車 L=40.5km 12.0t ; 1 式

積算内訳書

工事名	R 8 紀の川ダム統管白六山他発電設備設置工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
配管・配線撤去工	式	1	60,619	屋内配線撤去 26 m 屋内ころがし CVケーブル(600V架橋ポリエチレンケーブル) 2心 600V 150mm² ×2C；不使用 屋内配線撤去 13 m 屋内ピット CVケーブル(600V架橋ポリエチレンケーブル) 2心 600V 150mm² ×2C；不使用
工場製品輸送工	式	1	54,500	
輸送工	式	1	54,500	輸送(電気) 1 式

蓄電池；

積算内訳書

工事名	R 8 紀の川ダム統管白六山他発電設備設置工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
工事価格	式	1	78,170,000	