単　価　合　意　書

令和８年１０月１６日に契約したＲ８名張川工事用道路他整備工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書２通を作成し、当事者間記名押印の上、各自１通を保有する。

令和８年１０月２７日

発注者　　住所　三重県名張市木屋町８１２－１

氏名　分任支出負担行為担当官

近畿地方整備局

木津川上流河川事務所長　臼井　義幸

受注者　　住所　三重県伊賀市西明寺字中川原４８５番地２

氏名　山一建設株式会社

代表取締役　河野　康之

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
築堤･護岸		式	1		93,441,300	
河川土工		式	1		55,944,135	
盛土工(ICT)		m3	6,800		8,466,000	
路体(築堤)盛土(ICT)		式	1		8,466,000	
法面整形工(ICT)		式	1		171,435	
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	m2	330	519.5	171,435	
残土処理工		式	1		47,306,700	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	式	1		2,429,700	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	1		29,946,000	
残土等処分		式	1		14,931,000	
法覆護岸工		式	1		3,762,691	
作業土工		式	1		153,624	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積)		式	1		3,609,067	
現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉) 底幅 52ｃｍ 高さ 35ｃｍ	m	35	11,128	389,480	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉) 底幅 55ｃｍ 高さ 35ｃｍ	m	10	11,708	117,080	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積み	控え350 裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ厚100mm	m2	36	29,804	1,072,944	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積み	控え350 裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ厚150mm	m2	35	31,295	1,095,325	
胴込･裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	m3	39	8,370	326,430	
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m2	3	3,913	11,739	
現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)	m3	4	70,626	282,504	
張ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)　t=20cm	m2	31	10,115	313,565	
付帯道路工		式	1		47,904	
縁石工		式	1		47,904	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	180/210×100～250×600	m	1	11,800	11,800	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	210×100×600	m	4	9,026	36,104	
排水構造物工		式	1		206,059	
作業土工		式	1		61,643	
管渠工		式	1		111,888	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ﾋｭｰﾑ管(B形管)	外圧管1種　φ300	m	6	18,648	111,888	
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工		式	1		32,528	
現場打ち集水桝	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	箇所	2	16,264	32,528	
坂路設置工		式	1		185,740	
盛土工		式	1		17,230	
盛土	2.5m以上4.0m未満	式	1		17,230	
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工		式	1		168,510	
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装	18-8-40 舗装厚100mm	m2	30	5,617	168,510	
構造物撤去工		式	1		51,207	
防護柵撤去工		式	1		4,832	
防護柵(横断･転落防止柵)撤去		m	6	805.4	4,832	
排水構造物撤去工		式	1		25,480	
U型側溝撤去	再利用撤去	m	8	3,185	25,480	
縁石撤去工		式	1		6,785	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去	再利用	m	5	1,357	6,785	
運搬処理工		式	1		14,110	
現場発生品運搬		式	1		14,110	
仮設工		式	1		33,243,564	
工事用道路工		式	1		31,311,619	
工事用道路盛土	2.5m未満	式	1		4,414,080	
工事用道路盛土	2.5m以上4.0m未満	式	1		1,765,000	
工事用道路盛土	4.0m以上	式	1		2,246,000	
法面整形	法面締固め無し	m2	3,670	425.7	1,562,319	
仮設舗装	再生粗粒度As(20) 舗装厚50mm	m2	6,390	3,156	20,166,840	
土のう	耐候性大型土のう(3年)対応 製作・設置・撤去	袋	140	8,267	1,157,380	
交通管理工		式	1		1,931,945	
交通誘導警備員	交通誘導警備員A	式	1		728,789	
交通誘導警備員	交通誘導警備員B	式	1		1,203,156	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
直接工事費		式	1		93,441,300	
共通仮設費		式	1		15,900,733	
共通仮設費		式	1		9,754,827	
準備費		式	1		8,615,300	
伐木	枝葉・幹・根	式	1		1,707,300	
伐竹	枝葉・幹・根	式	1		6,908,000	
技術管理費		式	1		504,411	
ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)		式	1		504,411	
現場環境改善費（率計上）		式	1		635,116	
共通仮設費（率計上）		式	1		6,145,906	
純工事費		式	1		109,342,033	
現場管理費		式	1		23,289,461	
工事原価		式	1		132,631,494	
一般管理費等		式	1		20,468,506	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
工事価格		式	1		153,100,000	
消費税相当額		式	1		15,310,000	
工事費計		式	1		168,410,000	