積算内訳書

１．工事名

工事名	Ｒ８名張川工事用道路他整備工事
工事地名	自）三重県名張市朝日町地先 至）三重県名張市黒田地先

２．工事内容

１）　事務所名　　木津川上流河川事務所　工務課
２）　主 工 種　　河川工事
３）　工　　期　　162日間　　自　令和 8年10月19日
　　至　令和 9年 3月29日

４）　工事概要

積算内訳書

工事名	Ｒ８名張川工事用道路他整備工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
築堤･護岸	式	1	101,531,006			
河川土工	式	1	60,788,352			
盛土工(ICT)	m3	6,800	9,200,400	路体(築堤)盛土(ICT) ；積込、運搬含む	1	式
法面整形工(ICT)	式	1	186,252	法面整形(盛土部)(ICT) 法面締固め無し；	330	m2
残土処理工	式	1	51,401,700	積込(ﾙｰｽﾞ) 土砂 土量50,000m3未満； 土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)； 残土等処分	1 1 1	式 式 式
法覆護岸工	式	1	4,087,962			
作業土工	式	1	166,900	；床掘り、埋戻し、基面整正含む		
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積)	式	1	3,921,062	現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40(高炉) 底幅 52ｃｍ 高さ 35ｃｍ；型枠、養生含む 現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40(高炉) 底幅 55ｃｍ 高さ 35ｃｍ；型枠、養生含む ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積み 控え350 裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ厚100mm；胴込ｺﾝｸﾘｰﾄ、裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ含む ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積み 控え350 裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ厚150mm；胴込ｺﾝｸﾘｰﾄ、裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ含む 胴込･裏込材(砕石) 再生砕石 RC-40； 目地板 瀝青繊維質目地板t=10； 現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	35 10 36 35 39 3 4	m m m2 m2 m3 m2 m3

積算内訳書

工事名	Ｒ８名張川工事用道路他整備工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				18-8-40(高炉)；型枠、養生含む 張ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40(高炉)　t=20cm；基礎材、養生含む	31	m2
付帯道路工	式	1	52,044			
縁石工	式	1	52,044	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 180/210×100～250×600；基礎材、ｺﾝｸﾘｰﾄ、養生、敷ﾓﾙﾀﾙ含む 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 210×100×600；基礎材、ｺﾝｸﾘｰﾄ、養生、敷ﾓﾙﾀﾙ含む	1 4	m m
排水構造物工	式	1	223,870			
作業土工	式	1	66,970	；床掘り、埋戻し、基面整正含む		
管渠工	式	1	121,560	ﾋｭｰﾑ管(B形管) 外圧管1種　φ300；基礎材、型枠、ｺﾝｸﾘｰﾄ、養生含む	6	m
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工	式	1	35,340	現場打ち集水桝 現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無；ｺﾝｸﾘｰﾄ、型枠、基礎材含む	2	箇所
坂路設置工	式	1	201,810			
盛土工	式	1	18,720	盛土 2.5m以上4.0m未満；積込、運搬含む	1	式
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工	式	1	183,090	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装 18-8-40 舗装厚100mm；養生、型枠、路盤含む	30	m2
構造物撤去工	式	1	55,643			
防護柵撤去工	式	1	5,250	防護柵(横断･転落防止柵)撤去	6	m
排水構造物撤去工	式	1	27,688	U型側溝撤去 再利用撤去；	8	m

積算内訳書

工事名	Ｒ８名張川工事用道路他整備工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
縁石撤去工	式	1	7,375	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去 再利用；	5	m
運搬処理工	式	1	15,330	現場発生品運搬 ；積込・荷卸し含む	1	式
仮設工	式	1	36,121,325			
工事用道路工	式	1	34,022,325	工事用道路盛土 2.5m未満；積込、運搬含む	1	式
				工事用道路盛土 2.5m以上4.0m未満；積込、運搬含む	1	式
				工事用道路盛土 4.0m以上；積込、運搬含む	1	式
				法面整形 法面締固め無し；	3,670	m2
				仮設舗装 再生粗粒度As(20) 舗装厚50mm；路盤、ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ含む	6,390	m2
				土のう 耐候性大型土のう(3年)対応 製作・設置・撤去 ；積込、運搬含む	140	袋
交通管理工	式	1	2,099,000	交通誘導警備員 交通誘導警備員A；	1	式
				交通誘導警備員 交通誘導警備員B；	1	式
直接工事費	式	1	101,531,006			
共通仮設費	式	1	17,275,800			
共通仮設費	式	1	10,598,800			
準備費	式	1	9,360,800	伐木 枝葉・幹・根；除根、集積積込、運搬、処分費含む	1	式
				伐竹	1	式

積算内訳書

工事名	Ｒ８名張川工事用道路他整備工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　　別　　内　　訳
				枝葉・幹・根；除根、集積積込、運搬、処分費含む
技術管理費	式	1	548,000	ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)　1　式
現場環境改善費（率計上）	式	1	690,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	6,677,000	
純工事費	式	1	118,806,806	
現場管理費	式	1	25,302,000	
工事原価	式	1	144,108,806	
一般管理費等	式	1	22,221,194	
工事価格	式	1	166,330,000	