積算内訳書

１．業務名

業務名	Ｒ８木津川上流部流量観測業務
履行場所	三重県伊賀市才良地先他

２．業務内容

１）事務所名　　木津川上流河川事務所　流域治水課

２）履行期間　　429 日間　　自　令和　8年 4月28日
至　令和　9年 6月30日

３）設計説明

本業務は、水文観測業務規程に基づき木津川の水位流量観測所において、流量データを観測することを目的とする。また、淀川水系木津川上流域における流量観測所３箇所において、令和８年の流量を確定させる為水位流量曲線式を作成することを目的とする。

４）業務内容

流量観測１式、水位流量曲線作成１式

積算内訳書

業務名	Ｒ８木津川上流部流量観測業務	業 種	測量業務
		項 目	水文観測

項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
水文観測	式	1	14,537,766	
流量観測	式	1	13,236,564	
流量観測	式	1	13,236,564	計画準備 1 業務 打合せ協議 1 式 中間２回 流量観測結果報告 5 回 低水報告4回、高水報告1回 現地調査 (1)1 (回)式 依那古、大内、朝屋 低水流量観測 (36)1 (回)式 依那古 低水流量観測 (36)1 (回)式 大内 低水流量観測 (36)1 (回)式 移動工数 依那古、大内 高水流量観測 1 式 依那古 1回想 定 高水流量観測 1 式 朝屋 1回想

積算内訳書

業務名	Ｒ８木津川上流部流量観測業務	業 種	測量業務
		項 目	水文観測

項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				定
				浮子
				1 式
				機械経費
				1 式
				流速計、舟等
				河川定期横断測量　直接水準(平地)
				6 本
				依那古　平均測量幅:200m
				河川定期横断測量　直接水準(平地)
				2 本
				大内　平均測量幅:229m
				河川定期横断測量　直接水準(平地)
				4 本
				朝屋　平均測量幅:252m
				観測所整備作業
				46,600 m２
				依那古
				観測所整備作業
				4,200 m２
				依那古
				観測所整備作業
				1,500 m２
				朝屋(中州)
				観測所整備作業
				6,200 m２
				朝屋(高水敷)
				観測所整備作業
				23,500 m２
				朝屋(高水敷)
				観測所整備作業
				29,700 m２

積算内訳書

業務名	Ｒ８木津川上流部流量観測業務	業 種	測量業務
		項 目	水文観測

項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				朝屋(焼却) 報告書作成 1 業務
水位流量曲線作成	式	1	1,301,202	
水位流量曲線作成	式	1	1,301,202	計画準備 1 業務 基礎資料の収集・点検 3 観測所 水位流量曲線の作成 3 観測所 依那古、大内、朝屋 H-√Q・H-A・H-V・横断面図の作成 3 観測所 依那古、大内、朝屋 報告書作成 1 業務
共通	式	1	171,150	
共通	式	1	171,150	
公開成果品作成	式	1	171,150	公開成果品作成 1 式
直接経費	式	1	1,148,016	
直接経費	式	1	1,148,016	
旅費交通費	式	1	150,016	交通費 1 回 現地調査 依那古、大内、朝屋 交通費

積算内訳書

業務名	Ｒ８木津川上流部流量観測業務	業 種	測量業務
		項 目	直接経費

項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				36 回 低水流量観測 依那古、大内 交通費 1 回 高水流量観測 依那古 交通費 1 回 高水流量観測 朝屋 交通費 9 回 打合せ、流量観測結果報告
処分費	式	1	868,000	処分費 31 t 刈草
電子成果品作成費	式	1	130,000	電子成果品作成費 1 式
直接測量費	式	1	15,856,932	
間接測量費	式	1	10,783,068	
諸経費	式	1	10,783,068	
測量業務価格	式	1	26,640,000	