積算内訳書

１．業務名

業務名	Ｒ８木津川下流部流量観測業務
履行場所	三重県伊賀市島ヶ原地先他

２．業務内容

１）事務所名　　木津川上流河川事務所　流域治水課

２）履行期間　　429 日間　　自　令和　8年 4月28日
至　令和　9年 6月30日

３）設計説明

本業務は、水文観測業務規程に基づき木津川の水位流量観測所において、流量データを観測することを目的とする。また、淀川水系木津川上流域における流量観測所３箇所において、令和８年の流量を確定させる為水位流量曲線式を作成することを目的とする。

４）業務内容

流量観測１式、水位流量曲線作成１式

積算内訳書

業務名	Ｒ８木津川下流部流量観測業務	業 種	測量業務
		項 目	水文観測

項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
水文観測	式	1	13,844,362	
流量観測	式	1	12,543,160	
流量観測	式	1	12,543,160	計画準備 1 業務 打合せ協議 1 式 中間２回 流量観測結果報告 5 回 低水報告4回、高水報告1回 現地調査 (1)1 (回)式 岩倉、島ヶ原、上有市 低水流量観測 (33)1 (回)式 岩倉 低水流量観測 (3)1 (回)式 岩倉 低水流量観測 (36)1 (回)式 島ヶ原 低水流量観測 (36)1 (回)式 上有市 低水流量観測 (36)1 (回)式 移動工数 岩倉、島ヶ原、上有市 高水流量観測

積算内訳書

業務名	Ｒ８木津川下流部流量観測業務	業 種	測量業務
		項 目	水文観測

項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
					1	式
				岩倉　1回想定 高水流量観測		
					1	式
				島ヶ原　1回想定 浮子		
					1	式
				機械経費		
					1	式
				流速計、舟等 河川定期横断測量　直接水準(平地)		
					4	本
				岩倉　平均測量幅:160m 河川定期横断測量　直接水準(平地)		
					8	本
				島ヶ原　平均測量幅:117m 河川定期横断測量　直接水準(平地)		
					2	本
				上有市　平均測量幅:174m 観測所整備作業		
					11,000	ｍ２
				岩倉（左岸） 観測所整備作業		
					2,000	ｍ２
				岩倉（右岸） 観測所整備作業		
					1,300	ｍ２
				岩倉（右岸） 観測所整備作業		
					10,600	ｍ２
				島ヶ原 報告書作成		

積算内訳書

業務名	Ｒ８木津川下流部流量観測業務	業 種	測量業務
		項 目	水文観測

項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				1 業務
水位流量曲線作成	式	1	1,301,202	
水位流量曲線作成	式	1	1,301,202	計画準備 1 業務 基礎資料の収集・点検 3 観測所 水位流量曲線の作成 3 観測所 岩倉、島ヶ原、上有市 H-√Q・H-A・H-V・横断面図の作成 3 観測所 岩倉、島ヶ原、上有市 報告書作成 1 業務
共通	式	1	186,550	
共通	式	1	186,550	
公開成果品作成	式	1	186,550	公開成果品作成 1 式
直接経費	式	1	446,184	
直接経費	式	1	446,184	
旅費交通費	式	1	141,184	交通費 1 回 現地調査 岩倉、島ヶ原、上有市 交通費 36 回 低水流量観測

積算内訳書

業務名	Ｒ８木津川下流部流量観測業務	業 種	測量業務
		項 目	直接経費

項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				岩倉、島ヶ原、上有市 交通費 1 回 高水流量観測 岩倉 交通費 1 回 高水流量観測 島ヶ原 交通費 9 回 打合せ、流量観測結果報告
処分費	式	1	168,000	処分費 6 t 刈草
電子成果品作成費	式	1	137,000	電子成果品作成費 1 式
直接測量費	式	1	14,477,096	
間接測量費	式	1	10,342,904	
諸経費	式	1	10,342,904	
測量業務価格	式	1	24,820,000	