

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 7 服部川河道掘削工事
工事地名	自) 三重県伊賀市三田地先 至) 三重県伊賀市服部町地先

2. 工事内容

1) 事務所名	木津川上流河川事務所	工務課
2) 主 工 種	河川工事	
3) 工 期	244日間	自 令和 8年 4月 1日 至 令和 8年11月30日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	R 7 服部川河道掘削工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
築堤・護岸	式	1	75,001,003	
河川土工	式	1	54,906,800	
掘削工 (ICT)	m3	15,000	4,573,500	掘削 (ICT) 1 式 土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満 ; 積込含む
残土処理工	式	1	50,333,300	土砂等運搬 1 式
				土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ;
				土砂等運搬 1 式
				土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ;
				土砂等運搬 1 式
残土等処分 1 式				
残土等処分 1 式				
残土等処分 1 式				
堤防養生工	式	1	15,689,153	
伐木除根工	式	1	15,689,153	伐木・伐竹 8,700 m2
				伐木 (機械施工) ;
				除根整地 8,700 m2
				集積積込み 8,700 m2
				伐木伐竹運搬 1,354 m3
				枝葉 ;
				伐木伐竹運搬 208 m3
				幹 ;
				伐木伐竹運搬 174 m3
				根 ;
				処分費 677 t
枝葉 ;				
処分費 104 t				
幹 ;				
処分費 87 t				
根 ;				

積算内訳書

工事名	R 7 服部川河道掘削工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
仮設工	式	1	4,405,050	
交通管理工	式	1	4,405,050	交通誘導警備員 交通誘導警備員B；
直接工事費	式	1	75,001,003	
共通仮設費	式	1	20,283,580	
共通仮設費	式	1	16,772,580	
準備費	式	1	15,734,580	表面はぎ残土処分 ；運搬含む
技術管理費	式	1	598,000	システム初期費(ICT)
現場環境改善費（率計上）	式	1	440,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	3,511,000	
純工事費	式	1	95,284,583	
現場管理費	式	1	16,256,000	
工事原価	式	1	111,540,583	
一般管理費等	式	1	12,669,417	
工事価格	式	1	124,210,000	