

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 8名張川他維持作業
工事地名	三重県名張市他(名張川出張所管内)

2. 工事内容

1) 事務所名	木津川上流河川事務所	管理課
2) 主 工 種	河川維持工事	
3) 工 期	365日間	自 令和 8年 4月 1日 至 令和 9年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	R 8 名張川他維持作業																														
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳																											
河川維持	式	1	21,576,794																												
除草工	式	1	11,250,866																												
堤防除草工	式	1	11,250,866	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">除草 勾配1.9以上；</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">11,400</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">m2</td> </tr> <tr> <td>除草 勾配1.9未満；</td> <td style="text-align: right;">43,600</td> <td style="text-align: center;">m2</td> </tr> <tr> <td>除草 勾配1.9以上 障害物あり；</td> <td style="text-align: right;">84,600</td> <td style="text-align: center;">m2</td> </tr> <tr> <td>集草 機械；</td> <td style="text-align: right;">11,400</td> <td style="text-align: center;">m2</td> </tr> <tr> <td>集草 人力；</td> <td style="text-align: right;">128,000</td> <td style="text-align: center;">m2</td> </tr> <tr> <td>焼却 現地焼却；</td> <td style="text-align: right;">69,800</td> <td style="text-align: center;">m2</td> </tr> <tr> <td>積込・荷卸 ダンプトラック(2t) 梱包なし；現地</td> <td style="text-align: right;">78,000</td> <td style="text-align: center;">m2</td> </tr> <tr> <td>運搬(堤防除草) ダンプトラック(2t) 梱包なし；現地～処分地</td> <td style="text-align: right;">78,000</td> <td style="text-align: center;">m2</td> </tr> <tr> <td>除草処分 刈草(梱包なし)；</td> <td style="text-align: right;">12</td> <td style="text-align: center;">t</td> </tr> </table>	除草 勾配1.9以上；	11,400	m2	除草 勾配1.9未満；	43,600	m2	除草 勾配1.9以上 障害物あり；	84,600	m2	集草 機械；	11,400	m2	集草 人力；	128,000	m2	焼却 現地焼却；	69,800	m2	積込・荷卸 ダンプトラック(2t) 梱包なし；現地	78,000	m2	運搬(堤防除草) ダンプトラック(2t) 梱包なし；現地～処分地	78,000	m2	除草処分 刈草(梱包なし)；	12	t
除草 勾配1.9以上；	11,400	m2																													
除草 勾配1.9未満；	43,600	m2																													
除草 勾配1.9以上 障害物あり；	84,600	m2																													
集草 機械；	11,400	m2																													
集草 人力；	128,000	m2																													
焼却 現地焼却；	69,800	m2																													
積込・荷卸 ダンプトラック(2t) 梱包なし；現地	78,000	m2																													
運搬(堤防除草) ダンプトラック(2t) 梱包なし；現地～処分地	78,000	m2																													
除草処分 刈草(梱包なし)；	12	t																													
堤防養生工	式	1	17,568																												
伐木除根工	式	1	14,412	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">伐木除根 伐木(粗)；集積、積込、運搬含む</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">30</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">m2</td> </tr> <tr> <td>伐木除根 伐木(粗)(除根あり)；除根、整地、集積、積込、運搬含む</td> <td style="text-align: right;">30</td> <td style="text-align: center;">m2</td> </tr> </table>	伐木除根 伐木(粗)；集積、積込、運搬含む	30	m2	伐木除根 伐木(粗)(除根あり)；除根、整地、集積、積込、運搬含む	30	m2																					
伐木除根 伐木(粗)；集積、積込、運搬含む	30	m2																													
伐木除根 伐木(粗)(除根あり)；除根、整地、集積、積込、運搬含む	30	m2																													
伐木除根工	式	1	3,156	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">伐木除根 伐竹；集積、積込含む</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">4</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">m2</td> </tr> <tr> <td>伐木除根 伐竹(除根あり)；除根、整地、集積、積込含む</td> <td style="text-align: right;">4</td> <td style="text-align: center;">m2</td> </tr> <tr> <td>伐木材運搬</td> <td style="text-align: right;">0.08</td> <td style="text-align: center;">t</td> </tr> </table>	伐木除根 伐竹；集積、積込含む	4	m2	伐木除根 伐竹(除根あり)；除根、整地、集積、積込含む	4	m2	伐木材運搬	0.08	t																		
伐木除根 伐竹；集積、積込含む	4	m2																													
伐木除根 伐竹(除根あり)；除根、整地、集積、積込含む	4	m2																													
伐木材運搬	0.08	t																													

積算内訳書

工事名	R 8 名張川他維持作業			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				伐竹・幹；現地～処分地 伐木材運搬 0.08 t 伐竹・枝葉；現地～処分地
路面補修工	式	1	79,094	
堤防天端舗装工	式	1	79,094	不陸整正 10 m2 補足材有り 再生クラッシュラン RC-40 11mm以上16mm 未満； 表層(車道・路肩部) 10 m2 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0 m以下；プライムコート含む 下層路盤(車道・路肩部) 10 m2 再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 100mm； 埋戻し 8 m3 流用土；
付属物設置工	式	1	542,970	
防護柵工	式	1	476,380	基礎ブロック(立入防止柵) 20 個 20cm×20cm×45cm；基礎ブロック設置含む 支柱・金網(フェンス)(立入防止柵) 40 m 柵高1.8m(H-1800 アングル型 ビニル被覆 3.2×50) ；支柱、充填材、金網含む
境界杭工	式	1	66,590	境界杭 10 本 根巻き基礎無し；境界杭含む
光ケーブル配管工	式	1	1,868,797	
作業土工	式	1	415,194	；床堀り、埋戻し、保護砂、埋設標識シート、基面整 正、土砂等運搬、整地含
管路工(管路部)	式	1	566,803	埋設管路 10 m 波付硬質合成樹脂管 管径 50mm； 埋設管路 5 m 厚鋼電線管 G54； 露出管路 76 m 厚鋼電線管 G54；

積算内訳書

工事名	R 8 名張川他維持作業					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				屋外配管 可とう電線管 SUS管 径 50mm ;	4	m
				配管配線付属品 電線管付属品 ; 異種管接続材含む	1	式
ハンドホール工	式	1	886,800	ハンドホール M3型 2000×1200×1900 ; 基礎材、鉄蓋、ヘルマウス 含む	2	箇所
清掃工	式	1	758,014			
塵芥処理工	式	1	758,014	散在塵芥処理	141,000	m2
				；収集、積込含む		
				運搬(散在塵芥処理)	141,000	m2
				；現地～資材置場		
堆積塵芥収集(人力処理)	8	m3				
；かさ高物:収集、積込含む						
運搬(堆積塵芥処理)	8	m3				
；現地～資材置場						
構造物補修工	式	1	177,208			
作業土工	式	1	4,109	；床堀り、埋戻し、基面整正含む		
構造物補修工	式	1	173,099	コンクリート	4	m3
				18-8-40(高炉) ;		
				型枠	1	m2
				一般型枠 ;		
				基礎材	1	m2
再生クラッシュラン40～0 敷厚 0.1m ;						
鉄筋	0.01	t				
(差し筋)						
SD345 D13 ;						
巡視・巡回工	式	1	287,060			
河川巡回工	式	1	250,460	巡視訓練	5	時間
				A時間帯 ; 延べ時間、土木一般世話役・普通作業		

積算内訳書

工事名	R 8 名張川他維持作業			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				員・運転手(一般)各1名、ライトバン1台運転含む 河川巡視 4 時間 A時間帯；延べ時間、土木一般世話役・普通作業 員・運転手(一般)各1名、ライトバン1台運転含む 河川巡視 4 時間 B時間帯；延べ時間、土木一般世話役・普通作業 員・運転手(一般)各1名、ライトバン1台運転含む 河川巡視 4 時間 C時間帯；延べ時間、土木一般世話役・普通作業 員・運転手(一般)各1名、ライトバン1台運転含む 河川巡視 4 時間 D時間帯；延べ時間、土木一般世話役・普通作業 員・運転手(一般)各1名、ライトバン1台運転含む
緊急時施設操作工	式	1	36,600	緊急時施設操作 10 時間 ；特殊作業員1名/8時間
腹付工	式	1	115,120	
植生工	式	1	115,120	張芝 40 m2 張芝工 100m2未満；
管路工	式	1	339,890	
作業土工	式	1	12,884	；掘削(光ケーブル配管)、埋戻し、基面整正、埋設標 識シート、保護砂含む
配管工	式	1	11,550	配管設置(埋設部) 10 m 波付硬質ポリエチレン電線管 管径50mm 管径 50mm ；
ハンドホール工	式	1	315,456	ハンドホール 3 箇所 (設置) 600×600×600；蓋版、ベルマウス含む ハンドホール 3 箇所 (撤去) 600×600×600；取壊し、積込含む
雑工	式	1	6,140,207	

積算内訳書

工事名	R 8 名張川他維持作業				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
雑工	式	1	5,904,607	掘削	20 m3
				土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満； 機械施工	
				掘削	10 m3
				土砂 現場制約あり；人力施工	
				人力積込	10 m3
				ㄝ質土・砂・砂質土・粘性土；	
				土砂等運搬	10 m3
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；現地～黒田仮置 き場:機械積込	
				土砂等運搬	10 m3
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；現地～黒田仮置 き場:人力積込	
				土砂等運搬	10 m3
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；現地～処分地:機 械積込	
				整地	10 m3
				敷均し(ルース)；黒田仮置き場	
				残土等処分	10 m3
				土砂(ㄝ質土)；処分地	
				普通作業員	50 人
				昼間；	
				作業車運転	8 時間
				バックホ1.0m3級(平積0.7m3)；運転手(特殊)含む	
				作業車運転	8 時間
				バックホ0.5m3級(平積0.4m3)；運転手(特殊)含む	
				作業車運転	80 時間
				バックホ0.28m3級(平積0.2m3)；運転手(特殊)含 む	
				作業車運転	12 日
				バックホ0.13m3級(平積0.1m3)；運転手(特殊)含 む	
				作業車運転	40 時間
				ダンプトラック2t；運転手(一般)含む	

積算内訳書

工事名	R 8 名張川他維持作業					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				作業車運転 ダンプトラック4t；運転手(一般)含む	40	時間
				作業車運転 ダンプトラック10t；運転手(一般)含む	40	時間
				作業車運転 クレーン装置付きトラック(4t積2.9吊)；運転手(特殊)含む	40	時間
				作業車運転 ラフテレンクレーン25t；運転手(特殊)含む	20	日
				汚濁防止フェンス 設置・撤去 単独フロートφ300 カーテン#300；賃料(貸借日数:30日))設置・撤去	40	m
				土のう 設置・撤去 ；仕椀、積立、撤去、流用土含む	120	袋
				大型土のう設置・撤去 ；製作、据付、撤去、流用土含む	40	袋
処分費	式	1	235,600	処分費 アスファルト殻(掘削)；	10	m3
				処分費 コンクリート殻(無筋)；	10	m3
				処分費 コンクリート殻(鉄筋)；	10	m3
				処分費 2次製品；	10	m3
				処分費 伐木・幹；	1	t
				処分費 伐木・根；	1	t
				処分費 伐木・枝葉；	1	t
				処分費 伐竹・幹；	1	t

