

積算内訳書

1. 業務名

業務名	木津川他定期縦横断測量業務
履行場所	三重県名張市木屋町8 1 2 番地の1（木津川上流河川事務所管内）

2. 業務内容

1) 事務所名	木津川上流河川事務所 流域治水課		
2) 履行期間	172 日間	自 令和 6年 9月10日	至 令和 7年 2月28日
3) 設計説明	本業務は、木津川上流河川事務所管内の木津川、服部川、柘植川の地形データ及び河床材料データの取得を行い、河道の縦横断形状の変化を確認し、木津川上流域における河床変動への適応策の検討調査のための基礎資料とすることを目的とする業務である。		
4) 業務内容	航空レーザ測量 1 式、河川測量 1 式、深淺測量 1 式		

積算内訳書

業務名	木津川他定期縦横断測量業務			業 種	測量業務
				項 目	地形測量
項目・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
地形測量		式	1	13,007,707	
全体計画		式	1	197,972	
全体計画		式	1	197,972	全体計画 1 式
航空レーザ測量		式	1	12,809,735	
航空レーザ測量		式	1	12,809,735	航空レーザ測量 (11.26)1 (km2) 式
応用測量		式	1	14,697,578	
河川測量		式	1	14,088,838	
河川測量		式	1	14,088,838	現地踏査 (29.8)1 (km) 式 河川定期縦断測量 直接水準 29.8 km 河川定期横断測量 直接水準（平地） 18 本 平均測量幅:233.7m 航空レーザ測量による定期横断図の作成 179 断面 データとりまとめ 1 式 点群データの活用 1 式
深浅測量		式	1	608,740	
河川深浅測量		式	1	608,740	河川深浅測量 10 測線

積算内訳書

業務名	木津川他定期縦横断測量業務			業 種	測量業務
				項 目	応用測量
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				1m以上3m以下 平均幅37.4m 河川深浅測量	3 測線
				3mを超える 平均幅58.8m	
河川調査・計画	式	1	1,731,848		
河川調査・計画	式	1	1,731,848		
水質影響把握とりまとめ	式	1	849,354	水質影響把握とりまとめ	1 式
閲覧システムを活用したデータ整理	式	1	459,902	閲覧システムを活用したデータ整理	1 式
報告書作成	式	1	422,592	報告書作成	1 式
共通	式	1	238,950		
共通	式	1	238,950		
打合せ等	式	1	238,950	打合せ	1 式
				中間3回	
直接経費	式	1	271,974		
直接経費	式	1	271,974		
旅費交通費	式	1	101,974	旅費交通費（率計上）	1 式
電子成果品作成費	式	1	170,000	電子成果品作成費	1 式
技術管理費	式	1	51,641		
技術管理費	式	1	51,641		

積算内訳書

業務名	木津川他定期縦横断測量業務			業 種	測量業務
				項 目	技術管理費
項目・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
成果検定費		式	1	51,641	成果検定費 1 式
直接測量費		式	1	29,999,698	
間接測量費		式	1	17,600,302	
諸経費		式	1	17,600,302	
測量業務価格		式	1	47,600,000	
一般調査		式	1	2,378,350	
直接調査費		式	1	2,328,520	
河床材料調査		式	1	2,240,520	計画準備 1 式 資料収集・整理 1 式 河床材料採取 6 箇所 容積法（水際陸上採取） 河床材料採取 6 箇所 容積法（砂州陸上採取） 室内土質試験 6 試料 試料2-4kg 室内土質試験 6 試料 試料4k g 以上 報告書作成

積算内訳書

業務名	木津川他定期縦横断測量業務			業 種	地質調査
				項 目	一般調査
項目・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
					1 式
電子成果品作成費		式	1	88,000	電子成果品作成費 1 式
間接調査費		式	1	49,830	
旅費交通費		式	1	49,830	旅費（率計上・宿泊無） 1 式
直接調査費＋間接調査費		式	1	2,378,350	
間接費		式	1	1,811,650	
諸経費		式	1	1,811,650	
一般調査業務費		式	1	4,190,000	
業務価格		式	1	51,790,000	