

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 7名張川左岸引堤他工事
工事地名	三重県名張市黒田地先 他 1箇所(名張市夏秋)

2. 工事内容

1) 事務所名	木津川上流河川事務所	工務課
2) 主 工 種	河川工事	
3) 工 期	327日間	自 令和 8年 4月 6日 至 令和 9年 2月26日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	R7名張川左岸引堤他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
築堤・護岸	式	1	131,822,897	
河川土工	式	1	67,607,786	
掘削工(ICT)	m3	52,600	13,681,260	掘削(ICT) 1 式 土砂 オープンカット 障害無し 50,000m3以上;
盛土工	m3	300	1,319,473	路体(築堤)盛土 1 式 2.5m未満; 路体(築堤)盛土 1 式 2.5m以上4.0m未満; 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む); 積込(ルーズ) 1 式 土砂 土量50,000m3未満;
盛土工(ICT)	m3	2,100	2,654,310	路体(築堤)盛土(ICT) 1 式 4.0m以上; 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む); 積込(ルーズ) 1 式 土砂 土量50,000m3未満;
盛土工(ICT)	m3	310	392,263	路体(築堤)盛土(ICT) 1 式 4.0m以上; 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む); 積込(ルーズ) 1 式 土砂 土量50,000m3未満;
法面整形工(ICT)	式	1	2,847,280	法面整形(切土部)(ICT) 1,850 m2 け質土、砂及び砂質土、粘性土; 法面整形(盛土部)(ICT) 2,150 m2 法面締固め無し;
残土処理工	式	1	46,713,200	土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む); 整地 1 式 残土受入れ地での処理;

積算内訳書

工事名	R 7名張川左岸引堤他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
法覆護岸工	式	1	49,507,429	
作業土工	式	1	6,061,384	; 床掘り、埋戻し、基面整正, 土砂等運搬、積込(ル ーズ)含む
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)	式	1	505,562	現場打基礎コンクリート 14 m 18-8-40(高炉) 底幅 52cm 高さ 35cm; 型枠、基 礎碎石、目地板含む 現場打小口止コンクリート 0.2 m3 18-8-40(高炉); 型枠含む コンクリート(間知)ブロック積 6 m2 控え350 ホール型; 胴込・裏込コンクリート含む 胴込・裏込材(碎石) 5 m3 再生碎石 RC-40; 現場打天端コンクリート 1 m3 18-8-40(高炉); 型枠、目地板含む
コンクリートブロック工(平ブロック張)	式	1	37,615,550	プレキャスト基礎ブロック 79 m 底幅 50cm 高さ 70cm 500×700×2000; 基礎碎 石、ラフレレンクレーン含む 現場打横帯(隔壁)コンクリート 3 m3 18-8-40(高炉); 型枠含む 平ブロック張 235 m2 各種 控え250 全層ホールブロック; 吸出し防止シート 、連結金具含む 平ブロック張 1,529 m2 各種 控え250 2層式ホールブロック; 吸出し防止シ ート、連結金具含む 現場打天端コンクリート(A) 5 m3 18-8-40(高炉); 型枠、目地板含む
張コンクリート	式	1	129,840	張コンクリート 12 m2 18-8-40(高炉) t=200mm; 基礎碎石含む
階段工	式	1	525,051	現場打基礎コンクリート 4 m 18-8-40(高炉) 底幅 50cm 高さ 50cm; 基礎碎 石、型枠含む 袖壁 1 m3

積算内訳書

工事名	R7名張川左岸引堤他工事			
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳
				18-8-40(高炉) ; コンクリート、型枠含む プレキャスト階段 6 m2 2.0型 A形 ; 吸出し防止シート、連結鉄筋含む じゃかご 11 m 径60cm 割栗石 150-200 ; 詰石含む
多自然護岸工	式	1	1,618,832	ブロックマット 184 m2 1:1.5以上 1:1.8未満 ; アンカーピン含む
植生工	式	1	3,051,210	張芝 1,590 m2 張芝工 500m2以上 ; 芝串、耳芝、肥料等含む
水路工	式	1	3,820,650	
作業土工	式	1	334,810	; 床掘り、埋戻し、基面整正、土砂等運搬、積込(ルーズ)含む
側溝工	式	1	3,485,840	U型側溝 85 m U1-B600-H500 ; コンクリート、型枠、目地板、基礎砕石含む 自由勾配側溝 5 m B600×H500 ; 基礎コンクリート、基礎砕石、底部コンクリート含む 側溝蓋 3 枚 自由勾配側溝用グレーチング 695×995×55+85 T-2 5 普通目 防音ゴム付 ;
付帯道路工	式	1	1,683,879	
アスファルト舗装工	式	1	1,062,939	下層路盤(車道・路肩部) 383 m2 再生クランチャー RC-40 仕上り厚 100mm ; 表層(車道・路肩部) 383 m2 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 ; プラムコート含む
舗装止め工	式	1	620,940	舗装止め 158 m 150×150 18-8-40(高炉) ; コンクリート、型枠、目地板含む
構造物撤去工	式	1	3,768,713	

積算内訳書

工事名	R7名張川左岸引堤他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
構造物取壊し工	式	1	2,419,950	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工；積込含む 221 m3
運搬処理工	式	1	1,348,763	殻運搬 221 m3 コンクリート殻(無筋)； 殻処分 221 m3 コンクリート殻(無筋)；
仮設工	式	1	5,434,440	
交通管理工	式	1	5,434,440	交通誘導警備員 1 式 交通誘導警備員A； 交通誘導警備員 1 式 交通誘導警備員B；
直接工事費	式	1	131,822,897	
共通仮設費	式	1	20,848,400	
共通仮設費	式	1	11,249,400	
準備費	式	1	8,884,400	表土処分 1 式 t=150mm；運搬、処分含む
技術管理費	式	1	1,146,000	システム初期費(ICT) 1 式
現場環境改善費(率計上)	式	1	1,219,000	
共通仮設費(率計上)	式	1	9,599,000	
純工事費	式	1	152,671,297	
現場管理費	式	1	36,765,000	
工事原価	式	1	231,261,574	
一般管理費等	式	1	33,328,426	

積算内訳書

工事名	R7名張川左岸引堤他工事			
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳
河川維持	式	1	31,624,277	
堤防養生工	式	1	18,771,643	
伐木除根工	式	1	17,110,460	伐木・伐竹 2,100 m2 伐竹 除根無し；集積、積込含む 伐木・伐竹 3,900 m2 伐竹 除根有り；除根、整地、集積、積込含む 伐木伐竹運搬 220 m3 竹 除根無し 幹・枝葉； 伐木伐竹運搬 410 m3 竹 除根有り 幹・枝葉； 伐木伐竹運搬 880 m3 竹 除根有り 根； 処分費 44 t 竹 除根無し 幹・枝葉； 処分費 82 t 竹 除根有り 幹・枝葉； 処分費 175 t 竹 除根有り 根；
伐木除根工	式	1	1,661,183	伐木・伐竹 170 m2 伐木(機械施工) 除根無し；集積、積込含む 伐木・伐竹 760 m2 伐木(機械施工) 除根有り；除根、整地、集積、積込含む 伐木伐竹運搬 4 m3 樹木 除根無し 幹； 伐木伐竹運搬 26 m3 樹木 除根無し 枝葉； 伐木伐竹運搬 18 m3 樹木 除根有り 幹； 伐木伐竹運搬 100 m3 樹木 除根有り 枝葉； 伐木伐竹運搬 15 m3

積算内訳書

工事名	R7名張川左岸引堤他工事			
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳
				樹木 除根有り 根； 処分費 2 t 樹木 除根無し 幹； 処分費 13 t 樹木 除根無し 枝葉； 処分費 9 t 樹木 除根有り 幹； 処分費 59 t 樹木 除根有り 枝葉； 処分費 8 t 樹木 除根有り 根；
仮設工	式	1	12,852,634	
工事用道路工	式	1	10,816,834	掘削 1 式 土砂 片切掘削；土砂等運搬、整地含む 工事用道路盛土 1 式 4.0m以上；積込(ルーズ)、運搬含む 法面整形(盛土部) 1 式 法面締固め無 現場制約無； 敷砂利 1 式 クラッシュラン C-40 敷厚 150mm； 工事用道路撤去 1 式 ；土砂等運搬、整地含む
交通管理工	式	1	2,035,800	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	31,624,277	
共通仮設費	式	1	1,971,000	
共通仮設費	式	1	282,000	
現場環境改善費(率計上)	式	1	282,000	

