積算内訳書

１．工事名

工事名	Ｒ７伊賀上野橋上流河道掘削他工事
工事地名	自）三重県伊賀市小田町地先 至）三重県伊賀市三田地先

２．工事内容

１）　事務所名　　木津川上流河川事務所　工務課
２）　主 工 種　　河川工事
３）　工　　期　　313日間　　自　令和 8年 4月20日
　　至　令和 9年 2月26日

４）　工事概要

積算内訳書

工事名	Ｒ７伊賀上野橋上流河道掘削他工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
築堤･護岸	式	1	101,211,690			
河川土工	式	1	96,683,280			
掘削工(ICT)	m3	25,200	7,683,480	掘削(ICT) 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満；積込含む	1	式
残土処理工	式	1	88,999,800	土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)； 土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)； 土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)； 土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)； 残土等処分 残土等処分 残土等処分 残土等処分	1 1 1 1 1 1 1 1	式 式 式 式 式 式 式 式
仮設工	式	1	4,528,410			
防護施設工	式	1	1,000,860	仮設ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ H鋼基礎；	21	m
交通管理工	式	1	3,527,550	交通誘導警備員 昼間；	1	式
道路改良	式	1	11,448,032			
道路土工	式	1	2,028,200			
掘削工(ICT)	m3	80	24,392	掘削(ICT) 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満；	1	式
路体盛土工	m3	140	370,228	路体(築堤)盛土 2.5m未満；	1	式

積算内訳書

工事名	Ｒ７伊賀上野橋上流河道掘削他工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				路体(築堤)盛土 4.0m以上； 土材料	1 1	式 式
路床盛土工	m3	240	1,336,464	路床盛土 4.0m以上； 土材料	1 1	式 式
路肩盛土	m3	10	118,340	路体(築堤)盛土 2.5m未満； 土材料	1 1	式 式
法面整形工	式	1	178,776	法面整形(盛土部) 法面締固め有 現場制約無；	240	m2
擁壁工	式	1	682,789			
作業土工	式	1	19,829	；床掘り、埋戻し、基面整正含む		
場所打擁壁工(構造物単位)	式	1	662,960	重力式擁壁 1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)；基礎材、型枠、水抜きﾊﾟｲﾌﾟ、吸出し防止材、目地材含む	8	m3
排水構造物工	式	1	4,935,399			
作業土工	式	1	67,132	；床掘り、埋戻し、基面整正含む		
側溝工	式	1	4,246,767	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 PU1-B300-H300；基礎材、敷ﾓﾙﾀﾙ、目地ﾓﾙﾀﾙ含む 管(函)渠型側溝 D300 A型 180/230×250×600(両面R)；基礎材、ｺﾝｸﾘｰﾄ、型枠、歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ、敷ﾓﾙﾀﾙ、目地ﾓﾙﾀﾙ含む L型街渠　A型 180/230×250×600 18-8-40(高炉)；基礎材、ｺﾝｸﾘｰﾄ、型枠、目地材、歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ、敷ﾓﾙﾀﾙ、目地ﾓﾙﾀﾙ含む L型街渠　B型 180/190×100×600 18-8-40(高炉)；基礎材、ｺﾝ	91 77 28 16 	m m m m

積算内訳書

工事名	Ｒ７伊賀上野橋上流河道掘削他工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				ｸﾘｰﾄ、型枠、目地材、歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ、敷ﾓﾙﾀﾙ、目地ﾓﾙﾀﾙ含む		
管渠工	式	1	63,320	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管 D300；基礎材、敷ﾓﾙﾀﾙ、目地ﾓﾙﾀﾙ含む	4	m
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工	式	1	558,180	現場打ち集水桝 現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無；ｺﾝｸﾘｰﾄ、型枠、足掛金具含む	1	箇所
				ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街渠桝 管渠型側溝桝D300　180/230×250×600(両面R) 排水孔付；基礎材、ｺﾝｸﾘｰﾄ、型枠、歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ、敷ﾓﾙﾀﾙ、ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋含む	4	箇所
				蓋 縞鋼板蓋(HDZT77)t=6mm；	1	枚
道路付属施設工	式	1	1,323,190			
道路付属物工	式	1	1,323,190	LED歩道灯 ｿｰﾗｰﾙﾐ L1-FL(Uﾊﾞﾝﾄﾞ金具付)同等品；取付金具含む	23	基
構造物撤去工	式	1	2,478,454			
防護柵撤去工	式	1	156,905	防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ) Gr-C-2B；	31	m
				防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ) 羽根２段 Gr-C-2E（羽根2段）；	19	m
				防護柵(横断･転落防止柵)撤去	42	m
構造物取壊し工	式	1	1,404,863	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 無筋構造物 機械施工；積込含む	12	m3
				舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下；	150	m
				舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 ５ｃｍ；積込含む	1,630	m2
				舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 ３ｃｍ；積込含む	240	m2

積算内訳書

工事名	Ｒ７伊賀上野橋上流河道掘削他工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
道路付属施設撤去工	式	1	52,500	植樹帯柵撤去 H=0.6m； 車止め撤去 W=1000 H=800；	32 1	m 箇所
運搬処理工	式	1	864,186	殻運搬 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻； 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)； 殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻； 殻処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)； 現場発生品運搬 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ、転落防止柵、植樹帯柵等；	89 12 89 12 1	m3 m3 m3 m3 式
舗装	式	1	11,046,129			
舗装工	式	1	8,967,582			
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	式	1	4,379,184	下層路盤(車道・路肩部) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 200ｍｍ； 上層路盤(車道・路肩部) 粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 150ｍｍ； 表層(車道・路肩部) 改質As 密粒II型(20)DS3000 舗装厚 50ｍｍ 3. 0m超；ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ含む	837 837 837 	m2 m2 m2
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	式	1	2,251,998	表層(車道・路肩部) 改質As 密粒II型(20)DS3000 舗装厚 50ｍｍ 3. 0m超；ﾀｯｸｺｰﾄ含む	879 	m2
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	式	1	1,027,509	下層路盤(歩道部) ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-30 仕上り厚 100ｍｍ； 表層(歩道部) 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 30ｍｍ 1.4m以上 ；ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ含む	339 339 	m2 m2

積算内訳書

工事名	Ｒ７伊賀上野橋上流河道掘削他工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	式	1	57,288	下層路盤(車道・路肩部) ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-30 仕上り厚 250ｍｍ； 表層(車道・路肩部) 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m以上3.0m以下；ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ含む	12 12	m2 m2
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	式	1	241,374	下層路盤(車道・路肩部) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 150ｍｍ； 上層路盤(車道・路肩部) 粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 150ｍｍ； 表層(車道・路肩部) 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超；ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ含む	54 54 54	m2 m2 m2
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	式	1	596,689	下層路盤(車道・路肩部) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 100ｍｍ； 表層(車道・路肩部) 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超；ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ含む	215 215	m2 m2
視覚障害者用誘導標示工	式	1	413,540	視覚障害者用誘導標示 溶融式　線状・点状　30cm×30cm；接着剤含む	31	m
縁石工	式	1	326,064			
縁石工	式	1	326,064	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ A型 180/230×250×600；基礎材、ｺﾝｸﾘｰﾄ、型枠、敷ﾓﾙﾀﾙ、目地ﾓﾙﾀﾙ含む 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ B型 180/190×100×600；基礎材、ｺﾝｸﾘｰﾄ、型枠、敷ﾓﾙﾀﾙ、目地ﾓﾙﾀﾙ含む 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ A種(150/170×200×600)；基礎材、敷ﾓﾙﾀﾙ、目地ﾓﾙﾀﾙ含む	16 7 21	m m m
防護柵工	式	1	1,275,170			

積算内訳書

工事名	Ｒ７伊賀上野橋上流河道掘削他工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
防止柵工	式	1	1,275,170	転落(横断)防止柵 (A) 柵高 1.1m 土中建込； 転落(横断)防止柵 柵高 1.1m ｺﾝｸﾘｰﾄ建込；	94 7	m m
区画線工	式	1	477,313			
区画線工	式	1	477,313	溶融式区画線 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ； 溶融式区画線 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ； 溶融式区画線 溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ； 溶融式区画線 溶融式手動 破線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ； 溶融式区画線 溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ； 溶融式区画線 溶融式手動 矢印･記号･文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無； 区画線消去 削取り式；	290 130 69 40 200 36 91	m m m m m m m
通信設備	式	1	2,804,438			
道路情報表示設備工	式	1	2,804,438			
支柱設置工	式	1	104,600	支柱設置 既設流用 F型柱 H=7.7m；	1	箇所

積算内訳書

工事名	Ｒ７伊賀上野橋上流河道掘削他工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
支柱基礎工	式	1	1,790,964	支柱基礎設置 抵抗板付鋼製杭基礎；D種接地含む	1	箇所
				作業土工(電気) 情報板；床掘り、埋戻し含む	1	式
				根巻ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40(高炉)；型枠含む	1	箇所
配管･配線工	式	1	3,142	屋外配管 HIVE 径 16ｍｍ；	2	m
支柱撤去工	式	1	76,360	支柱撤去 F型柱 H=7.7m；	1	基
支柱基礎撤去工	式	1	827,144	支柱基礎撤去 ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎 4400×1300×1500；積込含む	1	個所
				作業土工(電気) 情報板；床掘り、埋戻し含む	1	式
				殻運搬処理(電気) 情報板基礎；処分費含む	9	m3
配管･配線撤去工	式	1	2,228	屋外配管撤去 VE 径 16ｍｍ；	3	m
				現場発生品運搬(電気) 設置棒；積込、積卸し含む	1	式
				殻運搬処理(電気) 廃プラ；処分費含む	0.001	t
直接工事費	式	1	126,510,289			
共通仮設費	式	1	7,587,238			
共通仮設費	式	1	1,387,238			
準備費	式	1	8,238	表土処分 ；運搬含む	1	式
技術管理費	式	1	598,000	ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)	1	式
現場環境改善費（率計上）	式	1	781,000			

積算内訳書

工事名	Ｒ７伊賀上野橋上流河道掘削他工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳
共通仮設費（率計上）	式	1	6,200,000	
純工事費	式	1	134,097,527	
現場管理費	式	1	23,442,000	
工事原価	式	1	157,539,527	
一般管理費等	式	1	18,620,473	
工事価格	式	1	176,160,000	