

積算内訳書

1. 工事名

工事名	名張川左岸黒田地区築堤他工事
工事地名	三重県名張市黒田地先

2. 工事内容

1) 事務所名	木津川上流河川事務所	工務課
2) 主 工 種	河川工事	
3) 工 期	130日間	自 令和 6年10月22日 至 令和 7年 2月28日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	名張川左岸黒田地区築堤他工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
築堤・護岸	式	1	59,336,477		
河川土工	式	1	6,267,596		
掘削工	m3	30	9,924	掘削	1 式
				土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満；	
盛土工	m3	2,700	3,105,821	路体(築堤)盛土	1 式
				2.5m未満；	
				路体(築堤)盛土	1 式
				4.0m以上；	
				土砂等運搬	1 式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
				土砂等運搬	1 式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
				積込(ルーズ)	1 式
				土砂 土量50,000m3未満；	
盛土工	m3	1,800	1,958,088	路体(築堤)盛土	1 式
				4.0m以上；	
				土砂等運搬	1 式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
				土砂等運搬	1 式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
				積込(ルーズ)	1 式
				土砂 土量50,000m3未満；	
法面整形工	式	1	938,015	法面整形(切土部)	40 m2
				現場制約無 け質土、砂及び砂質土、粘性土；	
				法面整形(盛土部)	2,030 m2
				法面締固め無 現場制約無；	
残土処理工	式	1	255,748	整地	1 式
				残土受入れ地での処理；	
				土砂等運搬	1 式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
				土砂等運搬	1 式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	

積算内訳書

工事名	名張川左岸黒田地区築堤他工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
法覆護岸工	式	1	19,307,536		
コンクリートブロック工(平ブロック張)	式	1	3,720,800	プレキャスト基礎ブロック 33 m 底幅 50 c m 高さ 70 c m 500×700×2000(支給品)；基礎碎石、プレキャスト基礎ブロック(支給品)含 平ブロック張 97 m2 控え250 全層ホースブロック(支給品)；吸出し防止材、平ブロック(支給品)、連結金具(支給品)含む 平ブロック張 502 m2 控え250 2層式ホースブロック(支給品)；吸出し防止材、平ブロック(支給品)、連結金具(支給品)含む 平ブロック張 48 m2 控え250 2層式ホースブロック(支給品)；吸出し防止材、平ブロック(支給品)、連結金具含む 平ブロック張 87 m2 控え250 2層式ホースブロック；吸出し防止材、平ブロック、連結金具含む 現場打天端コンクリート 2 m3 18-8-40(高炉)；型枠、目地材含む	
護岸付属物工	式	1	642,205	横帯(隔壁)コンクリート 25 m 18-8-40(高炉)；型枠含む 小口止 22 m 18-8-40(高炉)；型枠含む	
階段工	式	1	479,923	現場打基礎コンクリート 4 m 18-8-40(高炉) 底幅 50 c m 高さ 50 c m；基礎碎石、型枠含む 袖壁 5 m 18-8-40(高炉)；型枠含む プレキャスト階段ブロック 4 m2 2.0型；吸出し防止材、連結鉄筋含む 現場打天端コンクリート 0.8 m3 18-8-40(高炉)；型枠含む じゃかご 11 m	

積算内訳書

工事名	名張川左岸黒田地区築堤他工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
					径60cm；吸出し防止材、詰石含む	
多自然護岸工		式	1	8,657,488	ブロックマット 1:1.5以上 1:1.8未満；アンカーピン含む	952 m2
植生工		式	1	2,434,320	張芝 張芝工 500m2以上；	1,380 m2
羽口工		式	1	3,372,800	連節ブロック張 350型 B型 950×950×250；吸出し防止材、連結金具含む	155 m2
擁壁護岸工		式	1	2,129,400		
場所打擁壁工(構造物単位)		式	1	2,129,400	重力式擁壁 0.8m以上1.0m以下 18-8-40(高炉)；基礎碎石、型枠含む	21 m3
排水構造物工		式	1	5,013,060		
作業土工		式	1	629,920	；床掘り、埋戻し、基面整正含む	
側溝工		式	1	4,383,140	堤脚水路工 B400×H400；コンクリート、型枠、目地板、基礎碎石含む 堤脚水路工 B600×H500(1)；コンクリート、型枠、目地板、基礎碎石含む 自由勾配側溝 B400×H400；基礎碎石、基礎コンクリート、インバートコンクリート含む 側溝蓋 グレーチング 蓋(嵩上げタイプ) B400×L1000(T-25) ；	60 m 58 m 4 m 2 枚
構造物撤去工		式	1	25,068,029		
構造物取壊し工		式	1	6,540,989	舗装版切断 アスファルト舗装版 20cm；	179 m

積算内訳書

工事名	名張川左岸黒田地区築堤他工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚 20 c m ; 積込含む	4,660	m2
				舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚 平均10 c m ; 積込含む	289	m2
				舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚 3 c m ; 積込含む	70	m2
				舗装版破碎 コンクリート舗装版 舗装版厚 30 c m ; 積込含む	4,050	m2
運搬処理工	式	1	18,527,040	殻運搬 アスファルト殻(掘削) ;	963	m3
				殻運搬 コンク リート殻(無筋) ;	1,214	m3
				殻処分 アスファルト殻(掘削) ;	963	m3
				殻処分 コンクリート殻(無筋) ;	1,214	m3
仮設工	式	1	1,550,856			
土留・仮締切工	式	1	199,196	土のう 撤去 ;	1	式
交通管理工	式	1	1,351,660	交通誘導警備員 交通誘導警備員A ;	1	式
				交通誘導警備員 交通誘導警備員B ;	1	式
直接工事費	式	1	59,336,477			
共通仮設費	式	1	6,643,100			
共通仮設費	式	1	1,252,100			
準備費	式	1	566,100	表土処分 t=150mm ; 運搬含む	90	m3
現場環境改善費 (率計上)	式	1	686,000			

積算内訳書

工事名	名張川左岸黒田地区築堤他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費（率計上）	式	1	5,391,000	
純工事費	式	1	65,979,577	
現場管理費	式	1	20,645,000	
工事原価	式	1	86,624,577	
一般管理費等	式	1	14,655,423	
工事価格	式	1	101,280,000	