

積算内訳書

1. 工事名

工事名	伊賀上野橋迂回路取付部設置他工事
工事地名	自)三重県伊賀市三田 地先 至)三重県伊賀市小田町 地先

2. 工事内容

1) 事務所名	木津川上流河川事務所	工務課
2) 主 工 種	道路改良工事	
3) 工 期	130日間	自 令和 6年10月22日 至 令和 7年 2月28日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	伊賀上野橋迂回路取付部設置他工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
道路改良		式	1	12, 106, 655			
道路土工		式	1	471, 806			
路体盛土工		m3	50	54, 215	路体(築堤)盛土	1	式
					2. 5m未満；		
					路体(築堤)盛土	1	式
路床盛土工		m3	190	355, 361	路体(築堤)盛土		
					4. 0m以上；		
					路床盛土	1	式
					4. 0m以上；		
法面整形工		式	1	62, 230	土砂等運搬	1	式
					土砂(岩塊・玉石混り土含む)；		
					積込(ルース)	1	式
					土砂 土量50, 000m3未満；		
法面整形工		式	1	62, 230	法面整形(盛土部)	140	m2
擁壁工		式	1	3, 391, 296	法面締固め無 現場制約無；		
作業土工		式	1	174, 916	；床掘り、埋戻し、基面整正含む		
場所打擁壁工(構造物単位)		式	1	3, 216, 380	小型擁壁	3	m3
					0. 6m以上0. 8m未満 18-8-40(高炉)；基礎材、型		
					枠含む		
					重力式擁壁	38	m3
					1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)；基礎材、型枠		
					、水抜きパイプ、吸出し防止材、目地材含む		
排水構造物工		式	1	515, 880			
側溝工		式	1	515, 880	L型側溝	28	m
					A型		
					180/230×250×600 18-8-40(高炉)；基礎材、コン		
					クリート、型枠、目地材、歩車道境界ブロック、敷モルタル、目		
					地モルタル含む		
					L型側溝	12	m

積算内訳書

工事名	伊賀上野橋迂回路取付部設置他工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
					B型 180/190×100×600 18-8-40(高炉)；基礎材、コン クリート、型枠、目地材、歩車道境界ブ [°] ロック、敷モルタル、目 地モルタル含む	
舗装工		式	1	5,268,710		
アスファルト舗装工		式	1	1,735,240	下層路盤(車道・路肩部) 再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 200mm； 上層路盤(車道・路肩部) 粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 150mm； 表層(車道・路肩部) 改質As 密粒II型(20)DS3000 舗装厚 50mm 3. 0m超；プライムコート含む	376 m2 376 m2 376 m2
アスファルト舗装工		式	1	2,535,272	上層路盤(車道・路肩部) 粒度調整碎石 M-30 平均仕上り厚 175mm； 表層(車道・路肩部) 改質As 密粒II型(20)DS3000 舗装厚 50mm 3. 0m超；プライムコート含む	622 m2 622 m2
アスファルト舗装工		式	1	290,952	下層路盤(歩道部) クラッシャー C-30 仕上り厚 100mm； 表層(歩道部) 再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 30mm 1.4m以上 ；プライムコート含む	108 m2 108 m2
アスファルト舗装工		式	1	382,676	下層路盤(車道・路肩部) 再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 100mm； 表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超；プ ライムコート含む	149 m2 149 m2
視覚障害者用誘導標示工		式	1	324,570	視覚障害者用誘導標示 溶解式 線状・点状 30cm×30cm；接着剤含む	31 m
防護柵工		式	1	380,160		
防止柵工		式	1	380,160	転落(横断)防止柵 柵高 1.1m 土中建込 縦格子型；	32 m

積算内訳書

工事名	伊賀上野橋迂回路取付部設置他工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
区画線工		式	1	272,756		
区画線工		式	1	272,756	溶解式区画線 49 m 溶解式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無白色； 溶解式区画線 4 m 溶解式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無黄色； 溶解式区画線 55 m 溶解式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無白色； 溶解式区画線 190 m 溶解式手動 セ`アラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無白色； 溶解式区画線 80 m 溶解式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm排水性舗装無 白色；	
構造物撤去工		式	1	1,086,397		
防護柵撤去工		式	1	50,592	防護柵撤去(ガードレール) 31 m Gr-C-2B；	
構造物取壊し工		式	1	425,043	コンクリート構造物取壊し 7 m3 無筋構造物 機械施工；積込含む 舗装版切断 96 m アスファルト舗装版 15cm以下； 舗装版破碎 77 m2 アスファルト舗装版 舗装版厚t=3cm；積込含む 舗装版破碎 1,270 m2 アスファルト舗装版 舗装版厚t=5cm；積込含む	
運搬処理工		式	1	610,762	殻運搬 7 m3 コンクリート殻(無筋)； 殻運搬 66 m3 アスファルト殻(掘削)； 殻処分 7 m3	

積算内訳書

工事名	伊賀上野橋迂回路取付部設置他工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				コンクリート殻(無筋) ; 殻処分 アスファルト殻(掘削) ; 現場発生品運搬 ガートレール ; 積込、取卸含む	66 m3 1 式
仮設工	式	1	719,650		
交通管理工	式	1	719,650	交通誘導警備員	1 式
道路改良	式	1	24,347,798		
道路土工	式	1	5,694,700		
掘削工	m3	90	29,772	掘削 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満 ;	1 式
路体盛土工	m3	3,200	5,223,457	路体(築堤)盛土 2.5m未満 ; 路体(築堤)盛土 4.0m以上 ; 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ; 積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満 ;	1 式 1 式 1 式 1 式
路床盛土工	m3	440	161,436	路床盛土 4.0m以上 ;	1 式
法面整形工	式	1	280,035	法面整形(盛土部) 法面締固め無 現場制約無 ;	630 m2
仮設補強土壁工	式	1	3,967,630		
作業土工	式	1	106,610	; 床掘り、埋戻し含む	
置換工	式	1	743,190	置換 再生クラッシュラン RC-40 ; 土材料含む	210 m3

積算内訳書

工事名	伊賀上野橋迂回路取付部設置他工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
補強土壁工	式	1	3,117,830	補強土壁組立設置	99	m2
				；壁面組立、補強材敷設、天端組立、敷均し・締固め、水平排水材設置含む		
				暗渠集排水材設置	26	m
				B=300 t=10mm；		
				土中集排水管設置	23	m
排水構造物工	式	1	4,275,832	有孔管φ150；		
				排出管設置	1	箇所
				VPφ200；		
作業土工	式	1	223,466	ふとんかご	1	m
				高さ50cm×幅120cm；		
側溝工	式	1	3,492,726			
				プレキャストU型側溝	91	m
				PU1-B300-H300；基礎材、敷モルタル、目地モルタル含む		
				管(函)渠型側溝	77	m
管渠工	式	1	58,240	D300 A型 180/230×250×600(両面R)；基礎材、コンクリート、型枠、歩車道境界ブロック、敷モルタル、目地モルタル含む		
				L型側溝	3	m
				B型		
集水桝・マンホール工	式	1	501,400	180/190×100×600 18-8-40(高炉)；基礎材、コンクリート、型枠、目地材、歩車道境界ブロック、敷モルタル、目地モルタル含む		
				鉄筋コンクリート台付管	4	m
集水桝・マンホール工	式	1	501,400	D300；基礎材、敷モルタル、目地モルタル含む		
				現場打ち集水桝	1	箇所
				G2-B500-500-H1000 18-8-40(高炉)；基礎材、型枠含む		
集水桝・マンホール工	式	1	501,400	プレキャスト街渠桝	4	箇所
				管渠型側溝桝D300 180/230×250×600(両面R)		
集水桝・マンホール工	式	1	501,400	排水孔付；基礎材、コンクリート、型枠、歩車道境界ブロック		

積算内訳書

工事名	伊賀上野橋迂回路取付部設置他工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				ック、敷モルタル含む 蓋 縞鋼板蓋 (B800×L800 HDZT77) t=6mm ;	1 枚
縁石工	式	1	209, 128		
縁石工	式	1	209, 128	歩車道境界ブロック A型 180/230×250×600 ; 基礎材、コンクリート、型枠、歩車 道境界ブロック、敷モルタル、目地モルタル含む 歩車道境界ブロック B型 180/190×100×600 ; 基礎材、コンクリート、型枠、歩車 道境界ブロック、敷モルタル、目地モルタル含む	16 m 7 m
舗装工	式	1	4, 462, 059		
アスファルト舗装工	式	1	2, 898, 220	下層路盤(車道・路肩部) 再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 200mm ; 上層路盤(車道・路肩部) 粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 150mm ; 表層(車道・路肩部) 改質As 密粒II型 (20)DS3000 舗装厚 50mm 3. 0m超 ; プライムコート含む	628 m2 628 m2 628 m2
アスファルト舗装工	式	1	310, 966	上層路盤(車道・路肩部) 粒度調整碎石 M-30 平均仕上り厚 125mm ; 表層(車道・路肩部) 改質As 密粒II型 (20)DS3000 舗装厚 50mm 3. 0m超 ; プライムコート含む	89 m2 89 m2
アスファルト舗装工	式	1	622, 314	下層路盤(歩道部) クラッシャー C-30 仕上り厚 100mm ; 表層(歩道部) 再生密粒度アスコン (13) 舗装厚 30mm 1.4m以上 ; プライムコート含む	231 m2 231 m2
アスファルト舗装工	式	1	69, 132	下層路盤(車道・路肩部) クラッシャー C-30 仕上り厚 250mm ;	12 m2

積算内訳書

工事名	伊賀上野橋迂回路取付部設置他工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下) ; フライムコート 含	12	m2
アスファルト舗装工	式	1	205,556	下層路盤(車道・路肩部) クラッシュラン C-30 平均仕上り厚 125mm ; 表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3 .0m以下 ; フライムコート含む	67	m2
アスファルト舗装工	式	1	186,364	下層路盤(車道・路肩部) 再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 100mm ; 上層路盤(車道・路肩部) 粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 100mm ; 表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 ; フ ライムコート含む	54	m2
アスファルト舗装工	式	1	169,507	下層路盤(車道・路肩部) 再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 100mm ; 表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 ; フ ライムコート含む	66	m2
防護柵工	式	1	736,560			
防止柵工	式	1	736,560	転落(横断)防止柵 柵高 1.1m 土中建込 縦格子型 ;	62	m
区画線工	式	1	179,961			
区画線工	式	1	179,961	熔融式区画線 熔融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色 ; 熔融式区画線 熔融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色 ; 熔融式区画線	240	m
					14	m
					15	m

積算内訳書

工事名	伊賀上野橋迂回路取付部設置他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				溶融式手動 セツラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無白色； 溶融式区画線 36 m 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 白色； 区画線消去 91 m 削取り式；
構造物撤去工	式	1	532, 375	
防護柵撤去工	式	1	104, 327	防護柵撤去(ガードレール) 19 m Gr-C-2E (羽根2段) ； 防護柵(横断・転落防止柵)撤去 42 m H=1.1m；
構造物取壊し工	式	1	189, 841	コンクリート構造物取壊し 5 m3 無筋構造物 機械施工；積込含む 舗装版切断 57 m アスファルト舗装版 15cm以下； 舗装版破碎 160 m2 アスファルト舗装版 舗装版厚t=3cm；積込含む 舗装版破碎 360 m2 アスファルト舗装版 舗装版厚t=5cm；積込含む
運搬処理工	式	1	238, 207	殻運搬 5 m3 コンクリート殻(無筋)； 殻運搬 23 m3 アスファルト殻(掘削)； 殻処分 5 m3 コンクリート殻(無筋)； 殻処分 23 m3 アスファルト殻(掘削)； 現場発生品運搬 1 式 ガードレール・転落防止柵；積込、取卸含む
仮設工	式	1	4, 289, 553	

積算内訳書

工事名	伊賀上野橋迂回路取付部設置他工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
土留・仮締切工	式	1	891,333	土のう 大型土のう 長期仮設(3年)対応；製作、設置、 積込、運搬含む	1 式
防護施設工	式	1	1,156,680	仮設ガードレール H鋼基礎；	1 式
交通管理工	式	1	2,241,540	交通誘導警備員	1 式
築堤・護岸	式	1	14,793,580		
河川土工	式	1	12,757,100		
土砂混合処理工	式	1	12,757,100	積込(ルーズ)	5,800 m3
				土砂 土量50,000m3未満；	
				土砂等運搬	5,800 m3
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
土砂混合	式	1	12,757,100	3種混合；	5,800 m3
根固め工	式	1	2,036,480		
根固めブロック工	式	1	2,036,480	根固めブロック据付	370 個
				無筋ブロック ブロック種類(実質量) 2t ブロック支給 品；	
消波根固めブロック運搬	式	1	2,036,480	2.5t以下 積込み・荷卸 4個 3.0km以下；積込、 荷卸含む	370 個
直接工事費	式	1	51,248,033		
共通仮設費	式	1	9,243,000		
共通仮設費	式	1	3,750,000		
運搬費	式	1	3,750,000	建設機械運搬費	1 式
				；輸送中損料含む 重建設機械分解組立費	1 式

積算内訳書

工事名	伊賀上野橋迂回路取付部設置他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				；組立、解体、キャリアレーション含む
共通仮設費（率計上）	式	1	5,493,000	
純工事費	式	1	60,491,033	
現場管理費	式	1	19,393,000	
工事原価	式	1	79,884,033	
一般管理費等	式	1	14,065,967	
工事価格	式	1	93,950,000	